

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Geanonimiseerd_55.aanbiedingsbrief beschikking _____            | 2   |
| GEAN~0RS _____                                                  | 3   |
| Geanonimiseerd_57.Aanbiedingsbrief ventilatie_Geredigeerd _____ | 17  |
| Geanonimiseerd_58.Aanvraagformulier _____                       | 34  |
| Geanonimiseerd_60.Constructie akkoord (1) _____                 | 39  |
| Geanonimiseerd_61.Constructieve gegevens _____                  | 40  |
| Geanonimiseerd_62.JPT _____                                     | 111 |
| Geanonimiseerd_63.Melding waterschade_Geredigeerd _____         | 114 |
| GEAN~10V _____                                                  | 119 |
| Geanonimiseerd_67.Tekeningen_Geredigeerd _____                  | 134 |
| Geanonimiseerd_68.Vergunning _____                              | 173 |
| GEAN~TQV _____                                                  | 180 |
| Geanonimiseerd_70.Verslag overleg waterschade_Geredigeerd _____ | 183 |
| Geanonimiseerd_71.Verzoek om aanvulling _____                   | 187 |
| GEAN~#N( _____                                                  | 190 |
| GEAN~0E6 _____                                                  | 191 |
| GEAN~KKZ _____                                                  | 192 |
| GEAN~7V) _____                                                  | 193 |
| GEAN~T9Z _____                                                  | 207 |
| GEAN~(Y( _____                                                  | 224 |
| GEAN~TTE _____                                                  | 233 |
| GEAN~1GR _____                                                  | 238 |
| GEAN~T-R _____                                                  | 245 |
| GEAN~1-5 _____                                                  | 253 |
| GEAN~#94 _____                                                  | 259 |
| GEAN~HT3 _____                                                  | 265 |

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

Ons kenmerk

201414854/5508480

Behandeld door

10.2.E

Doorkiesnummer

10.2.E

E-mail

Aantal bijlagen

Datum

19 december 2014

Onderwerp

aanbieding beslissing aanvraag omgevingsvergunning voor Willemstraat 7

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op de aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van het theater met bovenwoning Willemstraat 7 tot drie appartementen hebben wij een beslissing genomen.

Bijgaand treft u deze beschikking aan.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens dezen:

Projectinspecteur

10.2.E

**Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.**

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag  
Bezoekadres: Leyweg 813, Den Haag (alleen op afspraak)  
Internetadres: [www.denhaag.nl](http://www.denhaag.nl)

**Van:** 10.2.E  
**Verzonden:** vrijdag 13 juli 2018 9:28  
**Aan:** wabo-div  
**Onderwerp:** Willemstraat 7 201414854 201500156 201619673  
**Bijlagen:** Productcertificaat 38 mm 30 min.pdf

---

**Van:** 10.2.E <10.2.E@hedgehog.nl>  
**Verzonden:** woensdag 11 juli 2018 11:57  
**Aan:** 10.2.E  
**CC:** 10.2.E <10.2.E@hedgehog.nl>; 10.2.E <10.2.E@hedgehog.nl>; 10.2.E <10.2.E@hedgehog.nl>  
**Onderwerp:** Fw: brand

Beste 10.2.E

Hierbij het certificaat van de brandwerende deuren.

Groetjes,

10.2.E

---

**From:** 10.2.E <10.2.E@hedgehog.nl>  
**Sent:** Wednesday, July 11, 2018 11:54 AM  
**To:** '10.2.E' <10.2.E@hedgehog.nl>  
**Subject:** brand

Goede middag het rapport

Met vriendelijke groet,

10.2.E

10.2.E

10.2.E <10.2.E@hedgehog.nl>

Volg Hedo Wanroij nu ook op LinkedIn!!!

# HEDO.

10.2.E 10.2.E Wanroij

KvK nr. 67500870 - IBAN 10.2.E

 Denk aan het milieu voor u deze email uitprint



**Productcertificaat Findoor paneel binnendeuren  
Doorbrandtijd 30 min**

**Garantieverlener**

Findoor

10.2.E

10.2.E

Wanroij

Inschrijving KvK 's Hertogenbosch, nr. 16076793

**Deuromschrijving**

Massieve stompe paneeldeur 38 mm dik met infrezingen van maximaal 11 mm diep aan beide zijde.

De garantie omvat binnendeuren door Findoor geleverd in de uitvoeringen FIN (standaard facet en kraalprofiel), FINVPF (vlakke panelen met facet afwerking) en FINVPR (vlakke panelen met rechte kanten), toegepast als binnendeur en aangebracht in overeenstemming met de verwerkingsvoorschriften van Findoor.

De begunstigde dient zich ervan te overtuigen, dat de toegepaste versie van de verwerkingsvoorschriften de versie is, die overeenkomt de door Findoor gehanteerde versie (bij twijfel kan een kopie van de actuele versie worden opgevraagd).

**Product eigenschappen**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Materiaal                | : Mdf Spanolux Firax 38 mm dik |
| Geluids-isolatiewaarde   | : Rw 43 dB (indicatief)        |
| Doorbrandtijd            | : 2 minuten per mm dikte       |
| Glasopeningen            | : Geen                         |
| Kaderprofilering         | : Geen                         |
| Profilergsdiepte         | : Maximaal 11 mm diep          |
| Klimaatklasse verlijming | : Droge ruimte, interieur      |
| Afmetingen hoogte        | : Maximaal 2400 mm             |
| Afmetingen breedte       | : Maximaal 1030 mm             |

**Bijlage**

Productcertificaat spanulux Firax

**Garantie:**

De productgarantie, met een looptijd van 5 jaar, gaat in vanaf de factuurdatum.

**Gewaarborgde herstellkosten:**

Indien de prestatie ten aanzien technische duurzaamheid niet voldoet aan de door Findoor geleverde deuren, worden de kosten van de deur vergoed.

De garantie is niet van toepassing op het plaatsen van de deuren, schilderwerk, scharnieren en beslag.



10.2.E

---

**Van:** 10.2.E  
**Verzonden:** vrijdag 30 november 2018 13:04  
**Aan:** wabo-div  
**Onderwerp:** FW: Willemstraat 7 en 7B 201414854 201500156

---

**Van:** 10.2.E <[redacted]@hotmail.com>  
**Verzonden:** vrijdag 30 november 2018 12:08  
**Aan:** 10.2.E  
**Onderwerp:** Willemstraat 7 en 7B

Beste 10.2.E

Hierbij foto's van de brandwerende covers boven spots in badkamer 1e etage achterzijde en nieuwe vochtwerende spots.


Manchet is ook geplaatst bij afzuigkap. Foto volgt.

Ze zijn vandaag bezig bij 10.2.E met brandwerende zaken en ook bij berging in souterrain. Rookmelde geplaatst zoals je ziet en brandwerende deur besteld.

We komen er wel. Liefst afronding nog dit jaar.

Groetjes,

10.2.E




















10.2.E









Verstuurd vanaf mijn iPhone



**Van:** 10.2.E  
**Verzonden:** vrijdag 30 november 2018 13:07  
**Aan:** wabo-div  
**Onderwerp:** FW: Willemstraat 7 | Zaken 201414854 201500156

---

**Van:** 10.2.E <[redacted]@hotmail.com>  
**Verzonden:** woensdag 28 november 2018 11:37  
**Aan:** 10.2.E  
**Onderwerp:** Willemstraat 7 | Zaken

Ha 10.2.E

Hierbij even een update:

#### Willemstraat 7

- Tweede raam is in de vergunning verwijderd.
- Raampje poort is al in orde met brandwerend glas.
- Ventilatie gaan we uitvoeren zodra advies gereed is.
- CV Ketel is in orde.
- Brandwerende zaken willen we deze week afronden.
- Zijn er verder dan nog zaken bij 10.2.E?

#### Willemstraat 7A

- 10.2.E heeft aangegeven dat ze 10.2.E en dat we op 7 december zaken kunnen oppakken daar dus dan doen we die dag.
- Ik zorg dat de CV Ketel wordt gecheckt.
- Ventilatie waarschijnlijk na 7 december samen met de rest.
- Brandwerende zaken op vrijdag 7 december.
- Verder nog iets hier? Dacht het namelijk niet.

#### Willemstraat 7B

- Vandaag zullen we de brandwerende zaken uitvoeren bij 7B. De aannemer van B.D. Onderhoud heeft gevraagd of er nog andere zaken zijn die opgelost moeten worden bij 7B en volgens de bewoners niet.
- Dan blijft alleen de doorvalbeveiliging over en ventilatie.
- CV Ketel laat ik checken.

#### Willemstraat 7C

- In dit appartement zijn de brandwerende zaken in orde.
- Ventilatie moet hier ook nog geregeld worden.
- Dak bitumen als laatst in orde maken.
- Glas voor bij badkamer voorzijde buitenkant is besteld.
- CV Ketel laat ik checken.

Graag jouw reactie.

Groetjes,

10.2.E

10.2.E

**Van:** 10.2.E  
**Verzonden:** vrijdag 13 september 2019 10:26  
**Aan:** 10.2.E  
**CC:** wabo-div  
**Onderwerp:** FW: VWD1801M003 ventilatiemetingen.pdf Willemstraat 7 201414854, 201500156, 201619673  
**Bijlagen:** VWD1801M003 ventilatiemetingen.pdf

Hoi 10.2.E

In de bijlage het toegestuurde ventilatieplan voor Willemstraat 7, 7a, 7b, 7c.

Graag jouw beoordeling en bevindingen.  
Vrijdag 20 september heb ik op dit adres een afspraak.

Groet,

10.2.E

---

**Van:** 10.2.E <10.2.E@hotmail.com>  
**Verzonden:** woensdag 11 september 2019 7:07  
**Aan:** 10.2.E <10.2.E@denhaag.nl>  
**Onderwerp:** VWD1801M003 ventilatiemetingen.pdf

Ha 10.2.E

Hierbij het rapport.

Ik zou kunnen afspreken op:

- Woensdag 18/9 tussen 11-17
- Donderdag 19/9 in de ochtend
- Vrijdag 20/9 tussen 11-15

Hoor graag van je.

Groetjes,

10.2.E

Verstuurd vanaf mijn iPhone

datum  
01-07-2019

van  
10.2.E (10.2.E) 10.2.E

project  
Willemstraat 7 te Den Haag

betreft  
Ventilatieplan en metingen

aan  
Downtown Developers  
t.a.v. de 10.2.E  
10.2.E @downtown-developers.nl

## Inleiding

Door Downtown Developers is aan ZRi gevraagd om de ventilatiecapaciteit te meten in de appartementen aan de Willemstraat 7 te Den Haag. Aanleiding is een verzoek van de gemeente om nog ontbrekende gegevens over het ventilatiesysteem bij de aanvraag omgevingsvergunning aan te leveren. In dit document staan enerzijds de eisen en het ventilatieplan. Anderzijds staan hierin de resultaten vermeld van een controlemeting om aan te tonen dat in praktijk aan deze eisen is voldaan.

Aan de Willemstraat 7 is een bestaand pand getransformeerd naar appartementen. Het pand bestaat uit 5 bouwlagen, waarbinnen 4 appartementen zijn gerealiseerd. Wij hebben het gebouw bezocht voor metingen op 1 juli jl. Vooraf zijn ons de tekeningen toegezonden die zijn ingediend voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Dit betreffen tekeningen van Gulliver architecten d.d. 23-02-2015. Appartement D op de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> verdieping wijkt af van deze initiële plannen. Het uiteindelijke plan is vastgelegd in een aangepaste tekeningenset 10.2.E 10.2.E d.d. 18-02-2019 (zie bijlage 1). Op deze tekeningen zijn ook de minimale capaciteiten van de mechanische afzuigpunten aangegeven.

In deze notitie worden eerst de capaciteit van afvoer- en toevoervoorzieningen bepaald op basis van de eisen. De toevoervoorzieningen zijn hierbij tevens op tekeningen weergegeven. Vervolgens is, op basis van metingen, beproefd of de vereiste capaciteit ook is gerealiseerd. Tenslotte zijn conclusies getrokken en zijn eventuele aanbevelingen gedaan.

## Normstelling

Voor verbouw geldt voor luchtverversing het rechtens verkregen niveau. Het rechtens verkregen niveau betekent dat het bestaande kwaliteitsniveau niet mag worden verslechterd en er dient minimaal te worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw. Wij gaan er vanuit dat het bestaande kwaliteitsniveau niet is verslechterd en er minimaal voldaan dient te worden aan de eisen voor bestaande bouw. In tabel 1 zijn deze eisen weergegeven.

**tabel 1 | Eisen per ruimte/gebied m.b.t. luchtverversing.**

| Woonfunctie                              | Eis ruimte                                                                   | Luchtkwaliteit                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Verblijfsruimte                          | 0,7 dm <sup>3</sup> /s per m <sup>2</sup><br>(minimaal 7 dm <sup>3</sup> /s) | Toevoer rechtstreeks van buiten                |
| Ruimte met opstelplaats voor kooktoestel | 21 dm <sup>3</sup> /s                                                        | Afvoer rechtstreeks naar buiten                |
| Toiletruimte                             | 7 dm <sup>3</sup> /s                                                         | Afvoer rechtstreeks naar buiten                |
| Badruimte                                | 14 dm <sup>3</sup> /s                                                        | Afvoer rechtstreeks naar buiten                |
| Ruimte met opstelplaats voor gasmeter    | 1 dm <sup>3</sup> /s per m <sup>2</sup><br>(minimaal 2 dm <sup>3</sup> /s)   | -                                              |
| Liftschacht                              | 3,2 dm <sup>3</sup> /s per m <sup>2</sup><br>vloeroppervlak liftschacht      | Toe- en afvoer rechtstreeks van en naar buiten |
| Opslagruimte voor huishoudelijk afval    | 10 dm <sup>3</sup> /s per m <sup>2</sup>                                     | Toe- en afvoer rechtstreeks van en naar buiten |



De minimale eisen voor de afvoer van ventilatielucht in de toiletten, badkamers en keukens zijn ook op de tekeningen en in de tekstuele toelichting bij de aanvraag omgevingsvergunning aangegeven.

De ventilatiecapaciteit dient te worden bepaald conform NEN 8087.

## Ventilatie debieten vereist

Op basis van de bovenstaande eisen en de tekeningen voor die bij aanvraag omgevingsvergunning zijn ingediend, is onderstaande tabel met ventilatie-eisen opgesteld. In deze tabel en in de plattegronden in bijlage 1 is de ventilatie in het ontwerp weergegeven, waarbij de toevoer ook is aangegeven op basis van ontworpen toevoeropeningen. Met deze voorzieningen wordt voldaan aan de gestelde eisen. In de volgende hoofdstukken wordt gerapporteerd of deze debieten ook zijn gerealiseerd.

**tabel 2 | Vereiste en ontworpen debieten in de verschillende ruimten m.b.t. luchtverversing**

| Ruimte                 |                    | Oppervlak [m <sup>2</sup> ] | ventilatie debiet vereist [dm <sup>3</sup> /s] | ventilatie debiet ontworpen [dm <sup>3</sup> /s] |           |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|                        |                    |                             |                                                | toevoer                                          | afvoer    |
| A-S1                   | woonkamer          | 27,7                        | 20                                             | 28                                               |           |
| A-S2                   | slaapkamer         | 18,2                        | 13                                             | 14                                               |           |
| A-S3                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| A-S5                   | slaapkamer         | 12,4                        | 9                                              | 14                                               |           |
| A-S6                   | berging            |                             |                                                |                                                  | 7         |
| A-S7                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| A-S#                   | wc                 |                             | 7                                              |                                                  | 7         |
| A-03                   | eetkeuken          | 24,4                        | 21                                             | 14                                               | 21        |
| A-0#                   | wc                 |                             | 7                                              |                                                  | 7         |
| <b>totaal woning A</b> |                    |                             |                                                | <b>70</b>                                        | <b>70</b> |
| B-S8                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| B-S11                  | slaapkamer         | 15,9                        | 12                                             | 14                                               |           |
| B-S12                  | slaapkamer         | 11,3                        | 8                                              | 14                                               |           |
| B-S#                   | wasmachine/-droger |                             |                                                |                                                  | 7         |
| B-S#                   | wc                 |                             | 7                                              |                                                  | 7         |
| B-S#                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| B-01                   | eetkeuken          |                             | 21                                             |                                                  | 21        |
| B02-                   | woonkamer          | 50,0                        | 35                                             | 35                                               |           |
| <b>totaal woning B</b> |                    |                             |                                                | <b>63</b>                                        | <b>63</b> |
| C-11                   | eetkamer           |                             | 21                                             |                                                  | 21        |
| C-12                   | woonkamer          | 50,0                        | 35                                             | 35                                               |           |
| C-13                   | slaapkamer         | 17,6                        | 13                                             | 14                                               |           |
| C-14                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| C-17                   | slaapkamer         | 10,1                        | 8                                              | 14                                               |           |
| C-18                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| C-1#                   | wasmachine/-droger |                             |                                                |                                                  | 7         |
| C-1#                   | wc                 |                             | 7                                              |                                                  | 7         |
| <b>totaal woning C</b> |                    |                             |                                                | <b>63</b>                                        | <b>63</b> |



|                        |            |      |    |           |           |
|------------------------|------------|------|----|-----------|-----------|
| D-21                   | woonkamer  | 46,2 | 33 | 40        | 8         |
| D-22                   | eetkamer   | 22,5 | 21 |           | 21        |
| D-24                   | slaapkamer | 12,8 | 9  | 10        |           |
| D-25                   | badkamer   |      | 14 |           | 14        |
| D-2#                   | wc         |      | 7  |           | 7         |
| D-31                   | slaapkamer | 26,8 | 19 | 20        |           |
| D-32                   | badkamer   |      | 14 |           | 20        |
| <b>totaal woning D</b> |            |      |    | <b>70</b> | <b>70</b> |

## Metingen en constatering

### *Toegepast ventilatiesysteem*

In de tekstuele toelichting op de aanvraag van de omgevingsvergunning is omschreven dat er een mechanisch ventilatiesysteem met warmtewisselaar wordt toegepast. Hierbij is omschreven dat elke verblijfsruimte wordt voorzien van een toevoer-rooster en dat de natte ruimten (keuken, toilet en badkamers) worden voorzien van afvoerventielen. Door middel van over-stroomvoorzieningen (kieren onder deur) stroomt de lucht van de verblijfsruimten naar de natte ruimten.

In afwijking van de vergunningsaanvraag zijn de woningen niet voorzien van warmtewisselaars (wtw) alleen voorzien van afzuigpunten en bovendien geen toevoerroosters, uitgezonderd woning D. De toevoer geschiedt door te openen ramen, en bij appartement D via toevoerroosters in de gevels. De ventilatieboxen in woning A, B en D zijn van het type Itho CVE ECO-fan 2 en in woning C van het type Orcon MVS-15R. De capaciteit van de Itho ventilatorboxen is in de lage stand, conform documentatie van de ventilatorboxen, 100 tot 125 m<sup>3</sup>/h (28 tot 35 dm<sup>3</sup>/s) en in de hoge stand 325 m<sup>3</sup>/h (90 dm<sup>3</sup>/s). De capaciteit van de Orcon ventilatorbox is in de lage stand, conform documentatie van de ventilatorbox, 45 tot 68 m<sup>3</sup>/h (13 tot 19 dm<sup>3</sup>/s) en in de hoge stand 245 tot 342 m<sup>3</sup>/h (68 tot 95 dm<sup>3</sup>/s).

De kanalen van de ventilatieboxen zijn aangesloten op een centrale schacht. Deze centrale schacht is voorzien van individuele kanalen voor alle woningen die direct naar buiten leiden.

In een aantal natte ruimten (zie bijlage 1) is een additionele ventilator toegevoegd die met de verlichting van de betreffende ruimte wordt geschakeld en lucht direct naar buiten afvoert. In de keukens van de woningen zijn afzuigkappen aanwezig die additionele ventilatie verzorgen. Deze afzuigkappen zijn geen onderdeel van de luchtverversing (conform afdeling 3.6 uit het Bouwbesluit) en hebben wij zodoende buiten beschouwing gelaten in het onderzoek.

### *Functioneren ventilatiesysteem*

De toegepaste ventilatieboxen hebben 3 standen (laag, normaal en hoog) en zijn bedienbaar in de woning. De middelste stand is de normale gebruiksstand. De lage stand is bedoeld voor gedurende afwezigheid van bewoners en hoogste stand voor extra ventilatie, wanneer bewoners dit wensen.

### *Gemeten ventilatiedebiet*

Op de tekeningen van de vergunningsaanvraag is de benodigde ventilatiecapaciteit van het afzuigsysteem weergegeven om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit, zoals ook opgenomen in tabel 2. Alle afzuigpunten zijn gemeten, met de benodigde toevoeropeningen geopend. De ventilatiecapaciteit is gemeten bij de middelste stand van de ventilatorbox gemeten, wat de normale bedrijfstoestand is en zoals gebruikelijk is deze metingen, en in de hoge stand om de maximale capaciteit vast te stellen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 3.

**tabel 3** | *Debiets van de afvoer van de ventilatie per ruimte en per appartement. Rode waarden voldoen niet aan de eisen.*

| Appartement en ruimte       |              |                       | Eis afvoerdebit      | Gemeten afvoerdebit [dm <sup>3</sup> /s] |             |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
| appartement                 | ruimtenummer | type ruimte           | [dm <sup>3</sup> /s] | middenstand                              | hoge stand  |
| A                           | A-0#         | wc                    | 7                    | 4,7                                      | 8,5         |
|                             | A-03         | eetkeuken             | 21                   | 14,1                                     | 21,8        |
|                             | A-S#         | wc                    | 7                    |                                          | 10,7*       |
|                             | A-S3         | badkamer              | 14                   | 7,2*                                     |             |
|                             | A-S6         | berging (CV en wm/wd) | 7                    | 4,4                                      | 5,9         |
|                             | A-S7         | badkamer              | 14                   | 11,5                                     | 17,2        |
| <b>totaal appartement A</b> |              |                       | <b>70</b>            | <b>45,3</b>                              | <b>64,2</b> |
| B                           | B-01         | eetkeuken             | 21                   | 6,7                                      | 13,0        |
|                             | B-S#         | WC                    | 7                    | 0,0                                      | 0,3         |
|                             | B-S#         | wasmachine/wasdroger  | 7                    | 0,3                                      | 1,2         |
|                             | B-S8         | badkamer              | 14                   | 3,0                                      | 6,1         |
|                             | B-S#         | badkamer              | 14                   | 0,0                                      | 2,7         |
| <b>totaal appartement B</b> |              |                       | <b>63</b>            | <b>17,2</b>                              | <b>30,4</b> |
| C                           | C-12         | eetkeuken             | 21                   | 3,0                                      | 3,8         |
|                             | C-14         | badkamer              | 14                   |                                          | 17,2*       |
|                             | C-15         | berging (CV en wm/wd) | 7                    | 25,3**                                   | 26,5**      |
|                             | C-18         | badkamer              | 14                   | 5,5                                      | 6,0         |
|                             | C-1#         | wc                    | 7                    | 6,8                                      | 7,4         |
| <b>totaal appartement C</b> |              |                       | <b>63</b>            | <b>57,8</b>                              | <b>60,9</b> |
| D                           | D-21         | woonkamer             | 8                    | 8,8                                      | 13,0        |
|                             | D-22         | eetkamer              | 21                   | 10,8                                     | 15,3        |
|                             | D-25         | badkamer              | 14                   | 9,7                                      | 14,3        |
|                             | D-2#         | wc                    | 7                    | 6,5                                      | 9,7         |
|                             | D-32         | badkamer              | 20                   |                                          | 16,7*       |
| <b>totaal appartement D</b> |              |                       | <b>70</b>            | <b>52,5</b>                              | <b>69,0</b> |

\* Decentrale ventilator geschakeld met de verlichting, die direct naar buiten afvoert.

\*\* Afvoer direct op de ventilator box zonder regelventiel. Hierdoor is de capaciteit hoog en niet in te regelen.

In bovenstaande tabel zijn de gemeten ventilatiecapaciteiten die niet voldoen aan de wettelijke eisen met rood weergegeven. Hoewel er een verbetering is opgetreden ten opzichte van een eerdere meting, wordt **in geen van de appartementen voldaan aan de wettelijke eisen m.b.t. de ventilatiecapaciteit.**



#### *Constateringen tijdens de metingen*

Bij **woning A** zijn de kanalen tussen de ventilatorbox en ventielen vervangen, wat een aanzienlijke verbetering heeft opgeleverd ten opzichte van eerdere metingen. Toch wordt nog onvoldoende geventileerd. Indien de ventilatie in de badkamer in het souterrain wordt vervangen door een exemplaar dat enerzijds een hogere capaciteit, conform de eis, heeft en anderzijds ook functioneert zonder het licht te schakelen, kan bij de hoge stand van de ventilatorbox worden voldaan aan de vereiste totale capaciteit. Door ventilatorbox in te regelen, zodat de vereiste capaciteit ook wordt geleverd in de middelste stand en de ventilatiepunten vervolgens goed in te regelen, zodat de verhouding tussen de punten klopt, kan deze woning gaan voldoen aan de gestelde eis. Vooralsnog voldoet deze echter nog niet.

Bij **woning B** is de capaciteit veel te laag. Gezien de resultaten en het feit dat de ventielen in woning A niet correct waren aangesloten, is het vermoeden dat bij woning B de afzuigpunten ook niet correct zijn aangesloten op de ventilatorbox. Omdat dit boven het verlaagd stucplafond verborgen zit, was dit niet met zekerheid vast te stellen.

Bij **woning C** is een afzuigpunt direct op de box, die niet van een rozet is voorzien. Hierdoor is de capaciteit van dit punt veel te hoog, niet regelbaar en gaat dit ten koste van de capaciteit bij andere afzuigpunten. Naast deze regelbaarheid is de totale capaciteit ook bij deze woning te laag en geldt hetzelfde advies als bij woning B met betrekking tot de kanalen tussen de ventilatorbox en de afzuigpunten.

Bij **woning D** is de totale capaciteit in de hoge stand van de ventilatie te laag. Indien de ventilatie in de badkamer op de 3<sup>e</sup> verdieping wordt vervangen door een exemplaar dat enerzijds een hogere capaciteit, conform de eis, heeft en anderzijds ook functioneert zonder het licht te schakelen, kan bij de hoge stand van de ventilatorbox worden voldaan aan de vereiste totale capaciteit. Door ventilatorbox in te regelen, zodat de vereiste capaciteit ook wordt geleverd in de middelste stand en de ventilatiepunten vervolgens goed in te regelen, zodat de verhouding tussen de punten klopt, kan deze woning gaan voldoen aan de gestelde eis. Vooralsnog voldoet deze echter nog niet.

Doordat een deel van de ruimten alleen wordt geventileerd wanneer de verlichting brandt, wordt niet overal in de woningen te allen tijde voldoende doorspoeling van de luchtverversing gerealiseerd. De afzuigpunten zorgen namelijk voor de luchtverversing (toevoer van ventilatie) in aangrenzende verblijfsruimten. Een voorbeeld is de ventilatie in slaapkamer C-13, welke niet functioneert zonder ingeschakelde ventilator in badkamer C-14. Hierdoor is weliswaar een voorziening voor luchtverversing aanwezig, doch zal dit niet leiden tot de mate van luchtverversing, zoals beoogd in het Bouwbesluit.

In de afvoerschacht is eerder geconstateerd dat over de volledige hoogte flexibele slang is toegepast. Deze is op verschillende plaatsen toegeknepen. Flexibele slang geeft een verhoogde luchtweerstand en dient daarom niet over deze afstand te worden toegepast. Als deze ook nog worden toegeknepen, ondervinden de ventilatorboxen te veel weerstand en bereiken niet de benodigde capaciteit. In de schachten is dit inmiddels vervangen door een vormvast kanaal. Het is onbekend of deze ook op de juiste wijze te worden gebeugeld in de schacht. Er kon niet worden vastgesteld wat zich boven de vaste plafonds bevindt en of dit ook een bijdrage levert voor het disfunctioneren van de ventilatie. Momenteel functioneert het ventilatiesysteem niet naar behoren, waarvan de kanalen, en zeker bij veelvuldig gebruik van flexibele slangen, een oorzaak kunnen zijn.



## Conclusies

De ventilatie-installatie is niet uitgevoerd conform de omschrijving die is meegeleverd bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Met de aangebrachte ventilatorboxen en decentrale ventilatoren kan desalniettemin formeel worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw vanuit het Bouwbesluit, mits deze boxen de vanuit de leverancier opgegeven ventilatiecapaciteit bereiken.

In tabel 2 zijn de vereiste capaciteiten vermeld. In tabel 3 zijn de resultaten van de metingen van de ventilatiecapaciteiten weergegeven. Hierbij is te zien dat vrijwel alle afzuigpunten momenteel niet de benodigde capaciteit halen. Er dient te worden onderzocht waarom de ventilatorboxen niet het luchtdebiet bereiken dat ze, volgens de documentatie van de ventilatieboxen, kunnen behalen.

Op dit moment worden de vereiste luchtdebieten vermoedelijk niet gehaald door de volgende oorzaken:

1. de kanalen boven het plafond zijn op veel plaatsen niet te inspecteren, waardoor mogelijke fouten in de montage niet vast te stellen zijn. Waar te zien was, zijn kanalen boven de plafonds gezien die ook in flexibel zijn uitgevoerd (of ontbreken geheel), wat een hoge weerstand tot gevolg heeft. Op een aantal plaatsen is geconstateerd dat flexibele kanalen boven plafond zijn platgedrukt, waardoor de weerstand hoog is en het debiet dus te laag is (bij woning A is dit inmiddels vervangen);
2. kanaal in de centrale afvoerschacht is mogelijk niet adequaat gebeugeld waardoor deze naar beneden is gezakt en het kanaal deels dichtgeknepen wordt.
3. een deel van de decentrale ventilatoren is aangesloten op een lichtschakelaar, waardoor deze niet voor een continue doorspoeling zorgt, bovendien hebben deze deels een te lage capaciteit;
4. op een plaats in woning C ontbreekt het ventiel waardoor debiet niet regelbaar is en er kortsluiting van ventilatielucht ontstaat (alle lucht gaat via één afzuigpunt);
5. de ventilatorboxen zijn niet ingeregeld, waardoor in de middelste stand niet voldoende capaciteit wordt geleverd.
6. de afzuigpunten (ventielen) zijn niet ingeregeld, waardoor de verhouding in afzuigdebiet tussen de verschillende punten niet correct is.

## Aanbevelingen en acties

Per punt uit de paragraaf conclusies moeten acties worden uitgevoerd:


1. in woningen B, C en D nagaan of de afzuigpunten zijn aangesloten op de ventilatorboxen en of hierbij overmatig flexibele kanalen zijn gebruikt. Indien noodzakelijk deze punten correct aansluiten met kanalen met minder weerstand;
2. nagaan of de kanalen in de schacht adequaat zijn gebeugeld. Indien noodzakelijk deze beugels alsnog aanbrengen;
3. decentrale ventilatoren aansluiten op een permanente stroomvoorziening waardoor deze altijd aan staan (onafhankelijk van de verlichting). Tevens de decentrale ventilatoren in de badkamer van woning A en D vervangen door een exemplaar met hogere capaciteit;
4. het afzuigpunt in de berging van woning C voorzien van een regelbaar ventiel, zodat de luchthoeveelheden ingeregeld kunnen worden;
5. ventilatorboxen inregelen, zodat deze in de middenstand voldoende capaciteit heeft;
6. de afzuigpunten (ventielen) inregelen, zodat de verhouding in afzuigdebiet tussen de verschillende punten correct is.


Wij adviseren de bovenstaande punten en eventueel nog te constateren punten door een **gespecialiseerd bedrijf** uit te laten voeren.


**Bijlage 1** | Stukken ingediend voor de omgevingsvergunning met de ontworpen luchtdebieten, inclusief toevoer.

**Bijlage 2** | Stukken ingediend voor de omgevingsvergunning m.b.t. luchtverversing met gemeten ventilatiedebieten.














Geluidsniveau toilet, badkamer en installaties kleiner of gelijk aan 40 dB volgens NEN 5077

-schachtwanden met isolatie 40 mm steenwol en afgewerkt met 2x 12,5mm gipsplaat om de standleiding  
-bevestiging installatie en leidingen tegen wanden met voldoende massa minimaal 400kg/m2

Geluidwering gevel groter of gelijk aan 20dB volgens NEN 5077

Geluidseisen verblijfsruimten volgens NEN 5077

Ventilatie verblijfsgebied 0,9dm3/sec per m2 vloeropp met een min. van 7 dm3/sec volgens NEN 1087

Eisen daglicht volgens NEN 2057

Hwa, ontspanningsleiding riolering NEN 3215


Rookmelders volgens NEN 2555

Hekwerken volgens art 2.18 lid 1, art 1.12a, art 2.24 lid 1,3

ventilatiehoeveelheden  
toilet: minimaal 7dm3/sec  
bad minimaal 14dm3/sec  
verkeersgeb. min 0,5dm3/sec

- ↗ overstroom
- natuurlijke toevoer
- ⊙ mechanische afvoer
- ⊙ rookmelder
- verkeersgebied 17,0m2  
h=2300/2600+vl

- ▼ woningtoegangsdeur
- ⊙ rookmelder
- xxx WBDBO30
- xxx WBDBO60
- 30 xxx WBDBO30  
zelfsluitend



Geluidsniveau toilet, badkamer en installaties kleiner of gelijk aan 40 dB volgens NEN 5077

- schachtwanden met isolatie 40 mm steenwol en afgewerkt met 2x 12,5mm gipsplaat om de standleiding
- bevestiging installatie en leidingen tegen wanden met voldoende massa minimaal 400kg/m2

Geluidwering gevel groter of gelijk aan 20dB volgens NEN 5077

Geleudseisen verblijfsruimten volgens NEN 5077

Ventilatie verblijfsgebied 0,9dm3/sec per m2 vloeropp met een min. van 7 dm3/sec volgens NEN 1087

Eisen daglicht volgens NEN 2057

Hwa, ontspanningsleiding riolering NEN 3215


Rookmelders volgens NEN 2555

Hekwerken volgens art 2.18 lid 1, art 1.12a, art 2.24 lid 1,3

ventilatiehoeveelheden  
toilet: minimaal 7dm3/sec  
bad minimaal 14dm3/sec  
verkeersgeb. min 0,5dm3/sec

- overstroom
- natuurlijke toevoer
- mechanische afvoer
- rookmelder
- verkeersgebied 11,9m2  
h=2300/2600+vl





10.2.E  
10.2.E  
10.2.E

Architecten  
Den Haag

werk:  
10.2.E  
10.2.E

Voorburg

opdrachtgever:  
CAP FERRAT REAL ESTATE DEVELOPMENT BV  
10.2.E

Den Haag


onderwerp:  
**southeastrain nieuw**

datum:  
**18-02-2019**  
schaal:  
**1:100**


bladnummer:  
**B-03a**











Geluidsniveau toilet, badkamer en installaties kleiner of gelijk aan 40 dB volgens NEN 5077

-schachtwanden met isolatie 40 mm steenwol en afgewerkt met 2x 12,5mm gipsplaat om de standleiding  
-bevestiging installatie en leidingen tegen wanden met voldoende massa minimaal 400kg/m2

Geluidwering gevel groter of gelijk aan 20dB volgens NEN 5077

Geluidseisen verblijfsruimten volgens NEN 5077

Ventilatie verblijfsgebied 0,9dm3/sec per m2 vloeropp met een min. van 7 dm3/sec volgens NEN 1087

Eisen daglicht volgens NEN 2057

Hwa, ontspanningsleiding riolering NEN 3215

Rookmelders volgens NEN 2555


Hekwerken volgens art 2.18 lid 1, art 1.12a, art 2.24 lid 1,3

ventilatiehoeveelheden  
toilet: minimaal 7dm3/sec  
bad minimaal 14dm3/sec  
verkeersgeb. min 0,5dm3/sec

- ↗ overstroom
- natuurlijke toevoer
- ⊙ mechanische afvoer
- ⊙ rookmelder
- verkeersgebied 17,0m2  
h=2300/2600+vl

- ▼ woningtoegangsdeur
- ⊙ rookmelder
- xxx WBDBO30
- xxx WBDBO60
- 30 xxx WBDBO30  
zelfsluitend





Geluidsniveau toilet, badkamer en installaties kleiner of gelijk aan 40 dB volgens NEN 5077

- schachtwanden met isolatie 40 mm steenwol en afgewerkt met 2x 12,5mm gipsplaat om de standleiding
- bevestiging installatie en leidingen tegen wanden met voldoende massa minimaal 400kg/m2

Geluidwering gevel groter of gelijk aan 20dB volgens NEN 5077

Geleudseisen verblijfsruimten volgens NEN 5077

Ventilatie verblijfsgebied 0,9dm3/sec per m2 vloeropp met een min. van 7 dm3/sec volgens NEN 1087

Eisen daglicht volgens NEN 2057

Hwa, ontspanningsleiding riolering NEN 3215

Rookmelders volgens NEN 2555

Hekwerken volgens art 2.18 lid 1, art 1.12a, art 2.24 lid 1,3

ventilatiehoeveelheden  
toilet: minimaal 7dm3/sec  
bad minimaal 14dm3/sec  
verkeersgeb. min 0,5dm3/sec

- overstroom
- natuurlijke toevoer
- mechanische afvoer
- rookmelder
- verkeersgebied 11,9m2  
h=2300/2600+vl

# Locatie

## 1 Adres

Postcode 2514HJ  
Huisnummer 7  
Huisletter -  
Huisnummertoevoeging -  
Straatnaam Willemstraat  
Plaatsnaam 's-Gravenhage

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen? ☐ Ja  
☒ Nee

## 2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel ☒ U bent eigenaar van het perceel  
☐ U bent erfpachter van het perceel  
☐ U bent huurder van het perceel  
☐ Anders



# Bouwen

## Bijbehorend bouwwerk bouwen

### 1 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of meerdere zorgwoning(en)?

- ☐ Zorgwoning(en)  
☒ Geen zorgwoning(en)

### 2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen  
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen  
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Verbouwen en uitbreiden van de huidige bebouwing

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

### 4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

457

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

645

### 5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1535

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

2270



## 6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 170

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 183

## 7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk? ☐ Ja  
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja  
☒ Nee

## 8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☒ Wonen  
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. theater

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 565

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 342

## 9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

| Onderdelen            | Materiaal | Kleur |
|-----------------------|-----------|-------|
| Gevels                |           |       |
| - Plint gebouw        |           |       |
| - Gevelbekleding      |           |       |
| - Borstweringen       |           |       |
| - Voegwerk            |           |       |
| Kozijnen              |           |       |
| - Ramen               |           |       |
| - Deuren              |           |       |
| - Luiken              |           |       |
| Dakgoten en boeidelen |           |       |
| Dakbedekking          |           |       |

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in. -

#### 10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan  
mondeling toelichten voor  
de welstandscommissie/  
stadsbouwmeester.

- ☒ Ja  
☐ Nee

Formulierversie  
2013.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                              | Bestandsnaam                               | Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum ingediend | Status document   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01421 BA-Willemstraat_7-015_03--09-14_pdf | 01421 BA-Willemstraat_7-0-15_03--09-14.pdf | Gezondheid<br>Overige gegevens<br>veiligheid<br>Welstand<br>Constructieve veiligheid<br>Bestemmingsplan,<br>beheersverordening en<br>bouwverordening<br>Gegevens en bescheiden<br>over veiligheid en het<br>voorkomen van hinder<br>Plattegronden,<br>doorsneden en<br>detailtekeningen bouwen<br>Installaties<br>Kwaliteitsverklaringen<br>Anders | 03-09-2014      | In<br>behandeling |



Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Remmerswaal Bouwadvies

10.2.E

10.2.E

Uw brief van

Ons kenmerk

201414854/5861795

Behandeld door

10.2.E

Doorkiesnummer

10.2.E

E-mail

Aantal bijlagen

2

Datum

08-01-2016

Onderwerp

Willemstraat 7 (fase 1)

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u van bovengenoemd werk de akkoord bevonden stukken betreffende de volgende onderdelen:

Keldervloeren – vloeren (hout)

postnr: 20624170

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen:

Afdeling Vergunningen en Toezicht

Teammanager, Bouwconstructies, Bouwfysica en -ecologie

10.2.E



Werk: Willemstraat 7 te Den Haag

Opdrachtgever: Qualuxa BV

Betreft: Constructieberekening Fase1, realisatie 3 appartementen.

Datum: 23-9-2014

Aantal bladen: 65 pagina's (incl. dit voorblad en bijlagen)

---

Deze berekening blijft het uitsluitend eigendom 10.2.E Bouwadvies. Auteursrechten voorbehouden.



10.2.E  
10.2.E Voorschoten  
Telefoon 10.2.E  
Mob. 10.2.E  
E-mail: 10.2.E @ziggo.nl

Werk : WILLEMSTRAAT 7  
DEN HAAG  
Bladnr.: 2  
Datum : 23-9-2014

## INLEIDING

HET GEBOUW IS EEN VOORTALIG THEATER DAT NA EEN TOTALE VERBOUWING 4 APPARTEMENTEN ZAL BEVATTEN.

DE VERBOUW ZAL IN 2 FASES GESCHIEDEN.

FASE 1 BEVAT 3 APPARTEMENTEN IN HET HUIDIGE GEBOUW EN FASE 2 IS 1 APPARTEMENT D.M.V. OPTOPPING VAN HET GEBOUW.

DEZE BEREKENINGEN VOOR FASE 1 ZULLEN DAARWAAR NODIG REKENING HOUDEN MET DE OPTOPPING MIT FASE 2.

OM DE 3 APPARTEMENTEN MIT FASE 1 TE REALISEREN DIENT ER IN HET HUIDIGE SOUTTERRAIN VOLDOENDE HOOGTE GECREËRD TE WORDEN D.M.V. HET VERLAGELEN VAN DE HUIDIGE BETONVLOER EN HET VERDER NAAR DE ACHTERTUIN DOORTREKKEN VAN DEZE RUIMTE. HET GEBOUW IS MIDDELS EEN GEWETSELE FUNDERING OP STAAL GEFUNDEERD.

DE HUIDIGE SOUTTERRAINVLOER LIGT TUSSEN DE BOUWMUREN LOS OP HET ZAND RUIM BOVEN DE AANLEGDIEPTE VAN DE GEWETSELE FUNDERING.





10.2.E  
10.2.E Voorschoten  
Telefoon 10.2.E  
Mob. 10.2.E  
E-mail: 10.2.E @ziggo.nl

Werk : WILLEMSTRAAT 7  
DEN HAAG  
Bladnr.: 3  
Datum : 23-9-2014

OMDAT DIT SOUTTERRAIN EEN VAN DE DIEPSTE PUNTEN VAN DE ONTLIGGENDE GEBOUWEN IS BESTAAT DE NEIGING VAN HET GRONDWATER ZICH HIER TE VERZAMELEN.

ALS DIT ZICH VOOR DOET EENS IN DE TOEVELTID STAAT DE VLOER 50 CM ONDER WATER.

AANGEZIEN DE VLOER ALS FOYERVLOER HEEFT DIENST GEDAAN EN HIER VERDER GOED DOORLEEN IS GEKOMEN IS ER VAN UIT GEGAAN DAT DE DRAAGKRACHT VAN HET ONDERLIGGENDE ZAND PAKKET VOLDOENDE IS OTT DE NIEUWE VLOER TE DRAGEN MET EEN KLEINERE VERANDERLIJKE BELASTING, ZEKER ALS WE UIT GAAN VAN EEN VLOERVERLAGING WAARBIJ HET UITGEGRAVEN ZAND BIJNA OVEREEN KOMT MET HET GEWICHT VAN DE BETONVLOER. TEL DAAR NOG BIJ OP HET TOENEMEN VAN DE DRAAGKRACHT VAN DE GROND BIJ HET INADEREIL VAN DE AANLEGDIEPTE VAN DE GETIETSELDE FUNDERING OP STAAL.

DOOR DE BIS VAN WATERDICHTHEID VOOR HET SOUTTERRAIN ZAL DE WATERDRUK OP DE VLOER OPGEVANGEN DIENEN TE WORDEN.



10.2.E  
10.2.E Voorschoten  
Telefoon 10.2.E  
Mob. 10.2.E  
E-mail: 10.2.E @ziggo.nl

Werk : WILLEMSTRAAT 7  
DEN HAAG  
Bladnr.: 4  
Datum : 23-9-2014


DIT ZAL GEBEUREN MIDDELS HET AANBRENGEN VAN KASSEN IN DE BOUWMUREN VOOR DE TEGENDRUK.

DE WAPENING IN DE KASSEN IS RUIM BETEKEN OM OOK EEN ROL TE SPELEN BIJ FASE 2 ALS ER DOOR DE OPTOPPING PLAATSELIJK WAT DRUK OP DE BESTAANDE GEDETSELDE FUNDERING AF GEVORMEN MOET WORDEN WAARBIJ DEZE VIA DE SOUTTERAIN VLOER AF KAN VLOEIEN.



## ONDERSTEUNING BALKLAAG DAK NAAST LIFT

DAK ZAL IN FASE 2 ALS VLOER FUNGEREN  $\Rightarrow$   
NB  $Q = 1,75 \text{ kN/m}^2$



EG LIGGER VIA SOFTWARE

$$G = \text{EG VLOER} = \frac{5,785}{2} \times 0,85 = 2,46 \text{ kN/m}^2$$

$$Q = \text{VB VLOER} = \frac{5,785}{2} \times 1,75 = 5,06 \text{ kN/m}^2$$

$$F_d \begin{matrix} 29,6 \\ 29,6 \end{matrix}$$


INVOER IN MATRIXFRAME 5.1.5  $\Rightarrow$

HE 140 B MET  $U_{\text{MAX}} = 0,86$  (ZIE BIJLAGE 1, TEK. 3)

$$\text{OPLEGLENGTE} = \frac{29,6 \times 10^3}{\frac{2}{3} \times 3 \times 140} = 106 \text{ MM AAN WEZIG 110 MM VLOEDET}$$

## DAKTERRAS ACHTERBOUW (EERSTE VERDIEPING).

AANWEZIGE BALKLAAG  $200 \times 70 \text{ mm}$  h.o.h. 500 VLOEDT NIET ALS TERRASVLOER  $\Rightarrow$  EXTERN BANKRAI TERRAS AANBRENGEN.




BANKRAI  $\Rightarrow$  D 50  
h.o.h. = 323 mm.

INVOER IN MATRIXTOOLS 5.1.5  $\Rightarrow$  45  $\times$  195 mm  
GEEFT  $U_{\text{MAX}} = 0,98$  (ZIE BIJLAGE 2, TEK. 3).



## SPARING BEGANE GRONDVLOER T.B.V. TRAP

BESTAANDE BROODJES VLOER SLOPEN OVER SPARINGLENGTE EN VERVANGEN DOOR HOUTEN VLOER MET LEWISPLATEN MET OPSTORT TOT OUDE VLOER NIVEAU.



$$Q = 1,43 \times 1,75 = 2,50 \text{ kN/m'}$$

$$F_d 13,7 \quad 0,8$$

$$G = \text{EG LEWISVLOER} = 0,047 \times 20 \times 1,43 = 1,34 \text{ kN/m'}$$


$$\text{EG BALKLAAG + PLAFOND} = 0,65 \times 1,43 = 0,93 \text{ kN/m'}$$

$$\underline{2,27 \text{ kN/m'}}$$

INVUER IN MATRIX FRAME 5.1.5  $\Rightarrow$  HE 160 A  
 $U_{LMAX} = 0,29$  (ZIE BIJLAGE 3, TEK 2)

$$\text{OPLEGLENGTE} = \frac{13,7 \times 10^3}{\frac{2}{3} \times 3 \times 160} = 43 \text{ mm} \Rightarrow \text{AANWEZIG 110 mm VOLDOET}$$


## HOUTEN BALKLAAG TUSSEN LIGGERS



INVUER IN MATRIX TOOLS 5.1.5  $\Rightarrow U_{LMAX} = 0,66$   
(ZIE BIJLAGE 4, TEK. 2)



### TUSSEN VLOER ACHTERBOUW




C20  
71x196 mm  
h.o.h. 562 mm

INVOER IN MATRIX TOOLS TER CONTROLE  $\Rightarrow$

VOLDOET  $U_{\max} = 0,95$  (ZIE BIJLAGE 5, TEK 2).

### DAK BEGANE GROND NAAST ACHTERBOUW

DAK IS TEVENS TERRAS  $Q = 2,5 \text{ kN/m}^2$




71x196 mm  
C20 h.o.h. 593 mm.

INVOER IN MATRIX TOOLS 5.1.5 TER CONTROLE  $\Rightarrow$

VOLDOET  $U_{\max} = 0,92$  (ZIE BIJLAGE 6, TEK 2).

### LIGGER DOORBRAAK LANGSGEVEL ACHTERBOUW

EG LIGGEN VIA SOFTWARE



$G =$  EG METSELWERK  $= 3,13 \times 4 = 12,52 \text{ kN/m}$   
EG DAKTERRAS  $i^e \text{ VERD} = 1,11 \times \frac{4366}{2} = 2,42$   
EG DAK  $i^e \text{ VERD} = 0,95 \times \frac{4366}{2} = 2,07$   
EG DAKTERRAS BEGG  $= 1,04 \times \frac{3575}{2} = 1,86$   
EG TUSSEN VLOER: BEGG  $= 0,85 \times \frac{4024}{2} = 1,71$   
  
 $Q =$  VB DAKTERRAS  $i^e \text{ VERD} = 4,366/2 \times 2,5 = 5,46$   
VB " BEGG  $= 3,575/2 \times 2,5 = 4,47$   
VB TUSSEN VLOER  $= 4,024/2 \times 1,75 = 3,52$   
  
20,50 kN/m  
13,45 kN/m



VERVOLG LIGGER DOORBRAKLINGSGEVEL ACHTERBOUW


INVOER IN MATRIX FRAME 5.15  $\Rightarrow$ .  
HE 240 B MET  $U_{C,MAX} = 0,99$ . (ZIE BIJLAGE 7, TEK 2)  
SCHOTJES OP  $\frac{1}{3}$  EN  $\frac{2}{3}$  LENGTE LIGGEN.

BESCHREIBUNG DTV. DUPLEXMETHODE.

OPLEG LENGTE =  $\frac{149800}{2 \times 2 + 240} = 312177$  AANWEZIG ZSS VOLDOET.


LIGGER IN ACHTERGEVEL BEGANE GROND

## REKENING GEHOUDEN MET BELASTINGUITFASER



$$G_1 = 7,3 \times 4 + 6,697 \times 2,5 = 45,94 \text{ kN/m'}$$

$$G_2 = (0,6 + 1,405 + 0,66) * 2,5 = 6,66$$
$$+ (0,46 + 1,08) * 4 = 6,16$$
$$+ (2,75 + 3,01 + 2,322 + 1,71) * 0,5 = 4,90$$
$$\underline{17,82}$$





INVERSE MATRIX FRAMES 5.1.5  $\Rightarrow$

HE 160A ПЕТ  $U_{\text{MAX}} = 0,73$  (ZIEBBLAGE 8, TEK 2)

$$OPCELENGTE = \frac{46,9 \times 10^3}{\frac{2}{3} \times 2 \times 160} = 147 \text{ MM} \quad \text{AANWEZIG 150 MM} \Rightarrow \text{VOLDOET.}$$



## VERLAGING BESTAANDE VLOER SOUTERRAIN.



$$G = EG \text{ VLOER} = 0,25 \times 1 \times 1 \times 25 = 6,25 \text{ kN/m'/m'}$$

$$EG \text{ AFWVL} = 0,05 \times 20 \times 1 \times 1 = 1, - \text{ kN/m'/m'}$$

$$7,25 \text{ kN/m'/m'}$$


$$Q = VB \text{ VLOER} = 1,75 \times 1, - \times 1, - = 1,75 \text{ kN/m'/m'}$$

$$Q_W = VB \text{ WATER} = 1,2 \times 10 = 12 \text{ kN/m'/m'}$$

INVOER IN MATRIXFRAME 5.1.5  $\Rightarrow$

$\varnothing 8-150$  ONDER/BOVEN. (ZIEBISLAGE 9, TEK 1).



### WAPENING KASSEN



INVOER IN MATRIXFRAME  
4  $\varnothing 12$  O/B  
BGLS  $\varnothing 8-50$   
FLANK 2  $\varnothing 8$   
(ZIEBISLAGE 10, TEK 1)



KELDERBAK T.P.V. ACHTERBOUW



# GEWICHT CONSTRUCTIE VIA SOFTWARE

$F_{G1} = \text{BELASTUNG BOGENLIEGENDE WAND + DAK}$   
 $= \text{EG WAND} = 1,432 \times 0,5 = 0,72$   
 $= \text{EG DAK DAK TERRAS BEGGR} = 1,86 \text{ kN}$   
 $\underline{\hspace{1cm}}$   
 $F_{G1} = 2,58 \text{ kN}$

$F_{A_f} = V_B$  BOVENLIGGENDE DAKTERRAS = 4,47 kN.

INDEX IN MATRIX FRAME 5.1.5  $\Rightarrow$

WANDEN VOOR/ACHTER 06-200

VLOER: ONDER  $\phi 10 - 200$


ONDER 10 - 100

(ZIEB'J LAGE II, TEK 1)

Q  $\Delta$  6, 1  
G 11, 1 36, 2  
Qu 38, 7 40, 9b



## WAPENING KASSEN Kelderbak t.p.v. Achterbouw



INVOER IN MATRIX FRAME 5.1.5  $\Rightarrow$ .

40/12 0/3

Ø8-50 BEUGELS

FLANK 2 Ø8

(ZIE BIJLAGE 12 TEK 1)

## CONTROLE OPDRIJVEN Kelderbak

CONTROLE T.P.V. VAN MINSTE BOVENBELASTING  
IS RECHTERTIJDE T.P.V. BOUWMUUR ACHTERBOUW.

REACTIE  $Q_w = 40,96 \text{ kN/m} \Rightarrow Q_{wd} = 40,96 \times 1,35 = 55,3 \text{ kN/m}$

GEWICHT Kelderbak = 38,7 kN/m

" METSEWERK =  $5,98 \times 4 = 21,92 \text{ kN/m}$

" TUSSENVLOER = 1,71 kN/m

" DAK ACHTERBOUW =  $\frac{4,029}{2} \times 0,95 = 1,91 \text{ kN/m}$


" TERDASVLOER = 1,86 kN/m

$66,1 \text{ kN/m} \times 0,9 = 59,49 \text{ kN/m}$

$59,49 > 55,3 \Rightarrow$  VOLDOET.



## CONTROLE METSELWERK LIFTWAND



$$\begin{aligned}
 F_G &= EG \text{ KALKZANDSTEEN} = 10,584 \times 2 = 21,16 \text{ kN/m} \\
 EG \text{ HSB} &= 3,15 \times 0,5 = 1,58 \text{ kN/m} \\
 EG \text{ TERRASDAK} &= \frac{5,6}{2} \times 1,1 = 3,11 \text{ kN/m} \\
 &= 25,85 \text{ kN/m}
 \end{aligned}$$

$$F_Q = VB \text{ DAKTERRAS} = \frac{5,6}{2} \times 2,5 = 7 \text{ kN/m}$$

$$F_d = 1,2 \times 25,85 + 1,35 \times 7 = 40,47 \text{ kN/m}$$

INVOER IN MATRIX TOOLS 5.15  $\Rightarrow$

GEEN UIT KIJKEN VAN BESTAANDE METSELWERK  
(ZIE BIJLAGE 13).

## Bijlage 1

|               |                                                                                                     |               |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Projectnaam   | Willemstraat 7 Den Haag                                                                             | Projectnummer | Fase 1     |
| Omschrijving  | Ligger ondersteuning dakbalklaag naast lift                                                         | Constructeur  | RB         |
| Opdrachtgever |                                                                                                     | Eenheden      | m, kN, kNm |
| Bestand       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\Ligger ondersteuning dakbalklaag naast lift.mxf |               |            |

#### AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER



#### STAVEN

| Staat | Knoop B | B   | Scharnier E | Knoop E | Profiel | X-B   | Z-B   | X-E   | Z-E   | Lengte |
|-------|---------|-----|-------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| S1    | K1      | NVM | NVM         | K2      | P1      | 0,000 | 0,000 | 5,415 | 0,000 | 5,415  |
| -     | -       | -   | -           | -       | -       | m     | m     | m     | m     | m      |

#### PROFIELEN

| Profiel | Profielnaam | Oppervlakte | Iy         | Material | Hoek |
|---------|-------------|-------------|------------|----------|------|
| P1      | HE140B      | 4.2956e-03  | 1.5092e-05 | S235     | 0    |
| -       | -           | m2          | m4         | -        | °    |


#### MATERIALEN

| Material | Dichtheid | E-Modulus  | Uitzettingcoëff |
|----------|-----------|------------|-----------------|
| S235     | 78.50     | 2.1000e+08 | 12.0000e-06     |
| -        | kN/m3     | kN/m2      | C°m             |

#### BELASTINGSGEVALLEN


| Type                                     | Beginwaarde  | Eindwaarde   | Beginafstand | Eindafstand | Richting Staaf of knoop |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|
| B.G.1: Permanent                         |              |              |              |             |                         |
| qG                                       | 0,34 (1.00x) | 0,34 (1.00x) | 0,000        | 5,415(L)    | Z' S1                   |
| q                                        | 2,46         | 2,46         | 0,000        | 5,415(L)    | Z' S1                   |
| Som lasten                               |              | X: 0,00 kN   | Z: 15,15 kN  |             |                         |
| B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting |              |              |              |             |                         |
| q                                        | 5,06         | 5,06         | 0,000        | 5,415(L)    | Z' S1                   |
| Som lasten                               |              | X: 0,00 kN   | Z: 27,40 kN  |             |                         |
|                                          |              |              | m            | m           |                         |

#### AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT





AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING



FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)

| B.G.  | Omschrijving                      | Fu.C.1 | Fu.C.2 |
|-------|-----------------------------------|--------|--------|
| B.G.1 | Permanent                         | 1.20   | 1.35   |
| B.G.2 | Verdeelde veranderlijke belasting | 1.50   | 0.60   |

FU.C. STAAFKRACHTEN

| Staat | B.C.   | Mb   | Mmax  | xMmax | Me   | x-M0  | x-M0 T/D | Nmax | Vb    | Vmax   | Ve     |
|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|----------|------|-------|--------|--------|
| S1    | Fu.C.1 | 0.00 | 40.14 | 2.707 | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 29.85 | 29.65  | -29.65 |
|       | Fu.C.2 | 0.00 | 24.97 | 2.708 | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 18.44 | -18.44 | -18.44 |
| -     | -      | kNm  | kNm   | m     | kNm  | m     | m -      | kN   | kN    | kN     | kN     |

FU.C. DOORBUIGINGEN

| Staat | B.C.   | Knoop Begin |       |        | Staat  |             |        |  | Knoop Eind |       |
|-------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------------|--------|--|------------|-------|
|       |        | X           | Z     | Z'afst | Z'     | Z' glb dist | Z' glb |  | X          | Z     |
| S1    | Fu.C.1 | 0,000       | 0,000 | 2,707  | 0,0387 | 2,707       | 0,0387 |  | 0,000      | 0,000 |
|       | Fu.C.2 | 0,000       | 0,000 | 2,707  | 0,0241 | 2,707       | 0,0241 |  | 0,000      | 0,000 |
| -     | -      | m           | m     | m      | m      | m           | m      |  | m          | m     |

FU.C. OPLEGREACTIES



| B.C.   | Oplegging    | Knoop | X    | Z      | My   |
|--------|--------------|-------|------|--------|------|
| Fu.C.1 | O1           | K1    | 0.00 | -29.85 | 0.00 |
|        | O2           | K2    | 0.00 | -29.65 | 0.00 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | -59.30 |      |
| Fu.C.2 | Som Lasten   |       | 0.00 | 59.30  |      |
|        | O1           | K1    | 0.00 | -18.44 | 0.00 |
|        | O2           | K2    | 0.00 | -18.44 | 0.00 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | -36.89 |      |
|        | Som Lasten   |       | 0.00 | 36.89  |      |
| -      | -            | -     | kN   | kN     | kNm  |

B.G. OPLEGREACTIES

| B.C.  | Oplegging    | Knoop | X    | Z      | My   |
|-------|--------------|-------|------|--------|------|
| B.G.1 | O1           | K1    | 0.00 | -7.57  | 0.00 |
|       | O2           | K2    | 0.00 | -7.57  | 0.00 |
|       | Som Reacties |       | 0.00 | -15.15 |      |
| B.G.2 | Som Lasten   |       | 0.00 | 15.15  |      |
|       | O1           | K1    | 0.00 | -13.70 | 0.00 |
|       | O2           | K2    | 0.00 | -13.70 | 0.00 |
|       | Som Reacties |       | 0.00 | -27.40 |      |
|       | Som Lasten   |       | 0.00 | 27.40  |      |
| -     | -            | -     | kN   | kN     | kNm  |

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2009/NB:2011

| Veld                | Toetsing    | Combinatie | Artikel              | UC max |
|---------------------|-------------|------------|----------------------|--------|
| G1-V1 (0.000-5.415) | Kipboetsing | Fu.C.1     | NEN-EN1993-1-1(6.54) | 0.88   |



## Bijlage 2




|                |                                                                              |               |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Project:       | Willemstraat 7 Den Haag                                                      | Project Nr.:  |            |
| Onderdeel:     | Terrasdak derde verdieping                                                   | Constructeur: |            |
| Opdrachtgever: |                                                                              | Eenheden:     | m, kN, kNm |
| Bestand:       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Terrasdak eerste verdieping.mxf |               |            |

## 1. Platdak (NEN-EN1995-1-1:2011/NB:2013)

### PROFIELGEGEVENS: R45X195

|                      |                     |                           |                  |                    |                          |
|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Breedte              | b                   | 45 mm                     | Oppervlak        | A                  | 8775 mm <sup>2</sup>     |
| Hoogte               | h                   | 195 mm                    |                  |                    |                          |
| Weerstandsmoment     | W <sub>x</sub>      | 1128e+02 mm <sup>3</sup>  | Traagheidsmoment | I <sub>tor</sub>   | 5060e+03 mm <sup>4</sup> |
| Weerstandsmoment     | W <sub>y</sub>      | 2852e+02 mm <sup>3</sup>  | Traagheidsmoment | I <sub>y</sub>     | 2781e+04 mm <sup>4</sup> |
| Weerstandsmoment     | W <sub>z</sub>      | 6581e+01 mm <sup>3</sup>  | Traagheidsmoment | I <sub>z</sub>     | 1481e+03 mm <sup>4</sup> |
|                      | C <sub>w</sub>      | 4223e+06 mm <sup>6</sup>  |                  |                    |                          |
| Sterkte klasse       |                     | D50                       |                  |                    |                          |
|                      | f <sub>m,0,k</sub>  | 50.0 N/mm <sup>2</sup>    |                  | f <sub>c,0,k</sub> | 29.0 N/mm <sup>2</sup>   |
|                      | f <sub>t,0,k</sub>  | 30.0 N/mm <sup>2</sup>    |                  | f <sub>v,0,k</sub> | 4.0 N/mm <sup>2</sup>    |
| Elasticiteitsmodulus | E <sub>0,mean</sub> | 14000.0 N/mm <sup>2</sup> |                  | G <sub>mean</sub>  | 880.0 N/mm <sup>2</sup>  |



|                          |                   |         |                           |                  |       |
|--------------------------|-------------------|---------|---------------------------|------------------|-------|
| Klimaatklasse            |                   | I       |                           | Gamma;M          | 1.30  |
|                          | k <sub>h,y</sub>  | 1.00    | I (Permanent)             | k <sub>mod</sub> | 0.60  |
|                          | k <sub>h,z</sub>  | 1.27    | II (Lange termijn)        | k <sub>mod</sub> | 0.70  |
|                          | Beta <sub>c</sub> | 0.2     | III (Middellange termijn) | k <sub>mod</sub> | 0.80  |
| Ontwerplevensduur        |                   | 50 Jaar | IV (Korte termijn)        | k <sub>mod</sub> | 0.90  |
| Betrouwbaarheidsklasse   |                   | 1       | V (Onmiddellijk)          | k <sub>mod</sub> | 1.10  |
| l <sub>sys</sub>         |                   | 4.250 m | Beschot kwaliteit         |                  | D50   |
| hoh afstand              | L <sub>t</sub>    | 0.323 m | Beschot dikte             |                  | 18 mm |
| Zeeg                     |                   | 0 mm    |                           |                  |       |
| Doorbuigingen beschouwen |                   | Ja      |                           |                  |       |
| Stootbelasting           |                   | Nee     |                           |                  |       |
| Reductiefactor spreiding |                   | 0.49    |                           |                  |       |

### BELASTINGEN

### CPROB

|            |                                 |                              |      |
|------------|---------------------------------|------------------------------|------|
| Permanent  | Eigen gewicht                   | 0.21 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|            | Isolatie                        | 0.10 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|            | beschot                         | 0.10 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|            | plafond                         | 0.20 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|            | overig                          | 0.50 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|            | <b>Totaal</b>                   | <b>1.11 kN/m<sup>2</sup></b> |      |
| Opgelegd   | q <sub>k</sub>                  | 2.50 kN/m <sup>2</sup>       | 1.00 |
|            | psi (-)_0; psi (-)_1; psi (-)_2 | 0.40; 0.50; 0.30             |      |
|            | Q <sub>k</sub>                  | 3.00 kN                      |      |
| Wind       | Winddruk                        | 0.18 kN/m <sup>2</sup>       | 1.00 |
|            | Windzuiging                     | -1.17 kN/m <sup>2</sup>      |      |
| Sneeuw     | p <sub>sneeuw</sub>             | 0.56 kN/m <sup>2</sup>       | 1.00 |
| Regenwater | Niveau d <sub>hw</sub>          | 0.100 m                      |      |
| Bijzonder  | Bijzonder; F <sub>bijz</sub>    | 0.00 kN                      |      |
|            | Bijzonder; p <sub>bijz</sub>    | 0.00 kN/m <sup>2</sup>       |      |

### BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (610A + 6.10B)

|        |                                                                                      |                                                  |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Fu.C.1 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>                                  | = + 1.22 * 1.11 + 0.54 * 2.50 =                  | 2.70 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.2 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>                                  | = + 0.90 * 1.11 + 0.54 * 2.50 =                  | 2.35 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.3 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>                                  | = + 1.08 * 1.11 + 1.35 * 2.50 =                  | 4.58 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.4 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>wind_druk</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>    | = + 1.08 * 1.11 + 1.35 * 0.18 + 0.54 * 2.50 =    | 2.80 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.5 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>wind_zuiging</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub> | = + 0.90 * 1.11 + 1.35 * (-1.17) + 0.54 * 2.50 = | 0.77 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.6 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>sneeuw</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>       | = + 1.08 * 1.11 + 1.35 * 0.56 + 0.54 * 2.50 =    | 3.31 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.7 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>water</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>        | = + 1.08 * 1.11 + 1.35 * 1.06 + 0.54 * 2.50 =    | 3.98 kN/m <sup>2</sup> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|        |                  |                   |             |
|--------|------------------|-------------------|-------------|
| Fu.C.8 | p = + yG * G_rep | = + 1.22 * 1.11 = | 1.35 kN/m^2 |
|        | F = + yQ * F_rep | = + 0.54 * 3.00 = | 1.62 kN     |
| Fu.C.9 | p = + yG * G_rep | = + 1.08 * 1.11 = | 1.20 kN/m^2 |
|        | F = + yQ * F_rep | = + 1.35 * 3.00 = | 4.05 kN     |

#### MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN

| Comb.  | Nc;Ed, Nt;Ed | Vy;Ed | Vz;Ed | My;Ed | Mz;Ed |
|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Fu.C.1 | 0.00         | 0.00  | 1.85  | 1.97  | 0.00  |
| Fu.C.2 | 0.00         | 0.00  | 1.61  | 1.71  | 0.00  |
| Fu.C.3 | 0.00         | 0.00  | 3.14  | 3.34  | 0.00  |
| Fu.C.4 | 0.00         | 0.00  | 1.92  | 2.04  | 0.00  |
| Fu.C.5 | 0.00         | 0.00  | 0.53  | 0.56  | 0.00  |
| Fu.C.6 | 0.00         | 0.00  | 2.27  | 2.41  | 0.00  |
| Fu.C.7 | 0.00         | 0.00  | 2.73  | 2.91  | 0.00  |
| Fu.C.8 | 0.00         | 0.00  | 2.55  | 1.83  | 0.00  |
| Fu.C.9 | 0.00         | 0.00  | 4.88  | 3.00  | 0.00  |
|        | kN           | kN    | kN    | kNm   | kNm   |

#### MAX UC SNEDEKRACHT

| Comb.  | Nc;Ed, Nt;Ed | Vy;Ed | Vz;Ed | My;Ed | Mz;Ed |
|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Fu.C.1 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 1.97  | 0.00  |
| Fu.C.2 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 1.71  | 0.00  |
| Fu.C.3 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 3.34  | 0.00  |
| Fu.C.4 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 2.04  | 0.00  |
| Fu.C.5 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 0.56  | 0.00  |
| Fu.C.6 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 2.41  | 0.00  |
| Fu.C.7 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 2.91  | 0.00  |
| Fu.C.8 | 0.00         | 0.00  | 0.81  | 1.83  | 0.00  |
| Fu.C.9 | 0.00         | 0.00  | 2.03  | 3.00  | 0.00  |
|        | kN           | kN    | kN    | kNm   | kNm   |

#### REKENSTERKTE

| Comb.  | Belasting duurklasse      | f;m,y,d | f;m,z,d | f;t,0,d | f;c,0,d | f;v,0,d |
|--------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fu.C.1 | III (Middellange termijn) | 30.77   | 39.15   | 18.46   | 17.85   | 2.46    |
| Fu.C.2 | III (Middellange termijn) | 30.77   | 39.15   | 18.46   | 17.85   | 2.46    |
| Fu.C.3 | III (Middellange termijn) | 30.77   | 39.15   | 18.46   | 17.85   | 2.46    |
| Fu.C.4 | IV (Korte termijn)        | 34.62   | 44.04   | 20.77   | 20.08   | 2.77    |
| Fu.C.5 | IV (Korte termijn)        | 34.62   | 44.04   | 20.77   | 20.08   | 2.77    |
| Fu.C.6 | IV (Korte termijn)        | 34.62   | 44.04   | 20.77   | 20.08   | 2.77    |
| Fu.C.7 | IV (Korte termijn)        | 34.62   | 44.04   | 20.77   | 20.08   | 2.77    |
| Fu.C.8 | III (Middellange termijn) | 30.77   | 39.15   | 18.46   | 17.85   | 2.46    |
| Fu.C.9 | III (Middellange termijn) | 30.77   | 39.15   | 18.46   | 17.85   | 2.46    |
|        |                           | N/mm^2  | N/mm^2  | N/mm^2  | N/mm^2  | N/mm^2  |

#### REKENSPANNING

| Comb.  | sigma;m,y,d | sigma;m,z,d | tau;v,y,d | tau;v,z,d | sigma;c(t),0,d |
|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| Fu.C.1 | 6.91        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.2 | 6.01        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.3 | 11.71       | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.4 | 7.15        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.5 | 1.97        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.6 | 8.46        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.7 | 10.19       | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.8 | 6.43        | 0.00        | 0.00      | 0.14      | 0.00           |
| Fu.C.9 | 10.50       | 0.00        | 0.00      | 0.35      | 0.00           |
|        | N/mm^2      | N/mm^2      | N/mm^2    | N/mm^2    | N/mm^2         |

#### UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE

|        |                             |                                    |         |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|---------|
| Fu.C.1 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 6.907 / 30.769 + 0.7 x 0 / 39.146  | 0.22 Ok |
| Fu.C.2 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 6.011 / 30.769 + 0.7 x 0 / 39.146  | 0.20 Ok |
| Fu.C.3 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 11.705 / 30.769 + 0.7 x 0 / 39.146 | 0.38 Ok |
| Fu.C.4 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 7.148 / 34.615 + 0.7 x 0 / 44.04   | 0.21 Ok |
| Fu.C.5 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 1.972 / 34.615 + 0.7 x 0 / 44.04   | 0.06 Ok |
| Fu.C.6 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 8.46 / 34.615 + 0.7 x 0 / 44.04    | 0.24 Ok |
| Fu.C.7 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 10.187 / 34.615 + 0.7 x 0 / 44.04  | 0.29 Ok |
| Fu.C.8 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 6.426 / 30.769 + 0.7 x 0 / 39.146  | 0.21 Ok |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|        |                             |    |                                    |         |
|--------|-----------------------------|----|------------------------------------|---------|
| Fu.C.8 | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) | Vz | 0.138 / 2.462                      | 0.06 Ok |
| Fu.C.9 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) |    | 10.503 / 30.769 + 0.7 x 0 / 39.146 | 0.34 Ok |
| Fu.C.9 | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) | Vz | 0.346 / 2.462                      | 0.14 Ok |

#### BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND

|           |                                                             |                                                   |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Ka.C.1    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{rep}$                          | $= +1.00 * 1.11 + 0.40 * 2.50 =$                  | 2.11 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.2    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{rep}$                          | $= +1.00 * 1.11 + 1.00 * 2.50 =$                  | 3.61 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.3    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{wind\_druk} + yQ * Q_{rep}$    | $= +1.00 * 1.11 + 1.00 * 0.18 + 0.40 * 2.50 =$    | 2.29 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.4    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{wind\_zuiging} + yQ * Q_{rep}$ | $= +1.00 * 1.11 + 1.00 * (-1.17) + 0.40 * 2.50 =$ | 0.94 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.5    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{sneeuw} + yQ * Q_{rep}$        | $= +1.00 * 1.11 + 1.00 * 0.56 + 0.40 * 2.50 =$    | 2.67 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.6    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{water} + yQ * Q_{rep}$         | $= +1.00 * 1.11 + 1.00 * 1.06 + 0.40 * 2.50 =$    | 3.17 kN/m <sup>2</sup> |
| Qu.C.1    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{rep}$                          | $= +1.00 * 1.11 + 0.30 * 2.50 =$                  | 1.86 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.(w1) | $p = +yG * G_{rep}$                                         | $= +1.00 * 1.11 =$                                | 1.11 kN/m <sup>2</sup> |

#### UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE

|           |                |                           |                    |                |                           |
|-----------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| L/250     | Limiet w;max   | 17.0 mm                   | L/250              | Limiet w;2+w;3 | 17.0 mm                   |
| E;mean    | E;0;ser;d;inst | 14000.0 N/mm <sup>2</sup> | E;mean / Kdef      | E;0;ser;d;cr   | 23333.3 N/mm <sup>2</sup> |
|           |                |                           | E-Mod/E;0;ser;d;cr |                | 0.60                      |
| Ka.C.(w1) | w;1            | 3.9 mm                    |                    | w;c            | 0.0 mm                    |
| Qu.C.1    | w;2            | 3.9 mm                    |                    |                |                           |

| Comb.  | w;3  | w;tot | w;max | w;2+w;3 | UC(w;max) | UC(w;2+w;3) |
|--------|------|-------|-------|---------|-----------|-------------|
| Ka.C.1 | 3.5  | 11.4  | 11.4  | 7.5     | 0.67      | 0.44        |
| Ka.C.2 | 8.8  | 16.7  | 16.7  | 12.7    | 0.98      | 0.75        |
| Ka.C.3 | 4.2  | 12.0  | 12.0  | 8.1     | 0.71      | 0.48        |
| Ka.C.4 | -0.6 | 7.3   | 7.3   | 3.3     | 0.43      | 0.20        |
| Ka.C.5 | 5.5  | 13.4  | 13.4  | 9.4     | 0.79      | 0.56        |
| Ka.C.6 | 7.3  | 15.1  | 15.1  | 11.2    | 0.89      | 0.66        |
|        | mm   | mm    | mm    | mm      |           |             |

#### MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.3)

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| Normaalkracht | Nt;Ed | 0.00 kN  |
| Dwarskracht   | Vy;Ed | 0.00 kN  |
| Dwarskracht   | Vz;Ed | 0.00 kN  |
| Torsie        | Mx;Ed | 0.00 kNm |
| Moment        | My;Ed | 3.34 kNm |
| Moment        | Mz;Ed | 0.00 kNm |

#### MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.2)

|           |                |         |
|-----------|----------------|---------|
| Ka.C.(w1) | w;1            | 3.9 mm  |
| Qu.C.1    | w;2            | 3.9 mm  |
| Ka.C.2    | w;3            | 8.8 mm  |
|           | w;tot          | 16.7 mm |
|           | w;max          | 16.7 mm |
|           | w;2+w;3        | 12.7 mm |
|           | Limiet w;max   | 17.0 mm |
|           | Limiet w;2+w;3 | 17.0 mm |
|           | UC(w;max)      | 0.98    |
|           | UC(w;2+w;3)    | 0.75    |

#### UITGEVOERDE CONTROLES

|               |                                      |    |                                    |         |
|---------------|--------------------------------------|----|------------------------------------|---------|
| Doorsnede     | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13)          | Vz | 0.833 / 2.462                      | 0.34 Ok |
| Doorsnede     | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)          |    | 11.705 / 30.769 + 0.7 x 0 / 39.146 | 0.38 Ok |
| Doorbuigingen | NEN-EN1995#7.2 NEN-EN1990#A1.4.3 (4) |    | 16.7 / 17.0                        | 0.98 Ok |

**Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging**

**Ligger Ok**



## Bijlage 3

|               |                                                                                                  |               |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Projectnaam   | Willemstraat 7 Den Haag                                                                          | Projectnummer | Fase 1     |
| Omschrijving  | Liggers trapsparing begane grondvloer                                                            | Constructeur  | RB         |
| Opdrachtgever |                                                                                                  | Eenheden      | m, kN, kNm |
| Bestand       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\ligger sparing trapgat begane grondvloer.mxf |               |            |

#### AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER



#### STAVEN

| Staaf | Knoop B | B   | Scharnier E | Knoop E | Profiel | X-B   | Z-B   | X-E   | Z-E   | Lengte |
|-------|---------|-----|-------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| S1    | K1      | NVM | NVM         | K2      | P1      | 0,000 | 0,000 | 4,230 | 0,000 | 4,230  |
| -     | -       | -   | -           | -       | -       | m     | m     | m     | m     | m      |

#### PROFIELEN

| Profiel | Profielnaam | Oppervlakte | Iy         | Material | Hoek |
|---------|-------------|-------------|------------|----------|------|
| P1      | HE160A      | 3.8771e-03  | 1.6730e-05 | S235     | 0    |
| -       | -           | m2          | m4         | -        | °    |


#### MATERIALEN

| Material | Dichtheid | E-Modulus  | Uitzettingcoeff |
|----------|-----------|------------|-----------------|
| S235     | 78,50     | 2.1000e+08 | 12.0000e-06     |
| -        | kN/m3     | kN/m2      | C°m             |


#### BELASTINGSGEVALLEN

| Type                                            | Beginwaarde  | Eindwaarde         | Beginafstand | Eindafstand | Richting Staaf of knoop |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| <b>B.G.1: Permanent</b>                         |              |                    |              |             |                         |
| qG                                              | 0,30 (1.00x) | 0,30 (1.00x)       | 0,000        | 4,230(L)    | Z" S1                   |
| q                                               | 2,27         | 2,27               | 0,000        | 3,240       | Z' S1                   |
| Som lasten                                      |              | X: 0,00 kN Z: 8,64 | kN           |             |                         |
| <b>B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting</b> |              |                    |              |             |                         |
| q                                               | 2,50         | 2,50               | 0,000        | 3,240       | Z' S1                   |
| Som lasten                                      |              | X: 0,00 kN Z: 8,10 | kN           |             |                         |
| -                                               | -            | -                  | m            | m           | - -                     |

#### AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT



AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING



FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)

| B.G.  | Omschrijving                      | Fu.C.1 | Fu.C.2 |
|-------|-----------------------------------|--------|--------|
| B.G.1 | Permanent                         | 1,20   | 1,35   |
| B.G.2 | Verdeelde veranderlijke belasting | 1,50   | 0,60   |

FU.C. STAAFKRACHTEN

| Staat | B.C.   | Mb   | Mmax  | xMmax | Me   | x-M0  | x-M0 T/D | Nmax | Vb    | Vmax  | Ve    |
|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|----------|------|-------|-------|-------|
| S1    | Fu.C.1 | 0,00 | 13,76 | 2,005 | 0,00 | 0,000 | 0,000 -  | 0,00 | 13,72 | 13,72 | -8,81 |
|       | Fu.C.2 | 0,00 | 10,04 | 2,009 | 0,00 | 0,000 | 0,000 -  | 0,00 | 9,99  | 9,99  | -6,53 |
| -     | -      | kNm  | kNm   | m     | kNm  | m     | m -      | kN   | kN    | kN    | kN    |

FU.C. DOORBUIGINGEN

| Staat | B.C.   | Knoop Begin |       |        | Staat  |             |        | Knoop Eind |       |
|-------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------------|--------|------------|-------|
|       |        | X           | Z     | Z'afst | Z'     | Z' glb dist | Z' glb | X          | Z     |
| S1    | Fu.C.1 | 0,000       | 0,000 | 2,079  | 0,0071 | 2,079       | 0,0071 | 0,000      | 0,000 |
|       | Fu.C.2 | 0,000       | 0,000 | 2,080  | 0,0052 | 2,080       | 0,0052 | 0,000      | 0,000 |
| -     | -      | m           | m     | m      | m      | m           | m      | m          | m     |

FU.C. OPLEGREACTIES

| B.C.   | Oplegging    | Knoop | X    | Z      | My   |
|--------|--------------|-------|------|--------|------|
| Fu.C.1 | O1           | K1    | 0,00 | -13,72 | 0,00 |
|        | O2           | K2    | 0,00 | -8,81  | 0,00 |
|        | Som Reacties |       | 0,00 | -22,53 |      |
|        | Som Lasten   |       | 0,00 | 22,53  |      |
| Fu.C.2 | O1           | K1    | 0,00 | -9,99  | 0,00 |
|        | O2           | K2    | 0,00 | -6,53  | 0,00 |
|        | Som Reacties |       | 0,00 | -16,53 |      |
|        | Som Lasten   |       | 0,00 | 16,53  |      |
| -      | -            | -     | kN   | kN     | kNm  |



B.G. OPLEGREACTIES

| B.C.  | Oplegging    | Knoop | X    | Z     | My   |
|-------|--------------|-------|------|-------|------|
| B.G.1 | O1           | K1    | 0,00 | -5,18 | 0,00 |
|       | O2           | K2    | 0,00 | -3,46 | 0,00 |
|       | Som Reacties |       | 0,00 | -8,64 |      |
|       | Som Lasten   |       | 0,00 | 8,64  |      |
| B.G.2 | O1           | K1    | 0,00 | -5,00 | 0,00 |
|       | O2           | K2    | 0,00 | -3,10 | 0,00 |
|       | Som Reacties |       | 0,00 | -8,10 |      |
|       | Som Lasten   |       | 0,00 | 8,10  |      |
| -     | -            | -     | kN   | kN    | kNm  |

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2009/NB:2011

| Veld                | Toetsing    | Combinatie | Artikel              | UC max |
|---------------------|-------------|------------|----------------------|--------|
| C1-V1 (0,000-4,230) | Kiptoetsing | Fu.C.1     | NEN-EN1993-1-1(6,54) | 0,29   |






## Bijlage 4

|                |                                                                                        |               |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Project:       | Willemstraat 7 Den Haag                                                                | Project Nr.:  |            |
| Onderdeel:     | Terrasdak derde verdieping                                                             | Constructeur: |            |
| Opdrachtgever: |                                                                                        | Eenheden:     | m, kN, kNm |
| Bestand:       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\Sparing begane grondvloer trap.mxt |               |            |

## 1. Vloer (NEN-EN1995-1-1:2011/NB:2013)

### PROFIELGEGEVENS: HT-GS 71 X 171

|                      |                     |                          |                  |                    |                          |
|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Breedte              | b                   | 71 mm                    | Oppervlak        | A                  | 12141 mm <sup>2</sup>    |
| Hoogte               | h                   | 171 mm                   |                  |                    |                          |
| Weerstandsmoment     | W <sub>x</sub>      | 2209e+02 mm <sup>3</sup> | Traagheidsmoment | I <sub>tor</sub>   | 1504e+04 mm <sup>4</sup> |
| Weerstandsmoment     | W <sub>y</sub>      | 3460e+02 mm <sup>3</sup> | Traagheidsmoment | I <sub>y</sub>     | 2958e+04 mm <sup>4</sup> |
| Weerstandsmoment     | W <sub>z</sub>      | 1437e+02 mm <sup>3</sup> | Traagheidsmoment | I <sub>z</sub>     | 5100e+03 mm <sup>4</sup> |
|                      | C;w                 | 1119e+07 mm <sup>6</sup> |                  |                    |                          |
| Sterkte klasse       |                     | C20                      |                  |                    |                          |
|                      | f <sub>m,0,k</sub>  | 20.0 N/mm <sup>2</sup>   |                  | f <sub>c,0,k</sub> | 19.0 N/mm <sup>2</sup>   |
|                      | f <sub>t,0,k</sub>  | 12.0 N/mm <sup>2</sup>   |                  | f <sub>v,0,k</sub> | 3.6 N/mm <sup>2</sup>    |
| Elasticiteitsmodulus | E <sub>0,mean</sub> | 9500.0 N/mm <sup>2</sup> |                  | G <sub>mean</sub>  | 590.0 N/mm <sup>2</sup>  |



|                          |        |         |                           |         |       |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------|---------|-------|
| Klimaatklasse            |        | I       |                           | Gamma;M | 1.30  |
|                          | k;h;y  | 1.00    | I (Permanent)             | k;mod   | 0.60  |
|                          | k;h;z  | 1.16    | II (Lange termijn)        | k;mod   | 0.70  |
|                          | Beta;c | 0.2     | III (Middellange termijn) | k;mod   | 0.80  |
| Ontwerplevensduur        |        | 50 Jaar | IV (Korte termijn)        | k;mod   | 0.90  |
| Betrouwbaarheidsklasse   |        | 1       | V (Onmiddellijk)          | k;mod   | 1.10  |
| l <sub>sys</sub>         |        | 2.860 m | Beschot kwaliteit         |         | C27   |
| hoh afstand              | Lt     | 0.596 m | Beschot dikte             |         | 18 mm |
| Zeeg                     |        | 0 mm    |                           |         |       |
| Doorbuigingen beschouwen |        | Ja      |                           |         |       |
| Stootbelasting           |        | Nee     |                           |         |       |
| Reductiefactor spreiding |        | 0.74    |                           |         |       |

### BELASTINGEN

### CPROB

|           |                                 |                              |      |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|------|
| Permanent | Eigen gewicht                   | 0.08 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|           | overig                          | 0.94 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|           | <b>Totaal</b>                   | <b>1.02 kN/m<sup>2</sup></b> |      |
| Opgelegd  | q;k                             | 1.75 kN/m <sup>2</sup>       | 1.00 |
|           | psi (-)_0; psi (-)_1; psi (-)_2 | 0.40; 0.50; 0.30             |      |
|           | Q;k                             | 3.00 kN                      |      |
| Bijzonder | Bijzonder; Fbijz                | 0.00 kN                      |      |
|           | Bijzonder; pbijz                | 0.00 kN/m <sup>2</sup>       |      |

### BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (610A + 6.10B)

|        |                                                     |                                 |                        |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Fu.C.1 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub> | = + 1.22 * 1.02 + 0.54 * 1.75 = | 2.18 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.2 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub> | = + 1.08 * 1.02 + 1.35 * 1.75 = | 3.46 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.3 | p = + yG * G <sub>rep</sub>                         | = + 1.22 * 1.02 =               | 1.24 kN/m <sup>2</sup> |
|        | F = + yQ * F <sub>rep</sub>                         | = + 0.54 * 3.00 =               | 1.62 kN                |
| Fu.C.4 | p = + yG * G <sub>rep</sub>                         | = + 1.08 * 1.02 =               | 1.10 kN/m <sup>2</sup> |
|        | F = + yQ * F <sub>rep</sub>                         | = + 1.35 * 3.00 =               | 4.05 kN                |

### MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN

| Comb.  | Nc;Ed, Nt;Ed | Vy;Ed | Vz;Ed | My;Ed | Mz;Ed |
|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Fu.C.1 | 0.00         | 0.00  | 1.86  | 1.33  | 0.00  |
| Fu.C.2 | 0.00         | 0.00  | 2.95  | 2.11  | 0.00  |
| Fu.C.3 | 0.00         | 0.00  | 2.68  | 1.61  | 0.00  |
| Fu.C.4 | 0.00         | 0.00  | 4.99  | 2.80  | 0.00  |
|        | kN           | kN    | kN    | kNm   | kNm   |

### MAX UC SNEDEKRACHT

| Comb. | Nc;Ed, Nt;Ed | Vy;Ed | Vz;Ed | My;Ed | Mz;Ed |
|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|        |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|
| Fu.C.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| Fu.C.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
| Fu.C.3 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 1.61 | 0.00 |
| Fu.C.4 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.80 | 0.00 |
|        | kN   | kN   | kN   | kNm  | kNm  |

## REKENSTERKTE

| Comb.  | Belasting duurklasse      | f;m,y,d | f;m,z,d | f;t,0,d | f;c,0,d | f;v,0,d |
|--------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fu.C.1 | III (Middellange termijn) | 12.31   | 14.29   | 7.38    | 11.69   | 2.22    |
| Fu.C.2 | III (Middellange termijn) | 12.31   | 14.29   | 7.38    | 11.69   | 2.22    |
| Fu.C.3 | III (Middellange termijn) | 12.31   | 14.29   | 7.38    | 11.69   | 2.22    |
| Fu.C.4 | III (Middellange termijn) | 12.31   | 14.29   | 7.38    | 11.69   | 2.22    |
|        |                           | N/mm^2  | N/mm^2  | N/mm^2  | N/mm^2  | N/mm^2  |

## REKENSPANNING

| Comb.  | sigma;m,y,d | sigma;m,z,d | tau;v,y,d | tau;v,z,d | sigma;c(t),0,d |
|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| Fu.C.1 | 3.85        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.2 | 6.10        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.3 | 4.64        | 0.00        | 0.00      | 0.10      | 0.00           |
| Fu.C.4 | 8.09        | 0.00        | 0.00      | 0.25      | 0.00           |
|        | N/mm^2      | N/mm^2      | N/mm^2    | N/mm^2    | N/mm^2         |

## UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE

|        |                             |                                   |      |    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|------|----|
| Fu.C.1 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 3.846 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294 | 0.31 | Ok |
| Fu.C.2 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 6.102 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294 | 0.50 | Ok |
| Fu.C.3 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 4.642 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294 | 0.38 | Ok |
| Fu.C.3 | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) | Vz 0.1 / 2.215                    | 0.05 | Ok |
| Fu.C.4 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 8.093 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294 | 0.66 | Ok |
| Fu.C.4 | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) | Vz 0.25 / 2.215                   | 0.11 | Ok |

## BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND

|           |                               |                                 |             |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Ka.C.1    | p = + yG * G_rep + yQ * Q_rep | = + 1.00 * 1.02 + 0.40 * 1.75 = | 1.72 kN/m^2 |
| Ka.C.2    | p = + yG * G_rep + yQ * Q_rep | = + 1.00 * 1.02 + 1.00 * 1.75 = | 2.77 kN/m^2 |
| Qu.C.1    | p = + yG * G_rep + yQ * Q_rep | = + 1.00 * 1.02 + 0.30 * 1.75 = | 1.54 kN/m^2 |
| Ka.C.(w1) | p = + yG * G_rep              | = + 1.00 * 1.02 =               | 1.02 kN/m^2 |

## UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE

|           |                |               |                    |                |                |
|-----------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| L/250     | Limiet w;max   | 11.4 mm       | L/333              | Limiet w;2+w;3 | 8.6 mm         |
| E;mean    | E;0;ser;d;inst | 9500.0 N/mm^2 | E;mean / Kdef      | E;0;ser;d;cr   | 15833.3 N/mm^2 |
|           |                |               | E-Mod/E;0;ser;d;cr |                | 0.60           |
| Ka.C.(w1) | w;1            | 1.9 mm        |                    | w;c            | 0.0 mm         |
| Qu.C.1    | w;2            | 1.7 mm        |                    |                |                |

| Comb.  | w;3 | w;tot | w;max | w;2+w;3 | UC(w;max) | UC(w;2+w;3) |
|--------|-----|-------|-------|---------|-----------|-------------|
| Ka.C.1 | 1.3 | 4.9   | 4.9   | 3.0     | 0.43      | 0.35        |
| Ka.C.2 | 3.2 | 6.8   | 6.8   | 4.9     | 0.60      | 0.58        |
|        | mm  | mm    | mm    | mm      |           |             |

## MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.4)

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| Normaalkracht | Nt;Ed | 0.00 kN  |
| Dwarskracht   | Vy;Ed | 0.00 kN  |
| Dwarskracht   | Vz;Ed | 2.03 kN  |
| Torsie        | Mx;Ed | 0.00 kNm |
| Moment        | My;Ed | 2.80 kNm |
| Moment        | Mz;Ed | 0.00 kNm |

## MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.2)

|           |                |         |
|-----------|----------------|---------|
| Ka.C.(w1) | w;1            | 1.9 mm  |
| Qu.C.1    | w;2            | 1.7 mm  |
| Ka.C.2    | w;3            | 3.2 mm  |
|           | w;tot          | 6.8 mm  |
|           | w;max          | 6.8 mm  |
|           | w;2+w;3        | 4.9 mm  |
|           | Limiet w;max   | 11.4 mm |
|           | Limiet w;2+w;3 | 8.6 mm  |
|           | UC(w;max)      | 0.60    |
|           | UC(w;2+w;3)    | 0.58    |

## UITGEVOERDE CONTROLES

|               |                                      |                                   |      |    |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------|----|
| Doorsnede     | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13)          | Vz 0.616 / 2.215                  | 0.28 | Ok |
| Doorsnede     | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)          | 8.093 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294 | 0.66 | Ok |
| Doorbuigingen | NEN-EN1995#7.2 NEN-EN1990#A1.4.3 (4) | 6.8 / 11.4                        | 0.60 | Ok |

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging

Ligger Ok


## Bijlage 5

|                |                                                                                |               |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Project:       | Willemstraat 7 Den Haag                                                        | Project Nr.:  |            |
| Onderdeel:     | Terrasdak derde verdieping                                                     | Constructeur: |            |
| Opdrachtgever: |                                                                                | Eenheden:     | m, kN, kNm |
| Bestand:       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\tussenvloer achterbouw.mxf |               |            |

## 2. Vloer (NEN-EN1995-1-1:2011/NB:2013)

### PROFIELGEGEVENS: R71X196

|                      |                     |                          |                  |                    |                          |
|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Breedte              | b                   | 71 mm                    | Oppervlak        | A                  | 13916 mm <sup>2</sup>    |
| Hoogte               | h                   | 196 mm                   |                  |                    |                          |
| Weerstandsmoment     | W <sub>x</sub>      | 2599e+02 mm <sup>3</sup> | Traagheidsmoment | I <sub>tor</sub>   | 1803e+04 mm <sup>4</sup> |
| Weerstandsmoment     | W <sub>y</sub>      | 4546e+02 mm <sup>3</sup> | Traagheidsmoment | I <sub>y</sub>     | 4455e+04 mm <sup>4</sup> |
| Weerstandsmoment     | W <sub>z</sub>      | 1647e+02 mm <sup>3</sup> | Traagheidsmoment | I <sub>z</sub>     | 5846e+03 mm <sup>4</sup> |
|                      | C <sub>w</sub>      | 1684e+07 mm <sup>6</sup> |                  |                    |                          |
| Sterkte klasse       |                     | C20                      |                  |                    |                          |
|                      | f <sub>m,0,k</sub>  | 20.0 N/mm <sup>2</sup>   |                  | f <sub>c,0,k</sub> | 19.0 N/mm <sup>2</sup>   |
|                      | f <sub>t,0,k</sub>  | 12.0 N/mm <sup>2</sup>   |                  | f <sub>v,0,k</sub> | 3.6 N/mm <sup>2</sup>    |
| Elasticiteitsmodulus | E <sub>0,mean</sub> | 9500.0 N/mm <sup>2</sup> |                  | G <sub>mean</sub>  | 590.0 N/mm <sup>2</sup>  |



|                          |                |         |                           |         |       |
|--------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------|-------|
| Klimaatklasse            |                | I       |                           | Gamma;M | 1.30  |
|                          | k;h;y          | 1.00    | I (Permanent)             | k;mod   | 0.60  |
|                          | k;h;z          | 1.16    | II (Lange termijn)        | k;mod   | 0.70  |
|                          | Beta;c         | 0.2     | III (Middellange termijn) | k;mod   | 0.80  |
| Ontwerplevensduur        |                | 50 Jaar | IV (Korte termijn)        | k;mod   | 0.90  |
| Betrouwbaarheidsklasse   |                | 1       | V (Onmiddellijk)          | k;mod   | 1.10  |
| l <sub>sys</sub>         |                | 4.000 m | Beschot kwaliteit         |         | C27   |
| hoh afstand              | L <sub>t</sub> | 0.562 m | Beschot dikte             |         | 18 mm |
| Zeeg                     |                | 0 mm    |                           |         |       |
| Doorbuigingen beschouwen |                | Ja      |                           |         |       |
| Stootbelasting           |                | Nee     |                           |         |       |
| Reductiefactor spreiding |                | 0.71    |                           |         |       |

### BELASTINGEN

### CPROB

|           |                                 |                              |      |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|------|
| Permanent | Eigen gewicht                   | 0.10 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|           | overig                          | 0.75 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|           | <b>Totaal</b>                   | <b>0.85 kN/m<sup>2</sup></b> |      |
| Opgelegd  | q <sub>k</sub>                  | 1.75 kN/m <sup>2</sup>       | 1.00 |
|           | psi (-)_0; psi (-)_1; psi (-)_2 | 0.40; 0.50; 0.30             |      |
|           | Q <sub>k</sub>                  | 3.00 kN                      |      |
| Bijzonder | Bijzonder; F <sub>bijz</sub>    | 0.00 kN                      |      |
|           | Bijzonder; p <sub>bijz</sub>    | 0.00 kN/m <sup>2</sup>       |      |

### BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (610A + 6.10B)

|        |                                                     |                                 |                        |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Fu.C.1 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub> | = + 1.22 * 0.85 + 0.54 * 1.75 = | 1.97 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.2 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub> | = + 1.08 * 0.85 + 1.35 * 1.75 = | 3.28 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.3 | p = + yG * G <sub>rep</sub>                         | = + 1.22 * 0.85 =               | 1.03 kN/m <sup>2</sup> |
|        | F = + yQ * F <sub>rep</sub>                         | = + 0.54 * 3.00 =               | 1.62 kN                |
| Fu.C.4 | p = + yG * G <sub>rep</sub>                         | = + 1.08 * 0.85 =               | 0.92 kN/m <sup>2</sup> |
|        | F = + yQ * F <sub>rep</sub>                         | = + 1.35 * 3.00 =               | 4.05 kN                |

### MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN

| Comb.  | N <sub>c;Ed</sub> , N <sub>t;Ed</sub> | V <sub>y;Ed</sub> | V <sub>z;Ed</sub> | M <sub>y;Ed</sub> | M <sub>z;Ed</sub> |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fu.C.1 | 0.00                                  | 0.00              | 2.22              | 2.22              | 0.00              |
| Fu.C.2 | 0.00                                  | 0.00              | 3.68              | 3.68              | 0.00              |
| Fu.C.3 | 0.00                                  | 0.00              | 2.78              | 2.30              | 0.00              |
| Fu.C.4 | 0.00                                  | 0.00              | 5.08              | 3.90              | 0.00              |
|        | kN                                    | kN                | kN                | kNm               | kNm               |

### MAX UC SNEDEKRACHT

| Comb. | N <sub>c;Ed</sub> , N <sub>t;Ed</sub> | V <sub>y;Ed</sub> | V <sub>z;Ed</sub> | M <sub>y;Ed</sub> | M <sub>z;Ed</sub> |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



|        |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|
|        |      |      |      |      |      |
| Fu.C.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| Fu.C.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |
| Fu.C.3 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 2.30 | 0.00 |
| Fu.C.4 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 3.90 | 0.00 |
|        | kN   | kN   | kN   | kNm  | kNm  |

## REKENSTERKTE

| Comb.  | Belasting duurklasse      | f;m,y,d           | f;m,z,d           | f;t,0,d           | f;c,0,d           | f;v,0,d           |
|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fu.C.1 | III (Middellange termijn) | 12.31             | 14.29             | 7.38              | 11.69             | 2.22              |
| Fu.C.2 | III (Middellange termijn) | 12.31             | 14.29             | 7.38              | 11.69             | 2.22              |
| Fu.C.3 | III (Middellange termijn) | 12.31             | 14.29             | 7.38              | 11.69             | 2.22              |
| Fu.C.4 | III (Middellange termijn) | 12.31             | 14.29             | 7.38              | 11.69             | 2.22              |
|        |                           | N/mm <sup>2</sup> | N/mm <sup>2</sup> | N/mm <sup>2</sup> | N/mm <sup>2</sup> | N/mm <sup>2</sup> |

## REKENSPANNING

| Comb.  | sigma;m,y,d       | sigma;m,z,d       | tau;v,y,d         | tau;v,z,d         | sigma;c(t),0,d    |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fu.C.1 | 4.88              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Fu.C.2 | 8.10              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Fu.C.3 | 5.07              | 0.00              | 0.00              | 0.09              | 0.00              |
| Fu.C.4 | 8.57              | 0.00              | 0.00              | 0.22              | 0.00              |
|        | N/mm <sup>2</sup> | N/mm <sup>2</sup> | N/mm <sup>2</sup> | N/mm <sup>2</sup> | N/mm <sup>2</sup> |

## UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE

|        |                             |                                   |         |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| Fu.C.1 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 4.88 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294  | 0.40 Ok |
| Fu.C.2 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 8.105 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294 | 0.66 Ok |
| Fu.C.3 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 5.066 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294 | 0.41 Ok |
| Fu.C.3 | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) | Vz 0.087 / 2.215                  | 0.04 Ok |
| Fu.C.4 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 8.57 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294  | 0.70 Ok |
| Fu.C.4 | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) | Vz 0.218 / 2.215                  | 0.10 Ok |

## BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND

|           |                               |                                 |                        |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Ka.C.1    | p = + yG * G_rep + yQ * Q_rep | = + 1.00 * 0.85 + 0.40 * 1.75 = | 1.55 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.2    | p = + yG * G_rep + yQ * Q_rep | = + 1.00 * 0.85 + 1.00 * 1.75 = | 2.60 kN/m <sup>2</sup> |
| Qu.C.1    | p = + yG * G_rep + yQ * Q_rep | = + 1.00 * 0.85 + 0.30 * 1.75 = | 1.37 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.(w1) | p = + yG * G_rep              | = + 1.00 * 0.85 =               | 0.85 kN/m <sup>2</sup> |

## UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE

|           |                |               |                    |                |                |             |
|-----------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| L/250     | Limiet w;max   | 16.0 mm       | L/333              | Limiet w;2+w;3 | 12.0 mm        |             |
| E;mean    | E;0;ser;d;inst | 9500.0 N/mm^2 | E;mean / Kdef      | E;0;ser;d;cr   | 15833.3 N/mm^2 |             |
|           |                |               | E-Mod/E;0;ser;d;cr |                | 0.60           |             |
| Ka.C.(w1) | w;1            | 3.7 mm        |                    | w;c            | 0.0 mm         |             |
| Qu.C.1    | w;2            | 3.6 mm        |                    |                |                |             |
|           |                |               |                    |                |                |             |
| Comb.     | w;3            | w;tot         | w;max              | w;2+w;3        | UC(w;max)      | UC(w;2+w;3) |
| Ka.C.1    | 3.1            | 10.5          | 10.5               | 6.7            | 0.66           | 0.56        |
| Ka.C.2    | 7.7            | 15.1          | 15.1               | 11.4           | 0.95           | 0.95        |
|           | mm             | mm            | mm                 | mm             |                |             |

## MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.4)

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| Normaalkracht | Nt;Ed | 0.00 kN  |
| Dwarskracht   | Vy;Ed | 0.00 kN  |
| Dwarskracht   | Vz;Ed | 2.03 kN  |
| Torsie        | Mx;Ed | 0.00 kNm |
| Moment        | My;Ed | 3.90 kNm |
| Moment        | Mz;Ed | 0.00 kNm |

## MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.2)

|           |                |         |
|-----------|----------------|---------|
| Ka.C.(w1) | w;1            | 3.7 mm  |
| Qu.C.1    | w;2            | 3.6 mm  |
| Ka.C.2    | w;3            | 7.7 mm  |
|           | w;tot          | 15.1 mm |
|           | w;max          | 15.1 mm |
|           | w;2+w;3        | 11.4 mm |
|           | Limiet w;max   | 16.0 mm |
|           | Limiet w;2+w;3 | 12.0 mm |
|           | UC(w;max)      | 0.95    |
|           | UC(w;2+w;3)    | 0.95    |

## UITGEVOERDE CONTROLES

|               |                                      |                                  |         |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Doorsnede     | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13)          | Vz 0.547 / 2.215                 | 0.25 Ok |
| Doorsnede     | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)          | 8.57 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294 | 0.70 Ok |
| Doorbuigingen | NEN-EN1995#7.2 NEN-EN1990#A1.4.3 (4) | 11.4 / 12.0                      | 0.95 Ok |

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging

Ligger Ok


## Bijlage 6

|                |                                                                                |               |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Project:       | Willemstraat 7 Den Haag                                                        | Project Nr.:  |            |
| Onderdeel:     | Terrasdak derde verdieping                                                     | Constructeur: |            |
| Opdrachtgever: |                                                                                | Eenheden:     | m, kN, kNm |
| Bestand:       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\Terrasdak begane grond.mxf |               |            |

## 1. Platdak (NEN-EN1995-1-1:2011/NB:2013)

### PROFIELGEGEVENS: R71X196

|                      |                     |                          |                  |                    |                          |
|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Breedte              | b                   | 71 mm                    | Oppervlak        | A                  | 13916 mm <sup>2</sup>    |
| Hoogte               | h                   | 196 mm                   |                  |                    |                          |
| Weerstandsmoment     | W <sub>x</sub>      | 2599e+02 mm <sup>3</sup> | Traagheidsmoment | I <sub>tor</sub>   | 1803e+04 mm <sup>4</sup> |
| Weerstandsmoment     | W <sub>y</sub>      | 4546e+02 mm <sup>3</sup> | Traagheidsmoment | I <sub>y</sub>     | 4455e+04 mm <sup>4</sup> |
| Weerstandsmoment     | W <sub>z</sub>      | 1647e+02 mm <sup>3</sup> | Traagheidsmoment | I <sub>z</sub>     | 5846e+03 mm <sup>4</sup> |
|                      | C <sub>w</sub>      | 1684e+07 mm <sup>6</sup> |                  |                    |                          |
| Sterkte klasse       |                     | C20                      |                  |                    |                          |
|                      | f <sub>m,0,k</sub>  | 20.0 N/mm <sup>2</sup>   |                  | f <sub>c,0,k</sub> | 19.0 N/mm <sup>2</sup>   |
|                      | f <sub>t,0,k</sub>  | 12.0 N/mm <sup>2</sup>   |                  | f <sub>v,0,k</sub> | 3.6 N/mm <sup>2</sup>    |
| Elasticiteitsmodulus | E <sub>0,mean</sub> | 9500.0 N/mm <sup>2</sup> |                  | G <sub>mean</sub>  | 590.0 N/mm <sup>2</sup>  |



|                          |                   |         |                           |                  |       |
|--------------------------|-------------------|---------|---------------------------|------------------|-------|
| Klimaatklasse            |                   | I       |                           | Gamma;M          | 1.30  |
|                          | k <sub>h,y</sub>  | 1.00    | I (Permanent)             | k <sub>mod</sub> | 0.60  |
|                          | k <sub>h,z</sub>  | 1.16    | II (Lange termijn)        | k <sub>mod</sub> | 0.70  |
|                          | Beta <sub>c</sub> | 0.2     | III (Middellange termijn) | k <sub>mod</sub> | 0.80  |
| Ontwerplevensduur        |                   | 50 Jaar | IV (Korte termijn)        | k <sub>mod</sub> | 0.90  |
| Betrouwbaarheidsklasse   |                   | 2       | V (Onmiddellijk)          | k <sub>mod</sub> | 1.10  |
| l <sub>sys</sub>         |                   | 3.525 m | Beschot kwaliteit         |                  | C27   |
| hoh afstand              | L <sub>t</sub>    | 0.593 m | Beschot dikte             |                  | 18 mm |
| Zeeg                     |                   | 0 mm    |                           |                  |       |
| Doorbuigingen beschouwen |                   | Ja      |                           |                  |       |
| Stootbelasting           |                   | Nee     |                           |                  |       |
| Reductiefactor spreiding |                   | 0.73    |                           |                  |       |

### BELASTINGEN

### CPROB

|            |                                 |                              |      |
|------------|---------------------------------|------------------------------|------|
| Permanent  | Eigen gewicht                   | 0.09 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|            | Isolatie                        | 0.10 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|            | beschot                         | 0.10 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|            | plafond                         | 0.30 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|            | overig                          | 0.45 kN/m <sup>2</sup>       |      |
|            | <b>Totaal</b>                   | <b>1.04 kN/m<sup>2</sup></b> |      |
| Opgelegd   | q <sub>k</sub>                  | 2.50 kN/m <sup>2</sup>       | 1.00 |
|            | psi (-)_0; psi (-)_1; psi (-)_2 | 0.40; 0.50; 0.30             |      |
|            | Q <sub>k</sub>                  | 3.00 kN                      |      |
| Wind       | Winddruk                        | 0.18 kN/m <sup>2</sup>       | 1.00 |
|            | Windzuiging                     | -1.17 kN/m <sup>2</sup>      |      |
| Sneeuw     | p <sub>sneeuw</sub>             | 0.56 kN/m <sup>2</sup>       | 1.00 |
| Regenwater | Niveau d <sub>hw</sub>          | 0.100 m                      |      |
| Bijzonder  | Bijzonder; F <sub>bijz</sub>    | 0.00 kN                      |      |
|            | Bijzonder; p <sub>bijz</sub>    | 0.00 kN/m <sup>2</sup>       |      |

### BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (610A + 6.10B)

|        |                                                                                      |                                                  |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Fu.C.1 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>                                  | = + 1.35 * 1.04 + 0.60 * 2.50 =                  | 2.91 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.2 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>                                  | = + 0.90 * 1.04 + 0.60 * 2.50 =                  | 2.44 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.3 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>                                  | = + 1.20 * 1.04 + 1.50 * 2.50 =                  | 5.00 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.4 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>wind_druk</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>    | = + 1.20 * 1.04 + 1.50 * 0.18 + 0.60 * 2.50 =    | 3.02 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.5 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>wind_zuiging</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub> | = + 0.90 * 1.04 + 1.50 * (-1.17) + 0.60 * 2.50 = | 0.68 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.6 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>sneeuw</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>       | = + 1.20 * 1.04 + 1.50 * 0.56 + 0.60 * 2.50 =    | 3.59 kN/m <sup>2</sup> |
| Fu.C.7 | p = + yG * G <sub>rep</sub> + yQ * Q <sub>water</sub> + yQ * Q <sub>rep</sub>        | = + 1.20 * 1.04 + 1.50 * 1.05 + 0.60 * 2.50 =    | 4.32 kN/m <sup>2</sup> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|        |                  |                   |             |
|--------|------------------|-------------------|-------------|
| Fu.C.8 | p = + yG * G_rep | = + 1.35 * 1.04 = | 1.41 kN/m^2 |
|        | F = + yQ * F_rep | = + 0.60 * 3.00 = | 1.80 kN     |
| Fu.C.9 | p = + yG * G_rep | = + 1.20 * 1.04 = | 1.25 kN/m^2 |
|        | F = + yQ * F_rep | = + 1.50 * 3.00 = | 4.50 kN     |

#### MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN

| Comb.  | Nc;Ed, Nt;Ed | Vy;Ed | Vz;Ed | My;Ed | Mz;Ed |
|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Fu.C.1 | 0.00         | 0.00  | 3.04  | 2.68  | 0.00  |
| Fu.C.2 | 0.00         | 0.00  | 2.55  | 2.24  | 0.00  |
| Fu.C.3 | 0.00         | 0.00  | 5.23  | 4.61  | 0.00  |
| Fu.C.4 | 0.00         | 0.00  | 3.16  | 2.78  | 0.00  |
| Fu.C.5 | 0.00         | 0.00  | 0.71  | 0.63  | 0.00  |
| Fu.C.6 | 0.00         | 0.00  | 3.75  | 3.31  | 0.00  |
| Fu.C.7 | 0.00         | 0.00  | 4.52  | 3.98  | 0.00  |
| Fu.C.8 | 0.00         | 0.00  | 3.27  | 2.46  | 0.00  |
| Fu.C.9 | 0.00         | 0.00  | 5.81  | 4.06  | 0.00  |
|        | kN           | kN    | kN    | kNm   | kNm   |

#### MAX UC SNEDEKRACHT

| Comb.  | Nc;Ed, Nt;Ed | Vy;Ed | Vz;Ed | My;Ed | Mz;Ed |
|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Fu.C.1 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 2.68  | 0.00  |
| Fu.C.2 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 2.24  | 0.00  |
| Fu.C.3 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 4.61  | 0.00  |
| Fu.C.4 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 2.78  | 0.00  |
| Fu.C.5 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 0.63  | 0.00  |
| Fu.C.6 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 3.31  | 0.00  |
| Fu.C.7 | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 3.98  | 0.00  |
| Fu.C.8 | 0.00         | 0.00  | 0.90  | 2.46  | 0.00  |
| Fu.C.9 | 0.00         | 0.00  | 2.25  | 4.06  | 0.00  |
|        | kN           | kN    | kN    | kNm   | kNm   |

#### REKENSTERKTE

| Comb.  | Belasting duurklasse      | f;m,y,d | f;m,z,d | f;t,0,d | f;c,0,d | f;v,0,d |
|--------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fu.C.1 | III (Middellange termijn) | 12.31   | 14.29   | 7.38    | 11.69   | 2.22    |
| Fu.C.2 | III (Middellange termijn) | 12.31   | 14.29   | 7.38    | 11.69   | 2.22    |
| Fu.C.3 | III (Middellange termijn) | 12.31   | 14.29   | 7.38    | 11.69   | 2.22    |
| Fu.C.4 | IV (Korte termijn)        | 13.85   | 16.08   | 8.31    | 13.15   | 2.49    |
| Fu.C.5 | IV (Korte termijn)        | 13.85   | 16.08   | 8.31    | 13.15   | 2.49    |
| Fu.C.6 | IV (Korte termijn)        | 13.85   | 16.08   | 8.31    | 13.15   | 2.49    |
| Fu.C.7 | IV (Korte termijn)        | 13.85   | 16.08   | 8.31    | 13.15   | 2.49    |
| Fu.C.8 | III (Middellange termijn) | 12.31   | 14.29   | 7.38    | 11.69   | 2.22    |
| Fu.C.9 | III (Middellange termijn) | 12.31   | 14.29   | 7.38    | 11.69   | 2.22    |
|        |                           | N/mm^2  | N/mm^2  | N/mm^2  | N/mm^2  | N/mm^2  |

#### REKENSPANNING

| Comb.  | sigma;m,y,d | sigma;m,z,d | tau;v,y,d | tau;v,z,d | sigma;c(t),0,d |
|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| Fu.C.1 | 5.89        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.2 | 4.94        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.3 | 10.13       | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.4 | 6.12        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.5 | 1.38        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.6 | 7.28        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.7 | 8.75        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| Fu.C.8 | 5.41        | 0.00        | 0.00      | 0.10      | 0.00           |
| Fu.C.9 | 8.93        | 0.00        | 0.00      | 0.24      | 0.00           |
|        | N/mm^2      | N/mm^2      | N/mm^2    | N/mm^2    | N/mm^2         |

#### UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE

|        |                             |                                    |         |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|---------|
| Fu.C.1 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 5.888 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294  | 0.48 Ok |
| Fu.C.2 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 4.938 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294  | 0.40 Ok |
| Fu.C.3 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 10.133 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294 | 0.82 Ok |
| Fu.C.4 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 6.122 / 13.846 + 0.7 x 0 / 16.08   | 0.44 Ok |
| Fu.C.5 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 1.383 / 13.846 + 0.7 x 0 / 16.08   | 0.10 Ok |
| Fu.C.6 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 7.277 / 13.846 + 0.7 x 0 / 16.08   | 0.53 Ok |
| Fu.C.7 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 8.754 / 13.846 + 0.7 x 0 / 16.08   | 0.63 Ok |
| Fu.C.8 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) | 5.405 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294  | 0.44 Ok |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|        |                             |    |                                   |         |
|--------|-----------------------------|----|-----------------------------------|---------|
| Fu.C.8 | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) | Vz | 0.097 / 2.215                     | 0.04 Ok |
| Fu.C.9 | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) |    | 8.926 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294 | 0.73 Ok |
| Fu.C.9 | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) | Vz | 0.243 / 2.215                     | 0.11 Ok |

#### BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND

|           |                                                             |                                                   |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Ka.C.1    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{rep}$                          | $= +1.00 * 1.04 + 0.40 * 2.50 =$                  | 2.04 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.2    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{rep}$                          | $= +1.00 * 1.04 + 1.00 * 2.50 =$                  | 3.54 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.3    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{wind\_druk} + yQ * Q_{rep}$    | $= +1.00 * 1.04 + 1.00 * 0.18 + 0.40 * 2.50 =$    | 2.22 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.4    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{wind\_zuiging} + yQ * Q_{rep}$ | $= +1.00 * 1.04 + 1.00 * (-1.17) + 0.40 * 2.50 =$ | 0.87 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.5    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{sneeuw} + yQ * Q_{rep}$        | $= +1.00 * 1.04 + 1.00 * 0.56 + 0.40 * 2.50 =$    | 2.60 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.6    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{water} + yQ * Q_{rep}$         | $= +1.00 * 1.04 + 1.00 * 1.05 + 0.40 * 2.50 =$    | 3.09 kN/m <sup>2</sup> |
| Qu.C.1    | $p = +yG * G_{rep} + yQ * Q_{rep}$                          | $= +1.00 * 1.04 + 0.30 * 2.50 =$                  | 1.79 kN/m <sup>2</sup> |
| Ka.C.(w1) | $p = +yG * G_{rep}$                                         | $= +1.00 * 1.04 =$                                | 1.04 kN/m <sup>2</sup> |

#### UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE

|           |                |                          |                    |                |                           |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| L/250     | Limiet w;max   | 14.1 mm                  | L/250              | Limiet w;2+w;3 | 14.1 mm                   |
| E;mean    | E;0;ser;d;inst | 9500.0 N/mm <sup>2</sup> | E;mean / Kdef      | E;0;ser;d;cr   | 15833.3 N/mm <sup>2</sup> |
|           |                |                          | E-Mod/E;0;ser;d;cr |                | 0.60                      |
| Ka.C.(w1) | w;1            | 2.9 mm                   |                    | w;c            | 0.0 mm                    |
| Qu.C.1    | w;2            | 3.0 mm                   |                    |                |                           |

| Comb.  | w;3  | w;tot | w;max | w;2+w;3 | UC(w;max) | UC(w;2+w;3) |
|--------|------|-------|-------|---------|-----------|-------------|
| Ka.C.1 | 2.8  | 8.8   | 8.8   | 5.8     | 0.62      | 0.41        |
| Ka.C.2 | 7.0  | 13.0  | 13.0  | 10.1    | 0.92      | 0.71        |
| Ka.C.3 | 3.3  | 9.3   | 9.3   | 6.4     | 0.66      | 0.45        |
| Ka.C.4 | -0.5 | 5.5   | 5.5   | 2.5     | 0.39      | 0.18        |
| Ka.C.5 | 4.4  | 10.4  | 10.4  | 7.4     | 0.73      | 0.53        |
| Ka.C.6 | 5.8  | 11.7  | 11.7  | 8.8     | 0.83      | 0.62        |
|        | mm   | mm    | mm    | mm      |           |             |

#### MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.3)

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| Normaalkracht | Nt;Ed | 0.00 kN  |
| Dwarskracht   | Vy;Ed | 0.00 kN  |
| Dwarskracht   | Vz;Ed | 0.00 kN  |
| Torsie        | Mx;Ed | 0.00 kNm |
| Moment        | My;Ed | 4.61 kNm |
| Moment        | Mz;Ed | 0.00 kNm |

#### MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.2)

|           |                |         |
|-----------|----------------|---------|
| Ka.C.(w1) | w;1            | 2.9 mm  |
| Qu.C.1    | w;2            | 3.0 mm  |
| Ka.C.2    | w;3            | 7.0 mm  |
|           | w;tot          | 13.0 mm |
|           | w;max          | 13.0 mm |
|           | w;2+w;3        | 10.1 mm |
|           | Limiet w;max   | 14.1 mm |
|           | Limiet w;2+w;3 | 14.1 mm |
|           | UC(w;max)      | 0.92    |
|           | UC(w;2+w;3)    | 0.71    |

#### UITGEVOERDE CONTROLES

|               |                                      |    |                                    |         |
|---------------|--------------------------------------|----|------------------------------------|---------|
| Doorsnede     | NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13)          | Vz | 0.626 / 2.215                      | 0.28 Ok |
| Doorsnede     | NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)          |    | 10.133 / 12.308 + 0.7 x 0 / 14.294 | 0.82 Ok |
| Doorbuigingen | NEN-EN1995#7.2 NEN-EN1990#A1.4.3 (4) |    | 13.0 / 14.1                        | 0.92 Ok |

**Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging**


**Ligger Ok**

## Bijlage 7



|               |                                                                                                |               |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Projectnaam   | Willemstraat 7 Den Haag                                                                        | Projectnummer | Fase 1     |
| Omschrijving  | Ligger doorbraak langsgevel achterbouw                                                         | Constructeur  | RB         |
| Opdrachtgever |                                                                                                | Eenheden      | m, kN, kNm |
| Bestand       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\ligger doorbraak langsgevel achterbouw.mxf |               |            |

#### AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER



#### STAVEN

| Staaf | Knoop B | B   | Scharnier E | Knoop E | Profiel | X-B   | Z-B   | X-E   | Z-E   | Lengte |
|-------|---------|-----|-------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| S1    | K1      | NVM | NVM         | K2      | P1      | 0,000 | 0,000 | 6,528 | 0,000 | 6,528  |
| -     | -       | -   | -           | -       | -       | m     | m     | m     | m     | m      |

#### PROFIELEN

| Profiel | Profielnaam | Oppervlakte | Iy         | Material | Hoek |
|---------|-------------|-------------|------------|----------|------|
| P1      | HE240B      | 1.0599e-02  | 1.1259e-04 | S235     | 0    |
| -       | -           | m2          | m4         | -        | °    |


#### MATERIALEN

| Materiaal | Dichtheid | E-Modulus  | Uitzettingcoeff |
|-----------|-----------|------------|-----------------|
| S235      | 78,50     | 2.1000e+08 | 12.0000e-06     |
| -         | kN/m3     | kN/m2      | C°m             |


#### BELASTINGSGEVALLEN

| Type                                            | Beginwaarde  | Eindwaarde           | Beginafstand | Eindafstand | Richting Staaf of knoop |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| <b>B.G.1: Permanent</b>                         |              |                      |              |             |                         |
| qG                                              | 0,83 (1,00x) | 0,83 (1,00x)         | 0,000        | 6,528(L)    | Z' S1                   |
| q                                               | 20,58        | 20,58                | 0,000        | 6,528(L)    | Z' S1                   |
| Som lasten                                      |              | X: 0,00 kN Z: 139,78 | kN           |             |                         |
| <b>B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting</b> |              |                      |              |             |                         |
| q                                               | 13,45        | 13,45                | 0,000        | 6,528(L)    | Z' S1                   |
| Som lasten                                      |              | X: 0,00 kN Z: 87,80  | kN           |             |                         |
| -                                               | -            | -                    | m            | m           | - -                     |

#### AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT



AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING



FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)

| B.G.  | Omschrijving                      | Fu.C.1 | Fu.C.2 |
|-------|-----------------------------------|--------|--------|
| B.G.1 | Permanent                         | 1.20   | 1.35   |
| B.G.2 | Verdeelde veranderlijke belasting | 1.50   | 0.60   |

FU.C. STAAFKRACHTEN

| Staat | B.C.   | Mb   | Mmax   | xMmax | Me   | x-M0  | x-M0 T/D | Nmax | Vb     | Vmax   | Ve      |
|-------|--------|------|--------|-------|------|-------|----------|------|--------|--------|---------|
| S1    | Fu.C.1 | 0.00 | 244.51 | 3.264 | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 149.82 | 149.82 | -149.82 |
|       | Fu.C.2 | 0.00 | 196.97 | 3.264 | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 120.69 | 120.69 | -120.69 |
| -     | -      | kNm  | kNm    | m     | kNm  | m     | m -      | kN   | kN     | kN     | kN      |

FU.C. DOORBUIGINGEN

| Staat | B.C.   | Knoop Begin |       |        | Staat  |             |        |  | Knoop Eind |       |
|-------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------------|--------|--|------------|-------|
|       |        | X           | Z     | Z'afst | Z'     | Z' glb dist | Z' glb |  | X          | Z     |
| S1    | Fu.C.1 | 0,000       | 0,000 | 3,264  | 0,0459 | 3,264       | 0,0459 |  | 0,000      | 0,000 |
|       | Fu.C.2 | 0,000       | 0,000 | 3,264  | 0,0370 | 3,264       | 0,0370 |  | 0,000      | 0,000 |
| -     | -      | m           | m     | m      | m      | m           | m      |  | m          | m     |

FU.C. OPLEGREACTIES



| B.C.   | Oplegging    | Knoop | X    | Z       | My   |
|--------|--------------|-------|------|---------|------|
| Fu.C.1 | O1           | K1    | 0.00 | -149.82 | 0.00 |
|        | O2           | K2    | 0.00 | -149.82 | 0.00 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | -299.65 |      |
| Fu.C.2 | Som Lasten   |       | 0.00 | 299.65  |      |
|        | O1           | K1    | 0.00 | -120.69 | 0.00 |
|        | O2           | K2    | 0.00 | -120.69 | 0.00 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | -241.38 |      |
|        | Som Lasten   |       | 0.00 | 241.38  |      |
| -      | -            | -     | kN   | kN      | kNm  |

B.G. OPLEGREACTIES

| B.C.  | Oplegging    | Knoop | X    | Z       | My   |
|-------|--------------|-------|------|---------|------|
| B.G.1 | O1           | K1    | 0.00 | -69.89  | 0.00 |
|       | O2           | K2    | 0.00 | -69.89  | 0.00 |
|       | Som Reacties |       | 0.00 | -139.78 |      |
| B.G.2 | Som Lasten   |       | 0.00 | 139.78  |      |
|       | O1           | K1    | 0.00 | -43.90  | 0.00 |
|       | O2           | K2    | 0.00 | -43.90  | 0.00 |
|       | Som Reacties |       | 0.00 | -87.80  |      |
|       | Som Lasten   |       | 0.00 | 87.80   |      |
| -     | -            | -     | kN   | kN      | kNm  |

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2009/NB:2011

| Veld                | Toetsing  | Combinatie | Artikel              | UC max |
|---------------------|-----------|------------|----------------------|--------|
| G1-V1 (0.000-6.528) | Doorshede | Fu.C.1     | NEN-EN1993-1-1(6.12) | 0.99   |






## Bijlage 8

|               |                                                                                         |               |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Projectnaam   | Willemstraat 7 Den Haag                                                                 | Projectnummer | Fase 1     |
| Omschrijving  | Ligger achtergevel begane grond                                                         | Constructeur  | RB         |
| Opdrachtgever |                                                                                         | Eenheden      | m, kN, kNm |
| Bestand       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\ligger achtergevel begane grond.mxf |               |            |

#### AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER



#### STAVEN

| Staaf | Knoop B | B   | Scharnier E | Knoop E | Profiel | X-B   | Z-B   | X-E   | Z-E   | Lengte |
|-------|---------|-----|-------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| S1    | K1      | NVM | NVM         | K2      | P1      | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500  |
| S2    | K2      | NVM | NVM         | K3      | P1      | 1,500 | 0,000 | 3,175 | 0,000 | 1,675  |
| -     | -       | -   | -           | -       | -       | m     | m     | m     | m     | m      |

#### PROFIELEN

| Profiel | Profielnaam | Oppervlakte | Iy         | Materiaal | Hoek |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|------|
| P1      | HE160A      | 3.8771e-03  | 1.6730e-05 | S235      | 0    |
| -       | -           | m2          | m4         | -         | °    |


#### MATERIALEN

| Materiaal | Dichtheid | E-Modulus  | Uitzettingcoëff |
|-----------|-----------|------------|-----------------|
| S235      | 78.50     | 2.1000e+08 | 12.0000e-06     |
| -         | kN/m3     | kN/m2      | C°m             |


#### BELASTINGSGEVALLEN

| Type                                            | Beginwaarde  | Eindwaarde   | Beginafstand | Eindafstand | Richting Staaf of knoop |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|
| <b>B.G.1: Permanent</b>                         |              |              |              |             |                         |
| qG                                              | 0,30 (1.00x) | 0,30 (1.00x) | 0,000        | 1,500(L)    | Z" S1                   |
| qG                                              | 0,30 (1.00x) | 0,30 (1.00x) | 0,000        | 1,675(L)    | Z" S2                   |
| q                                               | 17,82        | 17,82        | 0,000        | 1,300       | Z' S1                   |
| q                                               | 17,82        | 17,82        | 0,200        | 1,675(L)    | Z' S2                   |
| q                                               | 45,94        | 45,94        | 1,300        | 1,500(L)    | Z' S1                   |
| q                                               | 45,94        | 45,94        | 0,000        | 0,200       | Z' S2                   |
| Som lasten                                      | X: 0,00      | kN Z: 68,79  | kN           |             |                         |
| <b>B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting</b> |              |              |              |             |                         |
| q                                               | 0,00         | 0,00         | 0,000        | 1,500(L)    | Z' S1-S2                |
| Som lasten                                      | X: 0,00      | kN Z: 0,00   | kN           |             |                         |
| -                                               | -            | -            | m            | m           | - -                     |

#### AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT



AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING



FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)

| B.G.  | Omschrijving                      | Fu.C.1 | Fu.C.2 |
|-------|-----------------------------------|--------|--------|
| B.G.1 | Permanent                         | 1.20   | 1.35   |
| B.G.2 | Verdeelde veranderlijke belasting | 1.50   | 0.60   |

FU.C. STAAFKRACHTEN

| Staat | B.C.   | Mb    | Mmax  | xMmax | Me    | x-M0  | x-M0 T/D | Nmax | Vb    | Vmax   | Ve     |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------|-------|--------|--------|
| S1    | Fu.C.1 | 0.00  |       |       | 37.38 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 41.70 | 41.70  | 2.28   |
|       | Fu.C.2 | 0.00  |       |       | 41.99 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 46.85 | 46.85  | 2.56   |
| S2    | Fu.C.1 | 37.38 | 37.42 | 0.041 | 0.00  | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 2.28  | -40.95 | -40.95 |
|       | Fu.C.2 | 41.99 | 42.05 | 0.041 | 0.00  | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 2.56  | -46.02 | -46.02 |
| -     | -      | kNm   | kNm   | m     | kNm   | m     | m -      | kN   | kN    | kN     | kN     |

FU.C. DOORBUIGINGEN

| Staat | B.C.   | Knoop Begin |       |        | Staat  |             |        | Knoop Eind |       |
|-------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------------|--------|------------|-------|
|       |        | X           | Z     | Z'afst | Z'     | Z' glb dist | Z' glb | X          | Z     |
| S1    | Fu.C.1 | 0.000       | 0.000 | 0.840  | 0.0020 | 1.500       | 0.0107 | 0.000      | 0.011 |
|       | Fu.C.2 | 0.000       | 0.000 | 0.840  | 0.0022 | 1.500       | 0.0120 | 0.000      | 0.012 |
| S2    | Fu.C.1 | 0.000       | 0.011 | 0.742  | 0.0026 | 0.081       | 0.0107 | 0.000      | 0.000 |
|       | Fu.C.2 | 0.000       | 0.012 | 0.742  | 0.0029 | 0.081       | 0.0121 | 0.000      | 0.000 |
| -     | -      | m           | m     | m      | m      | m           | m      | m          | m     |

FU.C. OPLEGREACTIES

| B.C.   | Oplegging    | Knoop | X    | Z      | My   |
|--------|--------------|-------|------|--------|------|
| Fu.C.1 | O1           | K1    | 0.00 | -41.70 | 0.00 |
|        | O3           | K3    | 0.00 | -40.95 | 0.00 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | -82.65 |      |
| Fu.C.2 | Som Lasten   |       | 0.00 | 82.65  |      |
|        | O1           | K1    | 0.00 | -46.85 | 0.00 |
|        | O3           | K3    | 0.00 | -46.02 | 0.00 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | -92.87 |      |
|        | Som Lasten   |       | 0.00 | 92.87  |      |
| -      | -            | -     | kN   | kN     | kNm  |



B.G. OPLEGREACTIES

| B.C.  | Oplegging    | Knoop | X    | Z      | My   |
|-------|--------------|-------|------|--------|------|
| B.G.1 | O1           | K1    | 0.00 | -34.71 | 0.00 |
|       | O3           | K3    | 0.00 | -34.09 | 0.00 |
|       | Som Reacties |       | 0.00 | -68.79 |      |
|       | Som Lasten   |       | 0.00 | 68.79  |      |
| -     | -            | -     | kN   | kN     | kNm  |

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2009/NB:2011

| Veld                | Toetsing  | Combinatie | Artikel              | UC max |
|---------------------|-----------|------------|----------------------|--------|
| C1-V1 (0.000-1.500) | Doorsnede | Fu.C.2     | NEN-EN1993-1-1(6.12) | 0.73   |
| C2-V1 (0.000-1.675) | Doorsnede | Fu.C.2     | NEN-EN1993-1-1(6.12) | 0.73   |





## Bijlage 9

|               |                                                                                   |               |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Projectnaam   | Willemstraat 7 Den Haag                                                           | Projectnummer | Fase 1     |
| Omschrijving  | Betonvloer bestaande deel                                                         | Constructeur  | RB         |
| Opdrachtgever |                                                                                   | Eenheden      | m, kN, kNm |
| Bestand       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\Betonvloer bestaande deel.mxf |               |            |

#### AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER



#### STAVEN

| Staaf | Knoop<br>B | B   | Scharnier<br>E | Knoop<br>E | Profiel | X-B   | Z-B   | X-E   | Z-E   | Lengte |
|-------|------------|-----|----------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| S1    | K1         | NVM | NVM            | K2         | P1      | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 4,100  |
| -     | -          | -   | -              | -          | -       | m     | m     | m     | m     | m      |

#### PROFIELEN

| Profiel | Profielnaam | Oppervlakte | Iy         | Materiaal | Hoek |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|------|
| P1      | R1000x250   | 2.5000e-01  | 1.3021e-03 | C20/25    | 0    |
| -       | -           | m2          | m4         | -         | °    |

#### PROFIELVORMEN

| Profiel | Verl. h. | hB    | hE    | tf    | tw    | tf2   | B     | bL    | bR Raatl. | Hoogte |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| P1      | Nee      | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 Nee | 0,000  |
| -       | -        | m     | m     | m     | m     | m     | m     | m     | m -       | m      |

#### MATERIALEN


| Materiaal | Dichtheid | E-Modulus  | Uitzettingcoeff |
|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C20/25    | 25,00     | 3,0000e+07 | 10,0000e-06     |
| -         | kN/m3     | kN/m2      | °/m             |

#### BELASTINGSGEVALLEN


| Type                                            | Beginwaarde | Eindwaarde | Beginafstand | Eindafstand | Richting Staaf of knoop |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|
| <b>B.G.1: Permanent</b>                         |             |            |              |             |                         |
| q                                               | 7,25        | 7,25       | 0,000        | 4,100(L)    | Z' S1                   |
| Som lasten                                      | X:          | 0,00 kN    | Z: 29,73     | kN          |                         |
| <b>B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting</b> |             |            |              |             |                         |
| q                                               | 1,75        | 1,75       | 0,000        | 4,100(L)    | Z' S1                   |
| Som lasten                                      | X:          | 0,00 kN    | Z: 7,18      | kN          |                         |
| <b>B.G.3: waterdruk</b>                         |             |            |              |             |                         |
| q                                               | -12,00      | -12,00     | 0,000        | 4,100(L)    | Z' S1                   |
| Som lasten                                      | X:          | 0,00 kN    | Z: -49,20    | kN          |                         |
| -                                               | -           | -          | m            | m           | - -                     |



# AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT



# AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING



# AFB. LASTEN B.G.3 WATERDRUK



## FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)

| B.G.  | Omschrijving                      | Fu.C.1 | Fu.C.2 | Fu.C.3 | Fu.C.4 |
|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| B.G.1 | Permanent                         | 1.20   | 1.35   | 0.90   | 1.20   |
| B.G.2 | Verdeelde veranderlijke belasting | 1.50   | 0.60   | -      | 1.50   |
| B.G.3 | waterdruk                         | 1.50   | 0.60   | 1.50   | -      |

## FU.C. STAAFKRACHTEN

| Staat | B.C.   | Mb   | Mmax   | xMmax | Me   | x-M0  | x-M0 T/D | Nmax | Vb     | Vmax   | Ve     |
|-------|--------|------|--------|-------|------|-------|----------|------|--------|--------|--------|
| S1    | Fu.C.1 | 0.00 | -14.00 | 2.050 | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | -13.66 | -13.66 | 13.66  |
|       | Fu.C.2 | 0.00 | 7.64   | 2.050 | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 7.46   | 7.46   | -7.46  |
|       | Fu.C.3 | 0.00 | -24.11 | 2.050 | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | -23.52 | -23.52 | 23.52  |
|       | Fu.C.4 | 0.00 | 23.80  | 2.050 | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 23.22  | 23.22  | -23.22 |
| -     | -      | kNm  | kNm    | m     | kNm  | m     | m -      | kN   | kN     | kN     | kN     |

## FU.C. DOORBUIGINGEN

| Staat | B.C.   | Knoop Begin<br>X | Z     | Z'afst | Staat<br>Z' | Z' glb dist | Z' glb  | Knoop Eind<br>X | Z     |
|-------|--------|------------------|-------|--------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------|
| S1    | Fu.C.1 | 0,000            | 0,000 | 2,050  | -0,0006     | 2,050       | -0,0006 | 0,000           | 0,000 |
|       | Fu.C.2 | 0,000            | 0,000 | 2,050  | 0,0003      | 2,050       | 0,0003  | 0,000           | 0,000 |
|       | Fu.C.3 | 0,000            | 0,000 | 2,050  | -0,0011     | 2,050       | -0,0011 | 0,000           | 0,000 |
|       | Fu.C.4 | 0,000            | 0,000 | 2,050  | 0,0011      | 2,050       | 0,0011  | 0,000           | 0,000 |
| -     | -      | m                | m     | m      | m           | m           | m       | m               | m     |

## FU.C. OPLEGREACTIES

| B.C.   | Oplegging    | Knoop | X    | Z      | My   |
|--------|--------------|-------|------|--------|------|
| Fu.C.1 | O1           | K1    | 0.00 | 13.86  | 0.00 |
|        | O2           | K2    | 0.00 | 13.66  | 0.00 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | 27.32  |      |
|        | Som Lasten   |       | 0.00 | -27.32 |      |
| Fu.C.2 | O1           | K1    | 0.00 | -7.46  | 0.00 |
|        | O2           | K2    | 0.00 | -7.46  | 0.00 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | -14.91 |      |
|        | Som Lasten   |       | 0.00 | 14.91  |      |
| Fu.C.3 | O1           | K1    | 0.00 | 23.52  | 0.00 |
|        | O2           | K2    | 0.00 | 23.52  | 0.00 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | 47.05  |      |
|        | Som Lasten   |       | 0.00 | -47.05 |      |
| Fu.C.4 | O1           | K1    | 0.00 | -23.22 | 0.00 |
|        | O2           | K2    | 0.00 | -23.22 | 0.00 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | -46.43 |      |
|        | Som Lasten   |       | 0.00 | 46.43  |      |
| -      | -            | -     | kN   | kN     | kNm  |

## B.G. OPLEGREACTIES

| B.C.  | Oplegging    | Knoop | X    | Z      | My   |
|-------|--------------|-------|------|--------|------|
| B.G.1 | O1           | K1    | 0.00 | -14.86 | 0.00 |
|       | O2           | K2    | 0.00 | -14.86 | 0.00 |
|       | Som Reacties |       | 0.00 | -29.73 |      |
|       | Som Lasten   |       | 0.00 | 29.73  |      |
| B.G.2 | O1           | K1    | 0.00 | -3.59  | 0.00 |
|       | O2           | K2    | 0.00 | -3.59  | 0.00 |
|       | Som Reacties |       | 0.00 | -7.18  |      |
|       | Som Lasten   |       | 0.00 | 7.18   |      |
| B.G.3 | O1           | K1    | 0.00 | 24.60  | 0.00 |
|       | O2           | K2    | 0.00 | 24.60  | 0.00 |
|       | Som Reacties |       | 0.00 | 49.20  |      |
|       | Som Lasten   |       | 0.00 | -49.20 |      |
| -     | -            | -     | kN   | kN     | kNm  |

## BETON EIGENSCHAPPEN (NEN-EN1992-1-1+C2:2010/NB:2011)

| Naam               | Waarde | Eenheden |
|--------------------|--------|----------|
| Hoek drukdiagonaal | 21.80  |          |

### VLOER 1

#### DOORSNEDE BOVENWAPENING

| Positie | Md    | Basis  | Mod. | Bijleg | As,ben | As,toe | Scheurvorming | D,max | S,max |
|---------|-------|--------|------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| 0.000   | 3.57  | R8-150 | Mti  |        | 36     | 335    | N/B           |       |       |
| 2.050   | 24.11 | R8-150 |      |        | 244    | 335    | N/B           |       |       |
| 4.100   | 3.57  | R8-150 | Mti  |        | 36     | 335    | N/B           |       |       |
| m       | kNm   | -      | -    | -      | mm     | mm     | -             | mm    | mm    |

#### DOORSNEDE ONDERWAPENING

| Positie | Md    | Basis  | Mod. | Bijleg | As,ben | As,toe | Scheurvorming | D,max | S,max |
|---------|-------|--------|------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| 0.000   | 3.62  | R8-150 | Mti  |        | 37     | 335    | N/B           |       |       |
| 2.050   | 23.80 | R8-150 |      |        | 247    | 335    | N/B           |       |       |
| 4.100   | 3.62  | R8-150 | Mti  |        | 37     | 335    | N/B           |       |       |
| m       | kNm   | -      | -    | -      | mm     | mm     | -             | mm    | mm    |

#### DOORSNEDE FLANKWAPENING

| Positie | Mx   | Wapening | As,ben | As,toe |
|---------|------|----------|--------|--------|
| 0.000   | 0.00 | 1R8      | 0      | 50     |
| m       | kNm  | -        | mm     | mm     |

#### DOORSNEDE BEUGELWAPENING


| DOORSNEDE BEUGELWAPENING |        |       |          |          |          |        |        |       | Vloer 1 |
|--------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|-------|---------|
| 10.2E                    |        | Vd    | Wapening | AsV;ben. | AsT;ben. | As,toe | Vrd;c  | Vrd   | Ved     |
| 0.000                    | Rechts | 23.52 | -        | 0        | 0        | 0      | 96.983 | 96.98 | 23.52   |
| 4.100                    | Links  | 23.52 | -        | 0        | 0        | 0      | 96.983 | 96.98 | 23.52   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|
| m | - | kN | - | mm | mm | mm | kN | kN | kN |
|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|


AFB. FU.C. MOMENTEN (MY) OMHULLENDE

Fundamenteel Belastingscombinaties



AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE

Fundamenteel Belastingscombinaties





## Bijlage 10

|               |                                                                                                    |               |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Projectnaam   | Willemstraat 7 Den Haag                                                                            | Projectnummer | Fase 1     |
| Omschrijving  | Wapening kassen bestaande souterrain                                                               | Constructeur  | RB         |
| Opdrachtgever |                                                                                                    | Eenheden      | m, kN, kNm |
| Bestand       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\wapening kassen vloer bestaande souterrain.mxf |               |            |

#### AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER



#### STAVEN

| Staaf | Knoop | B   | Scharnier | E  | Knoop | Profiel | X-B   | Z-B   | X-E   | Z-E   | Lengte |
|-------|-------|-----|-----------|----|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| S1    | K1    | NVM | NVM       | K2 | P1    |         | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,060  |
| -     | -     | -   | -         | -  | -     | -       | m     | m     | m     | m     | m      |

#### PROFIELEN

| Profiel | Profielnaam | Oppervlakte | Iy         | Materiaal | Hoek |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|------|
| P1      | R320x250    | 8.0000e-02  | 4.1667e-04 | C20/25    | 0    |
| -       | -           | m2          | m4         | -         | °    |

#### PROFIELVORMEN

| Profiel | Verl. h. | hB    | hE    | tf    | tw    | tf2   | B     | bL    | bR Raatl. | Hoogte |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| P1      | Nee      | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.320 | 0.000 | 0.000 Nee | 0.000  |
| -       | -        | m     | m     | m     | m     | m     | m     | m     | m -       | m      |


#### MATERIALEN

| Materiaal | Dichtheid | E-Modulus  | Uitzettingcoeff |
|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C20/25    | 25.00     | 3.0000e+07 | 10.0000e-06     |
| -         | kN/m3     | kN/m2      | °m              |

#### BELASTINGSGEVALLEN

| Type                                            | Beginwaarde | Eindwaarde | Beginafstand | Eindafstand | Richting Staaf of knoop |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|
| <b>B.G.1: Permanent</b>                         |             |            |              |             |                         |
| N                                               | 18,03       |            |              |             | Z K2                    |
| Som lasten                                      | X:          | 0,00 kN    | Z: 18,03     | kN          |                         |
| <b>B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting</b> |             |            |              |             |                         |
| N                                               | 4,36        |            |              |             | Z K2                    |
| Som lasten                                      | X:          | 0,00 kN    | Z: 4,36      | kN          |                         |
| <b>B.G.3: waterdruk</b>                         |             |            |              |             |                         |
| N                                               | -24,60      |            |              |             | Z K2                    |
| Som lasten                                      | X:          | 0,00 kN    | Z: -24,60    | kN          |                         |
| -                                               | -           | -          | m            | m           | - -                     |

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT



AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING



AFB. LASTEN B.G.3 WATERDRUK



FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)

| B.G.  | Omschrijving                      | Fu.C.1 | Fu.C.2 | Fu.C.3 | Fu.C.4 |
|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| B.G.1 | Permanent                         | 1.20   | 1.35   | 0.90   | 1.20   |
| B.G.2 | Verdeelde veranderlijke belasting | 1.50   | 0.60   |        | 1.50   |
| B.G.3 | waterdruk                         | 1.50   | 0.60   | 1.50   | -      |

FU.C. STAAFKRACHTEN

| Staat | B.C.   | Mb    | Mmax | xMmax | Me   | x-M0  | x-M0 T/D | Nmax | Vb     | Vmax   | Ve     |
|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|----------|------|--------|--------|--------|
| S1    | Fu.C.1 | 0.52  |      |       | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | -8.70  | -8.70  | -8.70  |
|       | Fu.C.2 | -0.73 |      |       | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 12.20  | 12.20  | 12.20  |
|       | Fu.C.3 | 1.24  |      |       | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | -20.67 | -20.67 | -20.67 |
|       | Fu.C.4 | -1.68 |      |       | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 28.18  | 28.18  | 28.18  |
| -     | -      | kNm   | kNm  | m     | kNm  | m     | m -      | kN   | kN     | kN     | kN     |

FU.C. DOORBUIGINGEN

| Staat | B.C.   | Knoop Begin<br>X | Z     | Z'afst | Staat<br>Z' | Z' glb dist | Z' glb | Knoop Eind<br>X | Z     |
|-------|--------|------------------|-------|--------|-------------|-------------|--------|-----------------|-------|
| S1    | Fu.C.1 | 0.000            | 0.000 | 0.000  | 0.0000      | 0.000       | 0.0000 | 0.000           | 0.000 |
|       | Fu.C.2 | 0.000            | 0.000 | 0.000  | 0.0000      | 0.000       | 0.0000 | 0.000           | 0.000 |
|       | Fu.C.3 | 0.000            | 0.000 | 0.000  | 0.0000      | 0.000       | 0.0000 | 0.000           | 0.000 |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Staal | B.C.   | Knoop Begin |  | Z     | Z'afst | Staal  |  | Z' glb dist | Z' glb | Knoop Eind |  | Z     |
|-------|--------|-------------|--|-------|--------|--------|--|-------------|--------|------------|--|-------|
|       |        | X           |  |       |        | Z'     |  |             |        | X          |  |       |
| S1    | Fu.C.4 | 0,000       |  | 0,000 | 0,000  | 0,0000 |  | 0,000       | 0,0000 | 0,000      |  | 0,000 |
| -     | -      | m           |  | m     | m      | m      |  | m           | m      | m          |  | m     |

## FU.C. OPLEGREACTIES

| B.C.   | Oplegging    | Knoop | X    | Z      | My    |
|--------|--------------|-------|------|--------|-------|
| Fu.C.1 | O1           | K1    | 0.00 | 8.70   | -0.52 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | 8.70   |       |
|        | Som Lasten   |       | 0.00 | -8.70  |       |
| Fu.C.2 | O1           | K1    | 0.00 | -12.20 | 0.73  |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | -12.20 |       |
|        | Som Lasten   |       | 0.00 | 12.20  |       |
| Fu.C.3 | O1           | K1    | 0.00 | 20.67  | -1.24 |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | 20.67  |       |
|        | Som Lasten   |       | 0.00 | -20.67 |       |
| Fu.C.4 | O1           | K1    | 0.00 | -28.18 | 1.69  |
|        | Som Reacties |       | 0.00 | -28.18 |       |
|        | Som Lasten   |       | 0.00 | 28.18  |       |
| -      | -            | -     | kN   | kN     | kNm   |

## B.G. OPLEGREACTIES

| B.C.  | Oplegging    | Knoop | X    | Z      | My    |
|-------|--------------|-------|------|--------|-------|
| B.G.1 | O1           | K1    | 0.00 | -18.03 | 1.08  |
|       | Som Reacties |       | 0.00 | -18.03 |       |
|       | Som Lasten   |       | 0.00 | 18.03  |       |
| B.G.2 | O1           | K1    | 0.00 | -4.36  | 0.26  |
|       | Som Reacties |       | 0.00 | -4.36  |       |
|       | Som Lasten   |       | 0.00 | 4.36   |       |
| B.G.3 | O1           | K1    | 0.00 | 24.60  | -1.48 |
|       | Som Reacties |       | 0.00 | 24.60  |       |
|       | Som Lasten   |       | 0.00 | -24.60 |       |
| -     | -            | -     | kN   | kN     | kNm   |

## BETON EIGENSCHAPPEN (NEN-EN1992-1-1+C2:2010/NB:2011)

| Naam               | Waarde | Eenheden |
|--------------------|--------|----------|
| Hoek drukdiagonaal | 21.80  |          |

## LIGGER 1

| DOORSNEDE BOVENWAPENING |           |      |        |        |        |               |       | Ligger 1 |
|-------------------------|-----------|------|--------|--------|--------|---------------|-------|----------|
| Positie                 | Md Basis  | Mod. | Bijleg | As,ben | As,toe | Scheurvorming | D,max | S,max    |
| 0.000                   | 1.69 4R12 |      |        | 54     | 452    | N/B           |       |          |
| m                       | kNm       | -    | -      | mm     | mm     | -             | mm    | mm       |


| DOORSNEDE ONDERWAPENING |           |      |        |        |        |               |       | Ligger 1 |
|-------------------------|-----------|------|--------|--------|--------|---------------|-------|----------|
| Positie                 | Md Basis  | Mod. | Bijleg | As,ben | As,toe | Scheurvorming | D,max | S,max    |
| 0.000                   | 1.24 4R12 |      |        | 40     | 452    | N/B           |       |          |
| m                       | kNm       | -    | -      | mm     | mm     | -             | mm    | mm       |

| DOORSNEDE FLANKWAPENING |      |          |        |        | Ligger 1 |
|-------------------------|------|----------|--------|--------|----------|
| Positie                 | Mx   | Wapening | As,ben | As,toe |          |
| 0.000                   | 0.00 | 2R8      | 0      | 101    |          |
| m                       | kNm  | -        | mm     | mm     |          |

| DOORSNEDE BEUGELWAPENING |        |          |          |          |        |        |       |       | Ligger 1 |
|--------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 10.2.E                   | Vd     | Wapening | AsV,ben. | AsT,ben. | As,toe | Vrd;c  | Vrd   | Ved   |          |
| 0.000                    | Rechts | 2R8-50   | 0        | 0        | 4021   | 38.582 | 58.47 | 28.18 |          |
| 0.060                    | Links  | 2R8-50   | 0        | 0        | 4021   | 38.582 | 58.47 | 28.18 |          |
| m                        | -      | kN       | -        | mm       | mm     | mm     | kN    | kN    | kN       |


AFB. FU.C. MOMENTEN (MY) OMHULLENDE

Fundamenteel Belastingscombinaties



AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE


Fundamenteel Belastingscombinaties



## Bijlage 11

|               |                                                                              |               |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Projectnaam   | Willemstraat 7 Den Haag                                                      | Projectnummer | Fase 1     |
| Omschrijving  | kelder achterbouw                                                            | Constructeur  | RB         |
| Opdrachtgever |                                                                              | Eenheden      | m, kN, kNm |
| Bestand       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\Kelderbak achterbouw.mxf |               |            |

#### AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER



#### STAVEN

| Staf | Knoop | B   | Scharnier | E   | Knoop | E  | Profiel | X-B   | Z-B   | X-E   | Z-E    | Lengte |
|------|-------|-----|-----------|-----|-------|----|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| S1   | K1    | NVM | NVM       | NVM | K2    | P1 | P1      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,375 | 1,375  |
| S2   | K1    | NVM | NVM       | NVM | K3    | P1 | P1      | 0,000 | 0,000 | 7,605 | 0,000  | 7,605  |
| S3   | K3    | NVM | NVM       | NVM | K4    | P1 | P1      | 7,605 | 0,000 | 7,605 | -1,375 | 1,375  |
| -    | -     | -   | -         | -   | -     | -  | -       | m     | m     | m     | m      | m      |

#### PROFIELEN

| Profiel | Profielnaam | Oppervlakte | Iy         | Materiaal | Hoek |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|------|
| P1      | R1000x250   | 2.5000e-01  | 1.3021e-03 | C20/25    | 0    |
| -       | -           | m2          | m4         | -         | °    |

#### PROFIELVORMEN

| Profiel | Verl. h. | hB    | hE    | tf    | tw    | tf2   | B     | bL    | bR Raatl. | Hoogte |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| P1      | Nee      | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 Nee | 0.000  |
| -       | -        | m     | m     | m     | m     | m     | m     | m     | m -       | m      |

#### MATERIALEN

| Materiaal | Dichtheid | E-Modulus  | Uitzettingcoëff |
|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C20/25    | 25.00     | 3.0000e+07 | 10.0000e-06     |
| -         | kN/m3     | kN/m2      | °m              |

#### BELASTINGSGEVALLEN


| Type                                            | Beginwaarde  | Eindwaarde   | Beginafstand | Eindafstand | Richting | Staf of knoop |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------------|
| <b>B.G.1: Permanent</b>                         |              |              |              |             |          |               |
| qG                                              | 6,25 (1.00x) | 6,25 (1.00x) | 0,000        | 1,375(L)    | Z''      | S1, S3        |
| qG                                              | 6,25 (1.00x) | 6,25 (1.00x) | 0,000        | 7,605(L)    | Z''      | S2            |
| q                                               | 1,00         | 1,00         | 0,000        | 7,605(L)    | Z'       | S2            |
| F                                               | 2,84         |              | 0,458        |             | Z'       | S1            |
| F                                               | -2,84        |              | 0,458        |             | Z'       | S3            |
| N                                               | 2,58         |              |              |             | Z        | K2            |
| <b>Som lasten</b>                               |              |              |              |             |          |               |
|                                                 |              | X:           | 0,00         | kN          | Z:       | 74,90 kN      |
| <b>B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting</b> |              |              |              |             |          |               |
| q                                               | 1,75         | 1,75         | 0,000        | 7,605(L)    | Z'       | S2            |
| N                                               | 4,47         |              |              |             | Z        | K2            |
| <b>Som lasten</b>                               |              |              |              |             |          |               |
|                                                 |              | X:           | 0,00         | kN          | Z:       | 17,78 kN      |
| <b>B.G.3: waterdruk</b>                         |              |              |              |             |          |               |
| q                                               | -10,75       | -10,75       | 0,000        | 7,605(L)    | Z'       | S2            |
| q                                               | 10,75        | 0,00         | 0,000        | 1,075       | Z'       | S1            |




|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Type             | Beginwaarde | Eindwaarde | Beginafstand | Eindafstand | Richting Staaf of knoop |
|------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|
| B.G.3: waterdruk |             |            |              |             |                         |
| q                | -10,75      | 0,00       | 0,000        | 1,075       | Z' S3                   |
| Som lasten       | X:          | 0,00 kN    | Z: -81,75 kN |             |                         |
| -                | -           | -          | m            | m           | - -                     |


AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT



AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING



AFB. LASTEN B.G.3 WATERDRUK



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)

| B.G.  | Omschrijving                      | Fu.C.1 | Fu.C.2 | Fu.C.3 | Fu.C.4 |
|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| B.G.1 | Permanent                         | 1.20   | 1.35   | 0.90   | 1.20   |
| B.G.2 | Verdeelde veranderlijke belasting | 1.50   | 0.60   | -      | -      |
| B.G.3 | waterdruk                         | 1.50   | 0.60   | 1.50   | 1.50   |

## FU.C. STAAFKRACHTEN

| Staaf | B.C.   | Mb    | Mmax   | xMmax | Me   | x-M0  | x-M0 T/D | Nmax   | Vb     | Vmax   | Ve     |
|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|----------|--------|--------|--------|--------|
| S1    | Fu.C.1 | -4.67 | 0.00   | 1.075 | 0.00 | 0.000 | 0.000 D  | -20.13 | 12.08  | 12.08  | 0.00   |
|       | Fu.C.2 | -3.00 | 0.00   | 1.075 | 0.00 | 1.051 | 1.063 D  | -17.77 | 7.30   | 7.30   | 0.00   |
|       | Fu.C.3 | -4.28 | 0.00   | 1.075 | 0.00 | 0.000 | 0.000 D  | -10.06 | 11.22  | 11.22  | 0.00   |
|       | Fu.C.4 | -4.67 | 0.00   | 1.075 | 0.00 | 0.000 | 0.000 D  | -13.41 | 12.08  | 12.08  | 0.00   |
| S2    | Fu.C.1 | 4.67  | -29.95 | 3.803 | 4.67 | 0.266 | 7.339 -  | 0.00   | -18.21 | -18.21 | 18.21  |
|       | Fu.C.2 | 3.00  | 34.72  | 3.803 | 3.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00   | 16.68  | 16.68  | -16.68 |
|       | Fu.C.3 | 4.28  | -65.13 | 3.803 | 4.28 | 0.119 | 7.486 -  | 0.00   | -36.50 | -36.50 | 36.50  |
|       | Fu.C.4 | 4.67  | -49.01 | 3.803 | 4.67 | 0.169 | 7.436 -  | 0.00   | -28.23 | -28.23 | 28.23  |
| S3    | Fu.C.1 | 4.67  | 0.00   | 1.075 | 0.00 | 0.000 | 0.000 D  | -10.33 | -12.08 | -12.08 | 0.00   |
|       | Fu.C.2 | 3.00  | 0.00   | 1.075 | 0.00 | 1.051 | 1.063 D  | -11.60 | -7.30  | -7.30  | 0.00   |
|       | Fu.C.3 | 4.28  | 0.00   | 1.075 | 0.00 | 0.000 | 0.000 D  | -7.73  | -11.22 | -11.22 | 0.00   |
|       | Fu.C.4 | 4.67  | 0.00   | 1.075 | 0.00 | 0.000 | 0.000 D  | -10.31 | -12.08 | -12.08 | 0.00   |
| -     | -      | kNm   | kNm    | m     | kNm  | m     | m -      | kN     | kN     | kN     | kN     |

## FU.C. DOORBUIGINGEN

| Staaf | B.C.   | Knoop Begin |       |        | Staaf   |             |         | Knoop Eind |       |
|-------|--------|-------------|-------|--------|---------|-------------|---------|------------|-------|
|       |        | X           | Z     | Z'afst | Z'      | Z' glb dist | Z' glb  | X          | Z     |
| S1    | Fu.C.1 | 0,000       | 0,000 | 0,368  | 0,0000  | 1.375       | -0.0024 | -0,002     | 0,000 |
|       | Fu.C.2 | 0,000       | 0,000 | 0,343  | 0,0000  | 1.375       | 0.0033  | 0,003      | 0,000 |
|       | Fu.C.3 | 0,000       | 0,000 | 0,374  | 0,0000  | 1.375       | -0.0056 | -0,006     | 0,000 |
|       | Fu.C.4 | 0,000       | 0,000 | 0,368  | 0,0000  | 1.375       | -0.0041 | -0,004     | 0,000 |
| S2    | Fu.C.1 | 0,000       | 0,000 | 3,803  | -0,0045 | 3.803       | -0.0045 | 0,000      | 0,000 |
|       | Fu.C.2 | 0,000       | 0,000 | 3,803  | 0,0054  | 3.802       | 0.0054  | 0,000      | 0,000 |
|       | Fu.C.3 | 0,000       | 0,000 | 3,803  | -0,0099 | 3.803       | -0.0099 | 0,000      | 0,000 |
|       | Fu.C.4 | 0,000       | 0,000 | 3,803  | -0,0074 | 3.803       | -0.0074 | 0,000      | 0,000 |
| S3    | Fu.C.1 | 0,000       | 0,000 | 0,368  | 0,0000  | 1.375       | 0.0024  | 0,002      | 0,000 |
|       | Fu.C.2 | 0,000       | 0,000 | 0,343  | 0,0000  | 1.375       | -0.0033 | -0,003     | 0,000 |
|       | Fu.C.3 | 0,000       | 0,000 | 0,374  | 0,0000  | 1.375       | 0.0056  | 0,006      | 0,000 |
|       | Fu.C.4 | 0,000       | 0,000 | 0,368  | 0,0000  | 1.375       | 0.0041  | 0,004      | 0,000 |
| -     | -      | m           | m     | m      | m       | m           | m       | m          | m     |

## FU.C. OPLEGREACTIES

| B.C.   | Oplegging           | Knoop | X           | Z             | My   |
|--------|---------------------|-------|-------------|---------------|------|
| Fu.C.1 | O1                  | K1    | -12.08      | -1.92         | 0.00 |
|        | O2                  | K3    | 12.08       | 7.89          | 0.00 |
|        | <b>Som Reacties</b> |       | <b>0.00</b> | <b>5,97</b>   |      |
|        | <b>Som Lasten</b>   |       | <b>0.00</b> | <b>-5.97</b>  |      |
| Fu.C.2 | O1                  | K1    | -7.30       | -34.45        | 0.00 |
|        | O2                  | K3    | 7.30        | -28.29        | 0.00 |
|        | <b>Som Reacties</b> |       | <b>0.00</b> | <b>-62,74</b> |      |
|        | <b>Som Lasten</b>   |       | <b>0.00</b> | <b>62.74</b>  |      |
| Fu.C.3 | O1                  | K1    | -11.22      | 26.45         | 0.00 |
|        | O2                  | K3    | 11.22       | 28.77         | 0.00 |
|        | <b>Som Reacties</b> |       | <b>0.00</b> | <b>55,22</b>  |      |
|        | <b>Som Lasten</b>   |       | <b>0.00</b> | <b>-55.22</b> |      |
| Fu.C.4 | O1                  | K1    | -12.08      | 14.83         | 0.00 |
|        | O2                  | K3    | 12.08       | 17.92         | 0.00 |
|        | <b>Som Reacties</b> |       | <b>0.00</b> | <b>32,75</b>  |      |
|        | <b>Som Lasten</b>   |       | <b>0.00</b> | <b>-32.75</b> |      |
| -      | -                   | -     | kN          | kN            | kNm  |

## B.G. OPLEGREACTIES

| B.C.  | Oplegging           | Knoop | X           | Z             | My   |
|-------|---------------------|-------|-------------|---------------|------|
| B.G.1 | O1                  | K1    | -2.84       | -38.74        | 0.00 |
|       | O2                  | K3    | 2.84        | -36.16        | 0.00 |
|       | <b>Som Reacties</b> |       | <b>0.00</b> | <b>-74,90</b> |      |
|       | <b>Som Lasten</b>   |       | <b>0.00</b> | <b>74.90</b>  |      |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| B.C.  | Oplegging           | Knoop | X           | Z             | My         |
|-------|---------------------|-------|-------------|---------------|------------|
| B.G.2 | O1                  | K1    | 0.00        | -11.12        | 0.00       |
|       | O2                  | K3    | 0.00        | -6.65         | 0.00       |
|       | <b>Som Reacties</b> |       | <b>0.00</b> | <b>-17.78</b> |            |
|       | <b>Som Lasten</b>   |       | <b>0.00</b> | <b>17.78</b>  |            |
| B.G.3 | O1                  | K1    | -5.78       | 40.88         | 0.00       |
|       | O2                  | K3    | 5.78        | 40.88         | 0.00       |
|       | <b>Som Reacties</b> |       | <b>0.00</b> | <b>81.75</b>  |            |
|       | <b>Som Lasten</b>   |       | <b>0.00</b> | <b>-81.75</b> |            |
|       |                     |       | <b>kN</b>   | <b>kN</b>     | <b>kNm</b> |

## BETON EIGENSCHAPPEN (NEN-EN1992-1-1+C2:2010/NB:2011)

| Naam               | Waarde | Eenheden |
|--------------------|--------|----------|
| Hoek drukdiagonaal | 21.80  |          |

### VLOER 1

| DOORSNEDE BOVENWAPENING |       |         |      |         |        |        |               |       | Vloer 1 |
|-------------------------|-------|---------|------|---------|--------|--------|---------------|-------|---------|
| Positie                 | Md    | Basis   | Mod. | Bijleg  | As,ben | As,toe | Scheurvorming | D,max | S,max   |
| 3.803                   | 65.13 | R10-200 |      | R10-200 | 703    | 785    | N/B           |       |         |
| 7.605                   | 5.21  | R10-200 | Mti  |         | 53     | 393    | N/B           |       |         |
| m                       | kNm   | -       | -    | -       | mm     | mm     | -             | mm    | mm      |

| DOORSNEDE ONDERWAPENING |       |         |      |        |        |        |               |       | Vloer 1 |
|-------------------------|-------|---------|------|--------|--------|--------|---------------|-------|---------|
| Positie                 | Md    | Basis   | Mod. | Bijleg | As,ben | As,toe | Scheurvorming | D,max | S,max   |
| 3.803                   | 34.72 | R10-200 |      |        | 385    | 393    | N/B           |       |         |
| 7.605                   | 9.77  | R10-200 | Mti  |        | 101    | 393    | N/B           |       |         |
| m                       | kNm   | -       | -    | -      | mm     | mm     | -             | mm    | mm      |

| DOORSNEDE FLANKWAPENING |      |          |        |        |  | Vloer 1 |
|-------------------------|------|----------|--------|--------|--|---------|
| Positie                 | Mix  | Wapening | As,ben | As,toe |  |         |
| 0.000                   | 0.00 | 1R8      | 0      | 50     |  |         |
| m                       | kNm  | -        | mm     | mm     |  |         |

| DOORSNEDE BEUGELWAPENING |        |          |          |          |        |       |        |       |       | Vloer 1 |
|--------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 10.2.E                   | Vd     | Wapening | AsV,ben. | AsT,ben. | As,toe | Vrd;c | Vrd    | Ved   |       |         |
| 0.225                    | Rechts | 34.34    | -        | 0        | 0      | 0     | 95.370 | 95.37 | 34.34 |         |
| 7.380                    | Links  | 34.34    | -        | 0        | 0      | 0     | 95.370 | 95.37 | 34.34 |         |
| m                        | -      | kN       | -        | mm       | mm     | mm    | kN     | kN    | kN    |         |

## KOLOMMEN & WANDEN KNIK



| Nr.   | Profielen | Y-as (lokaal) systeem |              |       | Z-as (lokaal) systeem |              |    |
|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------|-----------------------|--------------|----|
|       |           | Methode               | Knicksysteem | Lc    | Methode               | Knicksysteem | Lc |
| Wand1 | R1000x250 | Afb. 5.7              | Gebruiker    | 1.375 |                       |              |    |
| Wand2 | R1000x250 | Afb. 5.7              | Gebruiker    | 1.375 |                       |              |    |
| -     | -         | -                     | -            | m     | -                     | -            | m  |

## KOLOMMEN & WANDEN KRACHTEN

| Nr.   | Y-as (lokaal) systeem |       |       |        |       |        | Z-as (lokaal) systeem |     |     |     |     |   | Toetsing<br>My/Mz |
|-------|-----------------------|-------|-------|--------|-------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
|       | B.G.                  | Mb    | Me    | N'd    | Md    | N'vd   | B.G.                  | Mb  | Me  | N'd | Md  |   |                   |
| Wand1 | Fu.C.4                | -4.67 | -0.00 | -13.41 | -4.79 | -13.41 | Fu.C.1                |     |     |     |     |   | N/B               |
| Wand2 | Fu.C.1                | 4.67  | 0.00  | -10.33 | 4.77  | -10.33 | Fu.C.1                |     |     |     |     |   | N/B               |
| -     | -                     | kNm   | kNm   | kN     | kNm   | kN     | -                     | kNm | kNm | kN  | kNm | - |                   |

## KOLOMMEN & WANDEN WAPENING

| Nr.   | Wap. zijdig | Y-as (lokaal) systeem) |        |        |        | Z-as(lokaal systeem) |        |      |        | Toetsing |     |         |    |      |         |
|-------|-------------|------------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|------|--------|----------|-----|---------|----|------|---------|
|       |             | B.G.                   | Wap.   | As;toe | As,ben | Mu                   | B.G.   | Wap. | As;toe | As,ben.  | Mu  | Beugels | As | Wap. | Dekking |
| Wand1 | 2-zijdig    | Fu.C.4                 | R6-200 | 141    | 29     | -16.32               | Fu.C.1 |      | N/B    | N/B      | N/B | R6-200  | OK | OK   | OK      |
| Wand2 | 2-zijdig    | Fu.C.1                 | R6-200 | 141    | 33     | 15.97                | Fu.C.1 |      | N/B    | N/B      | N/B | R6-200  | OK | OK   | OK      |
| -     | -           | -                      | -      | mm2    | mm2    | kNm                  | -      | -    | mm2    | mm2      | kNm | -       | -  | -    | -       |





## Bijlage 12

|               |                                                                                   |               |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Projectnaam   | Willemstraat 7 Den Haag                                                           | Projectnummer | Fase 1     |
| Omschrijving  | Wapening kassen bestaande souterrain                                              | Constructeur  | RB         |
| Opdrachtgever |                                                                                   | Eenheden      | m, kN, kNm |
| Bestand       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\wapening kassen kelderbak.mxf |               |            |

#### AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER



#### STAVEN

| Staaf | Knoop | B  | Scharnier | E   | Knoop | Profiel | X-B   | Z-B   | X-E   | Z-E   | Lengte |
|-------|-------|----|-----------|-----|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| S1    | B     | K1 | NVM       | NVM | K2    | P1      | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,060  |
| -     | -     | -  | -         | -   | -     | -       | m     | m     | m     | m     | m      |

#### PROFIELEN

| Profiel | Profielnaam | Oppervlakte | Iy         | Materiaal | Hoek |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|------|
| P1      | R320x250    | 8.0000e-02  | 4.1667e-04 | C20/25    | 0    |
| -       | -           | m2          | m4         | -         | °    |

#### PROFIELVORMEN

| Profiel | Verl. h. | hB    | hE    | tf    | tw    | tf2   | B     | bL    | bR Raatl. | Hoogte |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| P1      | Nee      | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.320 | 0.000 | 0.000 Nee | 0.000  |
| -       | -        | m     | m     | m     | m     | m     | m     | m     | m -       | m      |


#### MATERIALEN

| Materiaal | Dichtheid | E-Modulus  | Uitzettingcoeff |
|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C20/25    | 25.00     | 3.0000e+07 | 10.0000e-06     |
| -         | kN/m3     | kN/m2      | °m              |

#### BELASTINGSGEVALLEN

| Type                                            | Beginwaarde | Eindwaarde | Beginafstand | Eindafstand | Richting | Staaf of knoop |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|----------|----------------|
| <b>B.G.1: Permanent</b>                         |             |            |              |             |          |                |
| N                                               | 46,83       |            |              |             | Z        | K2             |
| Som lasten                                      | X:          | 0,00 kN    | Z: 46,83     | kN          |          |                |
| <b>B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting</b> |             |            |              |             |          |                |
| N                                               | 13,43       |            |              |             | Z        | K2             |
| Som lasten                                      | X:          | 0,00 kN    | Z: 13,43     | kN          |          |                |
| <b>B.G.3: waterdruk</b>                         |             |            |              |             |          |                |
| N                                               | -49,49      |            |              |             | Z        | K2             |
| Som lasten                                      | X:          | 0,00 kN    | Z: -49,49    | kN          |          |                |
| -                                               | -           | -          | m            | m           | -        | -              |

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT



AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING



AFB. LASTEN B.G.3 WATERDRUK



FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)

| B.G.  | Omschrijving                      | Fu.C.1 | Fu.C.2 | Fu.C.3 | Fu.C.4 |
|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| B.G.1 | Permanent                         | 1.20   | 1.35   | 0.90   | 1.20   |
| B.G.2 | Verdeelde veranderlijke belasting | 1.50   | 0.60   |        | 1.50   |
| B.G.3 | waterdruk                         | 1.50   | 0.60   | 1.50   | -      |

FU.C. STAAFKRACHTEN



| Staat | B.C.   | Mb    | Mmax | xMmax | Me   | x-M0  | x-M0 T/D | Nmax | Vb     | Vmax   | Ve     |
|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|----------|------|--------|--------|--------|
| S1    | Fu.C.1 | -0.13 |      |       | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 2.18   | 2.18   | 2.18   |
|       | Fu.C.2 | -2.50 |      |       | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 41.58  | 41.58  | 41.58  |
|       | Fu.C.3 | 1.93  |      |       | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | -32.09 | -32.09 | -32.09 |
|       | Fu.C.4 | -4.58 |      |       | 0.00 | 0.000 | 0.000 -  | 0.00 | 78.34  | 78.34  | 78.34  |
| -     | -      | kNm   | kNm  | m     | kNm  | m     | m -      | kN   | kN     | kN     | kN     |

FU.C. DOORBUIGINGEN

| Staat | B.C.   | Knoop Begin<br>X | Z     | Z'afst | Staat<br>Z' | Z' glb dist | Z' glb | Knoop Eind<br>X | Z     |
|-------|--------|------------------|-------|--------|-------------|-------------|--------|-----------------|-------|
| S1    | Fu.C.1 | 0.000            | 0.000 | 0.000  | 0.0000      | 0.000       | 0.0000 | 0.000           | 0.000 |
|       | Fu.C.2 | 0.000            | 0.000 | 0.000  | 0.0000      | 0.000       | 0.0000 | 0.000           | 0.000 |
|       | Fu.C.3 | 0.000            | 0.000 | 0.000  | 0.0000      | 0.000       | 0.0000 | 0.000           | 0.000 |







## Bijlage 13

|                |                                                                                |               |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                |                                                                                |               |            |
| Project:       | Willemstraat 7 Den Haag                                                        | Project Nr.:  |            |
| Onderdeel:     | Metselwerk liftschacht                                                         | Constructeur: |            |
| Opdrachtgever: |                                                                                | Eenheden:     | m, kN, kNm |
| Bestand:       | E:\AcadTekeningen\Willemstraat 7\Constructie\Fase 1\Metselwerk liftschacht.mxf |               |            |

## 1. Kolom (NEN-EN1996-1-1:2009/NB:2011)

### MATERIAALGEGEVENS

|                     |                  |                         |                            |                |                        |
|---------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Stenen, cat. I      |                  |                         | Gevolgklasse               |                | CC1                    |
| Druksterkte product | f <sub>b</sub>   | 12.00 N/mm <sup>2</sup> | Druksterkte mortel         | f <sub>m</sub> | 5.00 N/mm <sup>2</sup> |
| Drukspanning        | f <sub>rep</sub> | 4.51 N/mm <sup>2</sup>  | Em (700 * f <sub>k</sub> ) |                | 3158 N/mm <sup>2</sup> |
|                     | f <sub>d</sub>   | 3.01 N/mm <sup>2</sup>  |                            |                |                        |


### CONSTRUCTIEGEGEVENS

|                   |   |              |         |                    |   |         |
|-------------------|---|--------------|---------|--------------------|---|---------|
| Wandverstijvingen | n | art. (11.ii) | -       | Verd. hoogte kolom | h | 3150 mm |
| Kolomdiepte       | L |              | 1000 mm | Kolomdikte         | t | 200 mm  |

### BEREKENING VOLGENS NEN-EN1996 ART. 6.1.2 & ANNEX G (MID)

|                               |                                                  | Boven | Mid   | Onder    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| Reken moment                  | Mid                                              | 0.00  | 0.00  | 0.00 kNm |
| Rekenwaarde vert. belasting   | Nid                                              | 40.47 | 40.50 | 40.50 kN |
| Excentriciteit hor. belasting | e <sub>he</sub>                                  | 0     | 0     | 0 mm     |
| Reductie factor               | r <sub>n</sub>                                   | 1.00  | 1.00  | 1.00 -   |
| Effectieve hoogte             | h <sub>ef</sub>                                  | 3150  | 3150  | 3150 mm  |
| Initieele excentriciteit      | e <sub>init</sub>                                | 7.0   | 17.0  | 7.0 mm   |
| Excent. t.g.v. lasten         | e <sub>i</sub> , e <sub>m</sub>                  | 10.0  | 17.0  | 10.0 mm  |
| Slankheid                     | λ                                                |       | 15.75 | -        |
|                               | λ <sub>c</sub>                                   |       | 27.0  | -        |
| Excent. t.g.v. kruip          | e <sub>k</sub>                                   |       | 0.00  | mm       |
| Check                         | e <sub>i</sub> < t/2                             | Ok    | Ok    | Ok -     |
| Totale excentriciteit         | e <sub>1</sub> , e <sub>m</sub> , e <sub>2</sub> | 10.0  | 17.0  | 10.0 mm  |
| Cap. red. factor              | Φ                                                | 0.90  | 0.58  | 0.90 -   |
| Uiterst opneembaar            | N <sub>rd</sub>                                  | 541.4 | 349.6 | 541.4 kN |
| art.11.2.3: toetswaarde       | N <sub>Ed</sub>                                  | 40.5  | 40.5  | 40.5 kN  |
|                               | UC                                               | 0.1   | 0.1   | 0.1      |






Doorsnede E-E

B

C



Wapening vloerveld onder # Ø R 10-200  
Wapening vloerveld boven # Ø R 10-100


Wapening vloerveld onder # R 8-150  
Wapening vloerveld boven # R 8-150

Wapening vloerveld onder # R 8-150  
Wapening vloerveld boven # R 8-150

Wapening vloerveld onder # R 8-150  
Wapening vloerveld boven # R 8-150

Wapening vloerveld onder # R 8-150  
Wapening vloerveld boven # R 8-150

4 Ø 12 onder en boven op vloermatten bijbinden




Doorsnede C-C

C

B



B




A


A

B







Doorsnede D-D













10.2.E

**- Aanvullingen voor de aanvraag Willemstraat 7 - 1440911 zijn ingediend**

---

**Van:** <noreply@omgevingsloket.nl>  
**Aan:** <10.2.E@denhaag.nl>  
**Datum:** 19-12-2014 12:20  
**Onderwerp:** Aanvullingen voor de aanvraag Willemstraat 7 - 1440911 zijn ingediend

---

Geachte meneer, mevrouw,

Er zijn aanvullingen ingediend voor de aanvraag Willemstraat 7 - 1440911.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsloket online

-----  
**De aanvraaggegevens**

Naam: Willemstraat 7  
Aanvraagnummer: 1440911  
Type: Omgevingsvergunning / melding  
Referentiecode aanvrager: 01421  
Datum indiening: 03-09-2014  
Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag  
Verplichtingstype: Vergunningsplicht  
Soort procedure: regulier (onder voorbehoud)  
Ingediende aanvullingen: 004ConstructieberekeningFase1, 004Constructietekeningen

[Bekijk de aanvraag](#)

-----  
Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.

**Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidingsprocedure**

Activiteit : handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening  
 Datum toets : 10 september 2014  
 Zaaknummer : 201414854

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken) |  |
| Is de gemeente bevoegd gezag?                                     |  |
| Ontbreken er activiteiten?                                        |  |
| Is de activiteit vergunningvrij?                                  |  |
| Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)        |  |
| Vergunning of melding?                                            |  |
| Exploitatieplan vereist?                                          |  |

**Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidingsprocedure**

Activiteit : bouwen  
 Datum toets : 10 september 2014  
 Zaaknummer : 201414854

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken) | n       |
| Is de gemeente bevoegd gezag?                                     | j       |
| Ontbreken er activiteiten?                                        | hismrro |
| Is de activiteit vergunningvrij?                                  | n       |
| Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)        | n       |
| Vergunning of melding?                                            | v       |
| Exploitatieplan vereist?                                          | n       |

**De aanvraag houdt in:**

het verbouwen en uitbreiden van het theater met bovenwoning Willemstraat 7 tot vier appartementen per 22 september verander naar  
 het verbouwen en uitbreiden van het theater met bovenwoning Willemstraat 7 tot drie appartementen

**Beoordeling aanvraag in relatie tot overige bepalingen:**

- Onlosmakelijk verbonden met de activiteit hismrro.

**Beoordeling activiteit 'Bouwen' en 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.**

Het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft is gelegen in het Rijksbeschermd stadsgezicht 'Centrum'.  
 (Geen bouwwerk dat wordt vermeld op de Lijst Rijks- en Gemeentelijke Monumenten.)

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan:

- het Bouwbesluit 2012;
- de Bouwverordening;
- het bestemmingsplan 'Binnenhof eo', waar in het onderhavige geval de bestemming 'Wonen' en de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie' en 'Waarde - cultuurhistorisch' zijn opgenomen;
- de Welstandsnota.

|                                      | Beste.plan | bouwplan |
|--------------------------------------|------------|----------|
| Hoogte                               |            |          |
| Tot 3 m vanaf de voorgevel           |            |          |
| Goothoogte                           | 9          | 10,9     |
| Bouwhoogte                           | 10         |          |
| Van 3m tot 13,6 m vanaf de voorgevel |            |          |
| Goothoogte                           | -          |          |



|                                            |   |       |
|--------------------------------------------|---|-------|
| Bouwhoogte                                 | 8 | 13,77 |
| Van 13,6 m (achterbouw) vanaf de voorgevel |   |       |
| Goothoogte                                 | - |       |
| Bouwhoogte                                 | 4 |       |

#### *parkeren*

Op grond van artikel 29, onder b van het bestemmingsplan staan wij toe om af te wijken van de verplichting tot de aanleg van 1 parkeerplaats op het eigen terrein aangezien:

#### Nieuw

|                              |                        |                             |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Woning A = 90m <sup>2</sup>  | Parkeereis = 0,6 + 0,3 |                             |
| Woning B = 90m <sup>2</sup>  | Parkeereis = 0,6 + 0,3 | Totaal = 4,2 pp na wijz 3,0 |
| Woning C = 120m <sup>2</sup> | Parkeereis = 0,9 + 0,3 |                             |
| Woning D = 150m <sup>2</sup> | Parkeereis = 0,9 + 0,3 |                             |
|                              |                        | Eis = geen                  |

#### Bestaand

|                             |                                 |                 |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Theater = 150m <sup>2</sup> | Parkeereis = 2,1 x 1,5 = 3,1 pp |                 |
| Woning = 90m <sup>2</sup>   | Parkeereis = 0,6pp + 0,3 = 0,9  | Totaal = 4,0 pp |

#### *strijdigheid bestemmingsplan*

Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan de bouw- en gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan voor wat betreft overschrijden bouwhoogte en onvoldoende parkeerplaatsen, waardoor de aanvraag mede wordt gezien als een verzoek tot het afwijken van deze voorschriften. Voor de motivering hiervan verwijzen wij naar de beoordeling van de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Voor het overige is voldoende aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de beoordelingsgronden.

Het bestemmingsplan biedt geen (volledig) toereikende afwijkmogelijkheid. Wij zijn echter bereid de afwijking van de desbetreffende bestemmingsplanregels toe te staan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel 4, lid 2 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) op grond van de volgende motivering:

Na de wijziging is er geen strijd meer met het bestemmingsplan.

#### **Ingewonnen advies/zen:**

(invullen wettelijk verplichte advisering voor zover relevant voor de beschikking, zoals Welstand, Bodem, (Waarde-)Archeologie, (Waarde-)cultuurhistorie, Waterbeheerder, VVGB gemeenteraad)).

NB.: Het is niet de bedoeling dat hier de adviezen van brandweer, bouwfysica en bouwconstructie komen te staan.

#### **Eindoordeel activiteit 'Bouwen'**

Op grond van de beoordeling van de activiteit en het/de ingewonnen advies/adviezen bestaat er geen bezwaar tegen het met toepassing van artikel 2.10 Wabo verlenen van de vergunning en voor zover hiervoor vermeld de benodigde ontheffing(en) voor de activiteit 'Bouwen'.

#### **Eindoordeel activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'**

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en de ingewonnen adviezen bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 1°/2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

#### **Mogelijke blokkades, anders dan het bestemmingsplan:**

- Geen blokkades.

#### **Bouwkosten:**

De opgave van de bouwkosten bedraagt €400.000,- (ex. btw).

- Akkoord, gelet op eerdere adviezen van IGG/naar eigen inschatting.

Gezien het bestemmingsplan mag het legesbedrag wel in rekening worden gebracht.



**Voorstel:**

Nog niet ontvankelijk → grondonderzoek, details,

Positief beschikken, onder voorbehoud dat voldaan wordt aan de mogelijke blokkades/adviezen,

Negatief beschikken als gevolg van harde blokkade/gedeeltelijke blokkade(o.g.v. aanvraagformulier).

**Advies aanvragen bij:** (aankruisen welke adviseur is vereist en specifieke vraag aan adviseur)

| Advies vragen aan:  | Opmerking/vraag: |
|---------------------|------------------|
| Brandweer           |                  |
| Bouwfysica          | x                |
| Constructie         |                  |
| Welstand            | x                |
| Verkeer             |                  |
| Stedenbouw          |                  |
| Economie            |                  |
| Monumentenzorg      | x                |
| Archeologie         |                  |
| Planeconomie        |                  |
| TCHoreca            |                  |
| DPZ wegbeheerder    |                  |
| ODH bodem           |                  |
| ODH geluid          |                  |
| ODH lucht           |                  |
| ODH milieu          |                  |
| ODH ext. veiligheid |                  |
| HH-Delfland         |                  |
| ACOR                |                  |
| DSB-ORG             |                  |
| OVO                 |                  |
| IGG                 |                  |









**Van:** 10.2.E  
**Verzonden:** dinsdag 12 februari 2019 9:47  
**Aan:** wabo-div  
**Onderwerp:** Lekkage Willemstraat 7 - VvE Willemstraat 7-7C - 201414854 201500156  
10.2.E 201824296  
**Bijlagen:** Waterschade Willemstraat 7 dd 31-12-2018.jpeg

---

**Van:** 10.2.E mailto:10.2.E 10.2.E@hotmail.com]  
**Verzonden:** maandag 31 december 2018 16:56  
**Aan:** 10.2.E  
**CC:** 10.2.E ; 10.2.E ; 10.2.E ; 10.2.E ; 10.2.E ; 10.2.E  
**Onderwerp:** Lekkage Willemstraat 7 - VvE Willemstraat 7-7C - 3799 10.2.E / 10.2.E 17122018

10.2.E

Op 27 oktober 2018 is er door nalatigheid in appartement 7c wateroverlast en forse schade ontstaan bij mijn appartement Willemstraat 7, 2514 HJ Den Haag en de bovenburen op Willemstraat 7b. Onderstaand een overzicht van de gebeurtenissen vanaf 27 oktober 2018 tot en met vandaag 31 december 2018 en de acties die wij zullen moeten nemen om de lekkage te repareren.

### 27 oktober 2018

Lekkage in Willemstraat 7 (naar later blijkt ook bij 7b mijn bovenburen) – oorzaak balkon Willemstraat 7c (eigendom 10.2.E) – afwatering werkte niet en er zit een groot gat in het ventilatiekanaal. Dit ventilatiekanaal is kortgeleden aangebracht op last van de Gemeente (Illegale Bouw) want de ventilatie bleek in geen van de appartementen 7, 7a en 7b te werken.

Vanaf 10.00 uur is het water in bakken naar beneden gekomen, via de meterkast in de hal en de schacht in de slaapkamer in het souterrain van mijn appartement Willemstraat 7. Ik heb je meteen gebeld, echter het heeft meer dan 4 uur geduurd voordat er personeel was om het lek te 'repareren', al die tijd is het water in grote hoeveelheden naar beneden gestroomd.

Ik was die dag thuis en kreeg om 11.00 uur 7 familieleden op bezoek om het overlijden van mijn man te gedenken, in plaats daarvan zijn wij bijna de gehele dag bezig geweest met de wateroverlast.

### 20 november 2018

Inboedel van de slaapkamer verhuisd naar opslag.

### 21 november 2018

Vloer is verwijderd en bouwdroger geplaatst. Deze droger maakte zoveel herrie dat het verschrikkelijk was om zo in de woning te moeten verblijven.

### 21 november – 4 december 2018

Door de herrie van de bouwdroger en de stank van de open vloer en de schimmel op de muren heb ik in hotels geslapen.

### 4 december 2018

De bouwdroger is opgehaald, echter er blijft een natte plek in de hoek bij de badkamer

### 10 december 2018

De 10.2.E van SG Onderhoud, het bouwbedrijf via de VVE, heeft de natte plek in de vloer bekeken en geconstateerd dat er door een gespecialiseerd bedrijf naar moet worden gekeken.



### 17 december 2017

De 10.2.E van Servlex is geweest en hij heeft geconstateerd dat er nog steeds een lekkage is in de schacht. Het water druppelt continue van de grijze buis naar beneden. Hij heeft in de schacht gekeken en geconstateerd dat vloer in de schacht nog steeds nat is, tevens staat er nog allerlei afval op de vloer van de schacht. Tevens staan er 2 meter hoge stukken ventilatiemateriaal op de vloer van de schacht. Dit ventilatiemateriaal is drijfnat.

### 18 december 2018

Op 5 maart heb ik Willemstraat 7, te Den Haag gekocht. In de veronderstelling dat ik een turn-key pand had gekocht en een maand na de verhuizing (op 19 april 2018) weer aan het werk kon gaan. Echter het pand bleek totaal niet af te zijn. Tevens bleek dat er sprake is van illegale bouw waardoor er nog meer troep is veroorzaakt in mijn huis. Ik heb meer dan 10 maanden in de troep gezeten omdat er continue bouwvakkers over de vloer zijn geweest. Door alle overlast van alle bouwwerkzaamheden die zijn uitgevoerd terwijl ik in het pand woonde en daarna de wateroverlast van 27 oktober 2018 en de opengebroken vloer en de schimmel in het souterrain, heb ik besloten om op 18 december 2018 terug te verhuizen naar mijn vorige huis. Dit pand stond te koop, echter ik heb het begin november 2018 weer uit de verkoop moeten halen.

### 19 december 2018

Van 10.2.E van Willemstraat 7b heb ik begrepen dat 10.2.E bij haar langs is geweest inzake de lekkage die zij ook heeft. 10.2.E heeft een en ander uitgelegd, echter het is haar totaal niet duidelijk wat hij bedoelde. Het is wel duidelijk dat er nog steeds lekkage is.

### 28 december 2018

Willemstraat 7 schoongemaakt en tevens geconstateerd dat er nog steeds een lekkage is in de schacht in het souterrain.

Tevens is de plek in de slaapkamer nog steeds doornat. > Zie foto

### 31 december 2018

Vanmorgen ben ik weer in Willemstraat 7 geweest en het lekt nog steeds. Het water druppelt nog steeds naar beneden in de schacht in het souterrain (en zo onder de vloer door naar het souterrain)

Het mag duidelijk zijn dat **eerst de oorzaak van de lekkage in de schacht moet worden verholpen**, daarna moet mijn vloer nogmaals drogen en daarna kan er pas nieuw parket worden gelegd.

Via sms hebben wij afgesproken een persoonlijk gesprek te hebben in de week van 7 januari 2019 echter gezien de ernst van de zaak wil ik een afspraak op maandag 7 januari 2019 om 10.00 uur op Willemstraat 7 te Den Haag.

### Op korte termijn moeten er 2 zaken worden geregeld:

1. De schacht in het souterrain moet volledig worden opgeruimd, afval weg en natte ventilatiemateriaal verwijderen > uiterlijk 10 januari 2019 – gereed.  
Dit kun je nu al in gang zetten.
2. De oorzaak van de lekkage moet worden gevonden. Het spoor van het water moet worden getraceerd van appartement 7c naar 7b, naar 7.  
Dit moet gebeuren door een gecertificeerde loodgieter, in het bijzijn van jou (7c) en van mij (7) en de fam. 10.2.E / 10.2.E 10.2.E (7b).  
Op maandag 7 januari 2019 zullen wij bespreken hoe wij dit gaan aanpakken.

Inmiddels ligt de vloer al 10 weken open, en doordat er nog steeds een lekkage is kan de vloer niet worden gerepareerd. Hierdoor kan ik het appartement ook niet verkopen, dus snelheid is geboden om een en ander op te lossen.

Als er nog vragen zijn dan hoor ik ze graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.E

10.2.E

10.2.E

Mob. 10.2.E

E-mail 10.2.E@hotmail.com

\*\*\*\*

**Van:** 10.2.E <10.2.E@totaalvve.nl>

**Verzonden:** maandag 17 december 2018 14:14

**Aan:** 10.2.E <10.2.E@hotmail.com>

**CC:** 10.2.E <10.2.E@gmail.com>; 10.2.E <10.2.E@gmail.com>; 10.2.E

10.2.E <10.2.E@hotmail.com>

**Onderwerp:** Betreft: VvE Willemstraat 7-7C

Good afternoon 10.2.E

Today I spoke with 10.2.E because there has been another leak, this time the leak is in his master bathroom.

Could you please send a worker as soon as possible for fixing the leak, the leak is coming from the apartment above.

Then 10.2.E mentioned a problem with the pipes of the heater. Apparently something has been changed on the pipes and now the heater doesn't work properly. Tomorrow, 10.2.E has an appointment for investigating this problem. He already send you this by Whatspp. It is important that they have entrance at the apartment 7C. Could you or somebody of your office be there for access?

And the last important point is that at the apartment of 10.2.E there was still a corner that is very wet. We switched on an expert "Serflex" and they discovered that there is still a leak in the shaft. The same as where the first leak originated.

Met vriendelijke groet,

10.2.E

**NIET AANWEZIG OP** 10.2.E

Totaal VvE Beheer Den Haag en omstreken B.V.



10.2.E @totaalvve.nl  
[www.totaal-vvebeheer.nl](http://www.totaal-vvebeheer.nl)

10.2.E

Totaal VvE Beheer Den Haag e.o. BV wenst u hele fijne feestdagen & een gelukkig 2019.

Per 1 januari 2018 is ons bezoekadres gewijzigd: 10.2.E 10.2.E Rijswijk

*Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verspreiding aan en gebruik door anderen is niet toegestaan*



Cap Ferrat Real Estate Development

T.a.v. de 10.2.E

10.2.E

10.2.E 's-GRAVENHAGE

Zoetermeer, 17 november 2014

Betreft: Bezonningsonderzoek woning Willemstraat 7 te Den Haag

Ref.: MN/LA/DSm/H 5153-2-BR

Geachte 10.2.E

Het voornemen bestaat het bestaande pand aan de Willemstraat 7 te Den Haag te verbouwen en uit te breiden door middel van een dakopbouw. In het pand zullen een viertal appartementen worden gerealiseerd.

Ten behoeve van voornoemde verbouw nieuwe dakopbouw is een rekenkundig onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de bouwplannen op de bezonning van de omliggende woningen. De resultaten zijn getoetst aan de regelgeving van de gemeente Den Haag. Voor het onderzoek naar de effecten op de bezonning is een 3D model vervaardigd van de geplande bebouwingssituatie, waarbij is uitgegaan van de tekeningen van de nieuwbouwplannen d.d. 19 september 2014 van Gulliver Architecten.

#### Normstelling

Binnen Nederland worden er geen formele eisen gesteld aan de bezonning van woningen of andere bouwwerken. Gemeenten zijn dus vrij om hun eigen eisen te stellen aan de bezonning. Wel bestaan er de zogenaamde 'lichte' en 'strengere' TNO-norm voor bezonning van woonkamers. Deze vinden hun oorsprong in het woonwaarderingstelsel uit 1962. Volgens de lichte TNO-norm is er sprake van een voldoende bezonning bij ten minste 2 mogelijke bezonningsuren/dag in de periode van 19 februari t/m 21 oktober (gedurende 8 maanden) ter plaatse van het midden van de vensterbank aan de binnenkant van het raam. Volgens de strengere TNO-norm is er sprake van een goede bezonning bij ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari t/m 22 november (gedurende 10 maanden) ter plaatse van het midden van de vensterbank aan de binnenkant van het raam. Er zijn ons geen gemeenten bekend die de strengere TNO-norm hanteren.

Gemeenten met eigen bezonningseisen hebben deze meestal gebaseerd op de lichte TNO-norm. Zo stelt de gemeente Den Haag in document RIS 170509 d.d. 11 februari 2010 de eis van ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 19 februari tot 21 oktober, uitgaande van een zonshoogte van meer dan 10°. De toetsingsdatum is 19 februari. De bezonningsduur aan de voor- en achterzijde van de woning mag hierbij worden opgeteld. De toetsing is begrensd tot een afstand van 3 maal de hoogte van de nieuwbouw. De eigen gevels van de nieuwbouw vallen buiten het toetsingskader.

Verwacht mag worden dat aanwezige begroeiing op de toetsingsdatum 19 februari nauwelijks schaduw geeft. Begroeiing is derhalve niet in het onderzoek meegenomen.

## Resultaten

Met behulp van het simulatiepakket Radiance is het gebied in beeld gebracht waarin schaduwval van de woning te verwachten is binnen de toetsingsperiode op 19 februari. Dit is gedaan door met een interval van 5 minuten de schaduw van de woning, zonder de omringende bebouwing, op de ondergrond te projecteren. De resulterende contour van deze berekeningen, is weergegeven in figuur 1, waarbij de maximale toetsingafstand van drie maal de bebouwingshoogte in rekening is gebracht.

f1 Contour van het invloedsgebied van de woning (rode lijn) op de bezonning op de toetsingsdatum 19 februari.



Uit de berekeningen blijkt dat er slechts enkele panden zijn waar invloed van de woning te verwachten is. Ter plaatse van de woningen aan de oneven zijde van de Willemstraat kan de nieuwbouw geen schaduw op de gevel veroorzaken: de voor- en achtergevel van deze woningen liggen in één lijn met de voor- en achtergevel van Willemstraat 7 (zie ook de luchtfoto in figuur 2).


Ter plaatse van het pand aan de overzijde van de Willemstraat (nr. 60) en het pand aan de oostzijde (Kazernestraat) is weliswaar invloed op de bezonning te verwachten, maar is geen woonbestemming aanwezig (zie figuur 3).



f2 Luchtfoto van de omgeving van Willemstraat 7 (bron Google).



f3 Bestemmingsplankaart van het gebied rond Willemstraat 7, aangeduid met blauwe markering (bron: ruimtelijkeplannen.nl).





Concluderend kan dan ook gesteld worden dat er geen woningen zijn waar het pand Willemstraat 7, en dus ook niet het nieuwbouwdeel van de woning, een negatieve invloed op de bezonning kan hebben.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

met vriendelijke groet,

10.2.E

10.2.E

10.2.E

dr. ir. 10.2.E



## **Willemstraat 7 te Den Haag**

*Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï*

## Willemstraat 7 te Den Haag

### *Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai*



opdrachtgever Cap Ferrat Real Estate Development  
rapportnummer H 5153-1-RA  
datum 12 december 2014  
referentie MN/AIJ//H 5153-1-RA  
verantwoordelijke ing. 10.2.E  
opsteller 10.2.E 10.2.E 10.2.E  
10.2.E  
10.2.E @peutz.nl

peutz bv, postbus 696, 2700 ar 10.2.E 10.2.E 47, info@peutz.nl, www.peutz.nl  
opdrachten volgens 'De nieuwe regeling 2011' (DNR 2011) ingeschreven kvk onder nummer 12028033  
lid NL-ingenieurs, iso-9001:2008 gecertificeerd

mook – 10.2.E – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon – sevilla



## Inhoudsopgave

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>1 Inleiding</b>          | <b>4</b> |
| <b>2 Uitgangspunten</b>     | <b>5</b> |
| 2.1 Situatie                | 5        |
| 2.2 Beschouwde wegen.       | 5        |
| <b>3 Wet en regelgeving</b> | <b>6</b> |
| 3.1 Wet geluidhinder        | 6        |
| <b>4 Berekeningen</b>       | <b>7</b> |
| 4.1 Rekenmethode            | 7        |
| 4.2 Verkeersgegevens        | 7        |
| 4.3 Rekenresultaten         | 7        |
| <b>5 Beoordeling</b>        | <b>8</b> |

## 1 Inleiding

Het voornemen bestaat het bestaande pand aan de Willemstraat 7 te Den Haag te verbouwen en uit te breiden door middel van een dakopbouw. In het pand zullen een viertal appartementen worden gerealiseerd.

Daar de te realiseren dakopbouw (uitbreiding) niet binnen het vigerende bestemmingsplan past dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Dit kan door het aanvragen van omgevingsvergunning voor het afwijken van het vigerende bestemmingsplan of door het opstellen van een bestemmingsplan. Derhalve dient in het kader van de goede ruimtelijke ordening een onderzoek ingesteld te worden naar de geluidbelasting op de gevels van de te nieuw realiseren dakopbouw ten gevolge van wegverkeer.

In opdracht van Cap Ferrat Real Estate Development heeft derhalve een akoestisch onderzoek plaatsgevonden naar de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de gevels van de voorgenomen nieuw te realiseren dakopbouw aan de Willemstraat 7 te Den Haag. Aanvullend is tevens de geluidbelasting bepaald op de bestaande gevels van het pand.

In voorliggend rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en beoordeeld.

## 2 Uitgangspunten

### 2.1 Situatie

Het onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer heeft betrekking op de gevels van de geprojecteerde woning aan de Willemstraat 7 te Den Haag. De onderhavige locatie ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Willemstraat en de Kazernestraat (30 km/h wegen).

f2.1 Situering Willemstraat 7 te Den Haag (bron: Google maps)



### 2.2 Beschouwde wegen.

De onderhavige locatie is gelegen binnen de conform de Wet geluidhinder vastgestelde geluidzone van de Parkstraat (50 km/uur). Echter, gezien de ligging van deze weg ten opzichte van het plangebied (afschermende werking bebouwing e.d.) kan deze weg als akoestisch irrelevant beschouwd worden.

De onderhavige locatie bevindt zich naast de Parkstraat niet binnen de conform de Wet geluidhinder vastgestelde geluidzone van een andere weg. Wel bevinden zich een tweetal 30 km/h-wegen in de nabijheid van het plan. Rondom 30 km/uur-wegen bevindt zich conform de Wet geluidhinder (Wgh) geen geluidzone, zodat deze niet getoetst behoeft te worden aan de grenswaarden uit de Wgh. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing en conform de werkinstructie akoestisch onderzoek van de gemeente Den Haag is de geluidbelasting ten gevolge van deze wegen wel bepaald en in de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting meegenomen.



## 3 Wet en regelgeving

### 3.1 Wet geluidhinder

Voor de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op gevels van woongebouwen geldt volgens de Wgh een voorkeursgrenswaarde van  $L_{den} = 48$  dB. Deze geluidbelasting is inclusief aftrek conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Indien sprake is van een vaststelling of herziening van een bestemmingsplan heeft de gemeentelijke overheid in een aantal situaties de bevoegdheid om van deze waarde van 48 dB af te wijken en een hogere grenswaarde vast te stellen tot een maximum van 53 dB tot respectievelijk 63 dB. De maximum grenswaarde van 53 dB is van toepassing indien sprake is van een buitenstedelijk gebied of van een auto(snel)weg; de maximum grenswaarde van 63 dB geldt indien sprake is van een binnenstedelijk gebied. In de onderhavige situatie is voor de genoemde wegen sprake van een binnenstedelijk gebied en geldt derhalve de maximumgrenswaarde van 63 dB.

Conform de Wgh artikel 74 lid 2 b bevindt zich langs een weg geen geluidzone indien op deze wegen een maximale snelheid van 30 km/u geldt. Voor wegen zonder geluidzone gelden formeel geen eisen ten aanzien van de maximaal toelaatbare geluidbelastingen.

Echter, in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing dient de zogenaamde gecumuleerde geluidbelasting  $L_{cum}$  bepaald te worden, waarbij tevens de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op deze 30 km/u-wegen beschouwd dient te worden. Bij deze cumulatie dient gebruik te worden gemaakt van de in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 beschreven dosismaat  $L_{cum+}$ .

## 4 Berekeningen

### 4.1 Rekenmethode

Voor de berekening met betrekking tot wegverkeer is gebruik gemaakt van een rekenmodel conform de Standaardrekenmethode 2 (SRMII) zoals genoemd in het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (Rmg2012). De geluidbelasting ter hoogte van de geprojecteerde woning is per bouwlaag (1,5 m + vloer) bepaald m.u.v. het souterrain waar de geluidbelasting is bepaald op een hoogte van 0,5 m + maaiveld. In bijlage 2 is een plot van het akoestisch rekenmodel opgenomen.

### 4.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de beschouwde wegen (Willemstraat en Kazernestraat) voor prognosejaar 2025 zijn aangeleverd door de Gemeente Den Haag, dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling verkeer. In bijlage 1 zijn de aangeleverde verkeersgegevens weergegeven.

### 4.3 Rekenresultaten

Uit de rekenresultaten zoals weergegeven in bijlage 3 volgt dat ter hoogte van de nieuw te realiseren verdiepingen (2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> verdieping) de optredende gecumuleerde geluidbelasting  $L_{cum}$  (incl. 0 dB aftrek ex artikel 3.4 Rmg2012) maximaal 51 dB bedraagt aan de zijde van de Willemstraat (ZW-gevel).

Ter hoogte van de reeds bestaande verdiepingen (souterrain t/m 1<sup>e</sup> verdieping) bedraagt de optredende gecumuleerde geluidbelasting  $L_{cum}$  (incl. 0 dB aftrek ex artikel 3.4 Rmg2012) maximaal 54 dB.








## Bijlage 2

### Plot akoestisch rekenmodel



## Bijlage 3

### Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting

#### Optredende gecumuleerde geluidbelastingen Lden incl. 0 dB aftrek ex artikel 3.4 Rmg 2012

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeer  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee


| Naam      |              |        |       |
|-----------|--------------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Lden  |
| 0.01_A    | ZW-gevel     | 0,50   | 54,16 |
| 0.01_B    | ZW-gevel     | 2,75   | 54,27 |
| 0.01_C    | ZW-gevel     | 5,90   | 53,12 |
| 0.01_D    | ZW-gevel     | 9,65   | 51,79 |
| 0.02_A    | ZW-gevel     | 0,50   | 54,10 |
| 0.02_B    | ZW-gevel     | 2,75   | 54,17 |
| 0.02_C    | ZW-gevel     | 5,90   | 52,98 |
| 0.02_D    | ZW-gevel     | 9,65   | 51,63 |
| 0.03_A    | ZW-gevel     | 13,70  | 34,33 |
| 0.04_A    | NW-gevel     | 13,70  | 29,08 |
| 0.05_B    | NO-gevel     | 5,90   | 24,24 |
| 0.05_C    | NO-gevel     | 9,65   | 24,82 |
| 0.06_B    | NO-gevel     | 5,90   | 24,19 |
| 0.06_C    | NO-gevel     | 9,65   | 24,97 |
| 0.06_D    | NO-gevel     | 13,70  | 25,75 |



Installaties volledig gebaseerd op 100% balans ventilatie met WTW. Luchttoevoer- en afvoerhoeveelheden in balans staan op tekeningen erbij geschreven. Plaatsen alwaar brandkleppen van toepassing zijn staan aangegeven. E.e.a. betekent dat er nagenoeg overal verlaagde plafonds noodzakelijk zijn, zonder verlaagde plafonds is e.e.a. niet te realiseren.

10.2.10.2.E

Adviesburo 10.2.E



geïsoleerde hals voorzetwand met dampremmende laag en gipsplaatbekleding kanalen t.b.v. ventilatie incl. opmerken in voorzetwand

gasleiding met inbouw  
vloerplaat parketvloer  
wanden afsteken en aansluiten

houten lederen en stoffen  
leiden oplossen

Woning A

Woning A  
Woonkamer/corridor 176 m<sup>2</sup>  
- slaapkamer A-S2 60 m<sup>2</sup>  
- slaapkamer A-S5 100 m<sup>2</sup>  
336 m<sup>2</sup>

afvoer  
Toilet 25 m<sup>2</sup>  
- berging 25 m<sup>2</sup>  
- badkamer 60 m<sup>2</sup>  
- keuken 10 m<sup>2</sup>  
Toilet 25 m<sup>2</sup>  
- berging 25 m<sup>2</sup>  
336 m<sup>2</sup>

vloertegel  
wanden afsteken en aansluiten

lift

trap nieuw  
o=185,7  
a=240

trap nieuw  
o=185,7  
a=240

trap nieuw  
o=185,7  
a=240

trap nieuw  
o=185,7  
a=240

trap nieuw  
o=185,7  
a=240

trap nieuw  
o=185,7  
a=240

trap nieuw  
o=185,7  
a=240

trap nieuw  
o=185,7  
a=240

get.: 17-11-2014  
adv. Bur.  
10.2.E  
10.2.E



Gulliver architecten

26-09-2014  
BOUWVOORBEREIDING

Project:  
Willemstraat 7  
2514 HJ Den Haag

01421

www.gulliverarchitecten.nl

DAKTERRAS  
hardhouten helwolk  
hathouten vloerdek

DEVELS  
geïsoleerde heb voorzetwand  
met dampremmende laag en  
gipsplaatbekleding  
dakafwatering en prof.  
vips. bestaande in verdieping  
kanalen t.b.v. ventilatie inruim  
opnamen in voorzetwand

BETONREINEN  
verleden afdekken tot opzetten  
vloergrat parketvloer

TRAPPEN  
houden treden en vloerdek  
houden spijlen helwolk

MOONKAMER  
gashaard met ombouw  
vloergrat parketvloer  
wanden afstoken en sausen

DEVELS  
geïsoleerde heb voorzetwand  
met dampremmende laag en  
gipsplaatbekleding  
dakafwatering en prof.  
vips. bestaande in verdieping  
kanalen t.b.v. ventilatie inruim  
opnamen in voorzetwand

dakterras

afschot

B-01  
eetkeuken

B-02  
woonkamer

B-03  
woonkamer

B-04  
woonkamer

B-05  
woonkamer

B-06  
woonkamer

B-07  
woonkamer

B-08  
woonkamer

B-09  
woonkamer

B-10  
woonkamer

B-11  
woonkamer

B-12  
woonkamer

B-13  
woonkamer

B-14  
woonkamer

B-15  
woonkamer

B-16  
woonkamer

B-17  
woonkamer

B-18  
woonkamer

B-19  
woonkamer

B-20  
woonkamer

B-21  
woonkamer

B-22  
woonkamer

B-23  
woonkamer

B-24  
woonkamer

B-25  
woonkamer

B-26  
woonkamer

B-27  
woonkamer

B-28  
woonkamer

B-29  
woonkamer

B-30  
woonkamer

B-31  
woonkamer

B-32  
woonkamer

B-33  
woonkamer

B-34  
woonkamer

B-35  
woonkamer

B-36  
woonkamer

B-37  
woonkamer

B-38  
woonkamer

B-39  
woonkamer

B-40  
woonkamer

B-41  
woonkamer

B-42  
woonkamer

B-43  
woonkamer

B-44  
woonkamer

B-45  
woonkamer

B-46  
woonkamer

B-47  
woonkamer

B-48  
woonkamer

B-49  
woonkamer

B-50  
woonkamer

B-51  
woonkamer

B-52  
woonkamer

B-53  
woonkamer

B-54  
woonkamer

B-55  
woonkamer

B-56  
woonkamer

B-57  
woonkamer

B-58  
woonkamer

B-59  
woonkamer

B-60  
woonkamer

B-61  
woonkamer

B-62  
woonkamer

B-63  
woonkamer

B-64  
woonkamer

B-65  
woonkamer

B-66  
woonkamer

B-67  
woonkamer

B-68  
woonkamer

B-69  
woonkamer

B-70  
woonkamer

B-71  
woonkamer

B-72  
woonkamer

B-73  
woonkamer

B-74  
woonkamer

B-75  
woonkamer

B-76  
woonkamer

B-77  
woonkamer

B-78  
woonkamer

B-79  
woonkamer

B-80  
woonkamer

B-81  
woonkamer

B-82  
woonkamer

B-83  
woonkamer

B-84  
woonkamer

B-85  
woonkamer

B-86  
woonkamer

B-87  
woonkamer

B-88  
woonkamer

B-89  
woonkamer

B-90  
woonkamer

B-91  
woonkamer

B-92  
woonkamer

B-93  
woonkamer

B-94  
woonkamer

B-95  
woonkamer

B-96  
woonkamer

B-97  
woonkamer

B-98  
woonkamer

B-99  
woonkamer

B-100  
woonkamer

B-101  
woonkamer

B-102  
woonkamer

B-103  
woonkamer

B-104  
woonkamer

B-105  
woonkamer

B-106  
woonkamer

B-107  
woonkamer

B-108  
woonkamer

B-109  
woonkamer

B-110  
woonkamer

B-111  
woonkamer

B-112  
woonkamer

B-113  
woonkamer

B-114  
woonkamer

B-115  
woonkamer

B-116  
woonkamer

B-117  
woonkamer

B-118  
woonkamer

B-119  
woonkamer

B-120  
woonkamer

B-121  
woonkamer

B-122  
woonkamer

B-123  
woonkamer

B-124  
woonkamer

B-125  
woonkamer

B-126  
woonkamer

B-127  
woonkamer

B-128  
woonkamer

B-129  
woonkamer

B-130  
woonkamer

B-131  
woonkamer

B-132  
woonkamer

B-133  
woonkamer

B-134  
woonkamer

B-135  
woonkamer

B-136  
woonkamer

B-137  
woonkamer

B-138  
woonkamer

B-139  
woonkamer

B-140  
woonkamer

B-141  
woonkamer

B-142  
woonkamer

B-143  
woonkamer

B-144  
woonkamer

B-145  
woonkamer

B-146  
woonkamer

B-147  
woonkamer

B-148  
woonkamer

B-149  
woonkamer

B-150  
woonkamer

B-151  
woonkamer

B-152  
woonkamer

B-153  
woonkamer

B-154  
woonkamer

B-155  
woonkamer

B-156  
woonkamer

B-157  
woonkamer

B-158  
woonkamer

B-159  
woonkamer

B-160  
woonkamer

B-161  
woonkamer

B-162  
woonkamer

B-163  
woonkamer

B-164  
woonkamer

B-165  
woonkamer

B-166  
woonkamer

B-167  
woonkamer

B-168  
woonkamer

B-169  
woonkamer

B-170  
woonkamer

B-171  
woonkamer

B-172  
woonkamer

B-173  
woonkamer

B-174  
woonkamer

B-175  
woonkamer

B-176  
woonkamer

B-177  
woonkamer

B-178  
woonkamer

B-179  
woonkamer

B-180  
woonkamer

B-181  
woonkamer

B-182  
woonkamer

B-183  
woonkamer

B-184  
woonkamer

B-185  
woonkamer

B-186  
woonkamer

B-187  
woonkamer

B-188  
woonkamer

B-189  
woonkamer

B-190  
woonkamer

B-191  
woonkamer

B-192  
woonkamer

B-193  
woonkamer

B-194  
woonkamer

B-195  
woonkamer

B-196  
woonkamer

B-197  
woonkamer

B-198  
woonkamer

B-199  
woonkamer

B-200  
woonkamer

B-201  
woonkamer

B-202  
woonkamer

B-203  
woonkamer

B-204  
woonkamer

B-205  
woonkamer

B-206  
woonkamer

B-207  
woonkamer

B-208  
woonkamer

B-209  
woonkamer

B-210  
woonkamer

B-211  
woonkamer

B-212  
woonkamer

B-213  
woonkamer

B-214  
woonkamer

B-215  
woonkamer

B-216  
woonkamer

B-217  
woonkamer

B-218  
woonkamer

B-219  
woonkamer

B-220  
woonkamer

B-221  
woonkamer

B-222  
woonkamer

B-223  
woonkamer

B-224  
woonkamer

B-225  
woonkamer

B-226  
woonkamer

B-227  
woonkamer

B-228  
woonkamer

B-229  
woonkamer

B-230  
woonkamer

B-231  
woonkamer

B-232  
woonkamer

B-233  
woonkamer

B-234  
woonkamer

B-235  
woonkamer

B-236  
woonkamer

B-237  
woonkamer

B-238  
woonkamer

B-239  
woonkamer

B-240  
woonkamer

B-241  
woonkamer

B-242  
woonkamer

B-243  
woonkamer

B-244  
woonkamer

B-245  
woonkamer

B-246  
woonkamer

B-247  
woonkamer

B-248  
woonkamer

B-249  
woonkamer



DAKTERRAS  
hardhouten hekwerk  
hardhouten vloanders

GEVELS  
geïsoleerde hsb voorzetwand  
met dampremmende laag en  
gipsplaatbekleding  
dagkantbetimmering en prof.  
vigs. bestaande 1e verdieping  
kanalen t.b.v. ventilatie inblaas  
opnemen in voorzetwand

EETKEUKENS  
wanden afstucen en sausen  
visgraat parketvloer  
keukenblok en  
kookkeiland met afzuigkap  
achterwand sausen

WOONKAMER  
gashaard met ombouw  
visgraat parketvloer  
wanden afstucen en sausen

GEVELS  
geïsoleerde hsb voorzetwand  
met dampremmende laag en  
gipsplaatbekleding  
dagkantbetimmering en prof.  
vigs. bestaande 1e verdieping  
kanalen t.b.v. ventilatie inblaas  
opnemen in voorzetwand

Dakterras  
houten vloender

Toevoer

eetkeuken 58 3/4  
inloopkast 25 3/4  
woonkamer 83 3/4  
slaapkamer 17 1/2  
slaapkamer 17 1/2  
398 3/4

afsluiting  
eetkeuken 166 1/4  
badkamer 58 1/4  
berging 15 1/4  
vloer parketvloer  
wanden afstucen en sausen  
berging 25 3/4  
Poort 28 3/4  
badkamer 50 3/4  
398 3/4

houten treden, stootborden &  
spijlenwerk vigs bestaand  
bedekt met vloerbedekking  
vloertegels  
wanden afstucen en sausen  
visgraat parketvloer  
wanden afstucen en sausen  
wanden afstucen en sausen  
visgraat parketvloer  
fontein met kraan  
wand- en vloertegels  
w.c. pot met  
inbouwspiegelunit  
spiegelunit en afvoer  
ontsmetten en betegelen  
50 m<sup>3</sup>/h  
handglazen  
douchewand en  
deur  
bad met kraan en badombouw  
badombouw betegelen  
wand- en vloertegels  
met elektrische  
vloerverwarming  
wastafel met kraan

blad 03  
BRANDKEPPEN IN VLOER

1E VERDIEPING 2 NIEUW 1:100

get. 12-11-2014  
adv. 10.2.E  
2oeterman

Gulliver architecten

BOUWVOORBEREIDING

26-09-2014

Project:  
Willemstraat 7  
2514 HJ Den Haag

www.gulliverarchitecten.nl

10.2.E

10.2.E

# appartement D

## 2<sup>e</sup> etage

TOEGANG EETKAMER 82 m<sup>2</sup>/h.  
 -- WOONKAMER 84 m<sup>2</sup>/h.  
 -- SLEEPK. D23 66 m<sup>2</sup>/h.  
 -- SLEEPK. D27 125 m<sup>2</sup>/h.

## 3<sup>e</sup> etage

TOEGANG SLEEPK. D21 66 m<sup>2</sup>/h.  
 -- 25 m<sup>2</sup>/h.  
 -- 448 m<sup>2</sup>/h.

## 2<sup>e</sup> etage

AFVOER EETKAMER 166 m<sup>2</sup>/h.  
 -- BADEKAMER D24 66 m<sup>2</sup>/h.  
 -- BERGING D 25 25 m<sup>2</sup>/h.  
 -- BERGING 25 m<sup>2</sup>/h.  
 -- Toilet 25 m<sup>2</sup>/h.  
 -- BADEK. D 28 50 m<sup>2</sup>/h.

## 3<sup>e</sup> etage

BADEK. D 23 66 m<sup>2</sup>/h.  
 -- BERGING D 24 25 m<sup>2</sup>/h.  
 -- 448 m<sup>2</sup>/h.

GEVELS  
 geïsoleerde heb voorzetwand met dampremmende laag en gipsplaatwerk  
 dagkantbetimmering en prof. vigs. bestaande te verdieping kanalen t.b.v. ventilatie inblaas opnemen in voorzetwand

EETKEUKENS  
 wanden afstucen en sausen  
 visgraat parketvloer  
 keukenblok en kookeiland met afzuigkap achterwand sausen

WOONKAMER  
 gashaard met ombouw  
 visgraat parketvloer  
 wanden afstucen en sausen

GEVELS  
 geïsoleerde heb voorzetwand met dampremmende laag en gipsplaatwerk  
 dagkantbetimmering en prof. vigs. bestaande te verdieping kanalen t.b.v. ventilatie inblaas opnemen in voorzetwand

visgraat parketvloer  
 wanden afstucen en sausen  
 SLEEPKAMERS

houten treden, stootborden & spijlenwerk vigs bestaand bekleed met vloerbedekking  
 vloertegels  
 wanden afstucen en sausen  
 HAL TRAPPEN

visgraat parketvloer  
 wanden afstucen en sausen  
 BERGINGEN

wanden afstucen en sausen  
 visgraat parketvloer  
 fontein met kraan  
 wand- en vloertegels  
 hang wc pot met inbouwspoeleunit spoelunit en afvoer ontimmeren en betegelen  
 ENTREE

designradiator  
 handglazen douchewand en deur  
 bad met kraan en badombouw badombouw betegelen  
 wand- en vloertegels met elektrische vloerverwarming  
 wastafel met kraan  
 BADKAMERS

get.: 17-11-2014  
 a.d.v. Dur. 10.2.E  
 zoekt men

blad 04

BRANDKEPPEN IN VLOER

1 2E VERDIEPING 2 NIEUW 1:100 3 4



Gulliver architecten

BOUWVOORBEREIDING

26-09-2014

Project:  
 Willemstraat 7  
 2514 HJ Den Haag

01421


www.gulliverarchitecten.nl

10.2.E











Get. 17.12.2017  
adv. Bur. 10.2.E

blad 06



**SITUATIE 1:500**

**STRAAT  
PROFIEL 1:500**



## Brandveiligheid

De appartementen vormen onderling afgescheiden brandcompartimenten wdbbo 30. Het trappenhuis is het 5e brandcompartiment wdbbo 30 en is uitgevoerd als extra beschermde vluchtroute. Alle bestaande scheidende wanden naar de belendende panden zijn van steens metselwerk en hebben een wdbbo 60. Alle nieuwe scheidende wanden naar de belendende panden zijn van houtskeletbouw en hebben ook een wdbbo 60.

- schachtenwanden wdbbo 30
- deuren naar het trappenhuis wdbbo 30 zelfsluitend
- rookmelders volgens NEN 2555, alle rookmelders doorgekoppeld met noodstroomvoorziening.

## Rookproductie en brandvoortplanting

trappenhuis als extra beschermde vluchtroute binnenoppervlakken :  
rookproductie maximaal 5,4m-1 bepaald volgens NEN6066  
brandvoortplantingsklasse 2

overige binnenoppervlakken :  
rookproductie maximaal 10m-1 bepaald volgens NEN6066  
brandvoortplantingsklasse 4

trappenhuis als extra beschermde vluchtroute beloopbare oppervlakken :  
rookproductie maximaal 10m-1 bepaald volgens NEN6066  
brandvoortplantingsklasse T1

overige beloopbare oppervlakken :  
rookproductie maximaal 10m-1 bepaald volgens NEN6066  
brandvoortplantingsklasse T3

## Doorvalbeveiliging

Het bouwveiligheidsplan wordt voor aanvang van het werk aangeleverd door de aannemer

## Doorvalbeveiliging

borstweringen lager dan 850 worden voorzien van doorvalbeveiliging.

## Ventilatie

Berekeningen van het ventilatiesysteem worden voor aanvang van het werk aangeleverd door de aannemer

Het gebouw wordt voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmtewisselaar. De unit bevindt zich op het dak van de 3e verdieping. Elke verblijfsruimte wordt voorzien van een toevoerrooster. De sanitaire ruimten en de wasmachine kasten worden voorzien van afvoerroosters met de benodigde basiscapaciteit. Wc's 7 dm3/s, badkamers 14 dm3/s, keukens 21 dm3/s. De totale capaciteit per woning afvoer en aanvoer, de dimensies van de ventilatiekanalen, type ventilatie unit, roosters van lucht wordt berekend en uitgewerkt door de installateur. De keukens zijn voorzien van een afzuigkap met kanaal.

## Verwarmingsinstallatie

Elk appartement wordt voorzien van een eigen HR combiketel en radiatoren. Capaciteit wordt berekend en uitgewerkt door de installateur.

Alle woonkamers zijn tevens voorzien van een gashaard voor de sfeer.

## meterkast

Elk appartement krijgt een eigen meterkast.  
In de meterkast per appartement bevindt zich de gasmeter, de watermeter en de elektriciteitsmeter.

## Keldervloer

De huidige keldervloer wordt verwijderd. De nieuwe betonvloer wordt dieper gelgd en ingekast in de bestaande kelderwanden. Principe en berekening door de constructeur.

## Doorvalbeveiliging

borstweringen lager dan 850 worden voorzien van doorvalbeveiliging.

## Isolatie

Gevels worden voorzien van een isolerende voorzetwand Rc 3,5 m2K/W  
Alle kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. Bestaande en nieuwe daken worden voorzien van isolatie Rc 3,5 m2K/W.

## Renvooi

|  |                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------|
|  | bestaande wand                                            |
|  | metselwerk                                                |
|  | isolatie / geïsoleerde voorzetwand                        |
|  | binnenwand gips                                           |
|  | rookmelders volgens NEN 2555.                             |
|  | alle rookmelders doorgekoppeld met noodstroomvoorziening. |
|  | brandcompartimentering wdbbo 30                           |
|  | hemelwaterafvoer                                          |
|  | kozijn zelfsluitend                                       |
|  | brandwerend kozijn wdbbo 30 zelfsluitend                  |
|  | brandwerend kozijn wdbbo 30                               |
|  | brandwerend kozijn wdbbo 60 zelfsluitend                  |
|  | brandwerend kozijn wdbbo 60                               |
|  | afvoerdrain douche                                        |
|  | opstelplaats kooktoestel                                  |
|  | keukenblok met wasbak                                     |
|  | opstelplaats wasmachine en -droger                        |
|  | opstelplaats cv ketel                                     |


## R W & E

algemeen: - exacte hoogtes en posities  
in nader overleg en indien van toepassing  
afgestemd op bestaande hoogtes en posities  
- onderdelen orthogonaal met elkaar uitlijnen

|  |                                  |  |                                                       |
|--|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
|  | gasaansluitpunt                  |  | cai aansluiting                                       |
|  | afvoer vuilwater                 |  | data aansluiting                                      |
|  | aansluiting warm & koud water    |  | afdekcap op wcd                                       |
|  | aansluiting koud water           |  | enkele schakelaar op 1400+vl tenzij anders vermeld    |
|  | buitenkraan                      |  | dubbele schakelaar op 1400+vl tenzij anders vermeld   |
|  | radiator onder raam met ombouw   |  | hotelschakelaar op 1400+vl tenzij anders vermeld      |
|  | design radiator in badkamer      |  | dimmer op schakelaar                                  |
|  | radiator voor wand zonder ombouw |  | tijdschakelaar op schakelaar                          |
|  | hemelwaterafvoer                 |  | inbouwspot terras                                     |
|  | dubbele wandcontactdoos geaard   |  | inbouwspot plafond                                    |
|  | enkele wandcontactdoos geaard    |  | lichtpunt plafond                                     |
|  | dubbele wandcontactdoos          |  | lichtpunt wand                                        |
|  | enkele wandcontactdoos           |  | thermostaat op 1400+vl tenzij anders vermeld          |
|  |                                  |  | videofoon op 1400+vl tenzij anders vermeld            |
|  |                                  |  | drukknop bel op 1400+vl tenzij anders vermeld         |
|  |                                  |  | 500 hoogte wandcontactd., schakelaar                  |
|  |                                  |  | 500mm boven de vloer plintgoot t.b.v. electra en data |
|  |                                  |  | verplaatst punt                                       |









blad 02

1 BEGANE GROND 2 NIEUW 1:100 3 4



blad 03





blad 04

① DAK NIEUW 1:100 ② ③ ④

kozijnen  
kozijnen hardhout RAL 9017 traffic black  
vaste delen RAL 9017 traffic black  
draaiende delen RAL 9017 traffic black  
voordeur hardhout RAL 9017 traffic black  
kunststeen waterslag RAL 9017 traffic black

alle sierlijsten en dakranden  
hardhout RAL 1014 ivory

gevel  
stucwerk gevel RAL 1014 ivory

9640+p dakrand  
voorzijde

7050+p dakrand  
achterzijde  
6600+p plafond 1e

3150+p 1e  
2700+p plafond bg

p=0  
250-p plafond s



2200  
1250-p maaiveld  
voorzijde

2450-p souterrain

1 4270 2 3685 3


hekwerk poort en tralies souterrain  
staal antraciet 7016

VOORGEVEL NIEUW 1:100




blad 08






ZIJGEVEL NIEUW 1:100



**blad 10**      **ACHTERGEVEL NIEUW 1:100**



DOORSNEDE AA NIEUW 1:100

blad 11



Gulliver architecten


19-09-2014  
BOUWAANVRAAG


Project :  
Willemstraat 7  
1027  
2514 HJ Den Haag

01421


www.gulliverarchitecten.nl







blad 101



blad 102


1 2 3 4

BEGANE GROND

BESTAAND


1:100





blad 103

① 1E VERDIEPING ② BESTAAND ③ 1:100 ④




blad 104


1 2E VERDIEPING 2 BESTAAND 3 1:100 4







**blad 110**    **ACHTERGEVEL BESTAAND 1:100**



DOORSNEDE AA BESTAAND 1:100

blad 111




Gulliver architecten

19-09-2014  
BOUWAANVRAAG

Project :  
Willemstraat 7  
1027  
2514 HJ Den Haag


01421

www.gulliverarchitecten.nl







binnenstucwerk  
 binnenplaat vezelversterkte  
 gipsplaat 2x15mm  
 dampremmende laag  
 minerale wol Rc=3,5  
 stijlen HSB 46x146  
 plaatmateriaal 9mm  
 underlayment  
 waterwerende en  
 dampdoorlatende laag  
 sterk geventileerde spouw  
 schoon metselwerk



det 06




det 07




det 08





det 09

wdbbo 30 minuten  
brandwerendheid  
draagconstructie 30 minuten



30

afwerkvloer hout  
ondervloer hout  
houtenbalklaag  
geluidsisolerende laag van  
easy cell brandwerende vlokken  
plafond gips 12,5mm

det 10

10.2.E


architecten

19-09-2014  
BOUWAANVRAAG

Project :  
Willemstraat 7  
2514 HJ Den Haag

**01421**

www.guliverarchitecten.nl



det 11









Foto's  
Bestaande situatie



## 01421-Willemstraat 7 Den Haag

Daglichtberekening volgens Bouwbesluit en NEN 2057-2011nl & C1-2011nl  
equivalente daglicht oppervlakte  $A_{e,i} = A_{d,i} \times C_{b,i} \times C_{u,i}$

$A_{e,i}$  equivalente opp doorlaat  
 $A_{d,i}$  opp doorlaat (opmeten)  
 $C_{b,i}$  belemmeringsfactor doorlaat  
 $C_{u,i}$  uitwendige reductiefactordoorlaat

### Appartement A

Daglicht

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Verblijfsr. A-S1/S5</b>         | <b>40,10 m2</b>                           |
| $A_{d,i}$                          | 11,80 m2                                  |
| $C_{b,i}$                          | 0,80 ( $\alpha = 20$ gr / $\beta = 0$ gr) |
| $C_{u,i}$                          | 1,00                                      |
| <b><math>A_{e,i}</math></b>        | <b>9,44 m2</b>                            |
| <b><math>A_{e,i}</math> totaal</b> | <b>9,44 m2</b> (>0,5m2 voldoet)           |
| <b>Verblijfsgebied A-S1</b>        | <b>40,10 m2</b>                           |
|                                    | <b>9,44 m2</b> (> 4,01 {10%} voldoet )    |

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Verblijfsruimte A-S2</b>        | <b>13,40 m2</b>                           |
| $A_{d,i}$                          | 0,96 m2                                   |
| $C_{b,i}$                          | 0,74 ( $\alpha = 29$ gr / $\beta = 0$ gr) |
| $C_{u,i}$                          | 1,00                                      |
| <b><math>A_{e,i}</math></b>        | <b>0,71 m2</b>                            |
| $A_{d,i}$                          | 0,96 m2                                   |
| $C_{b,i}$                          | 0,66 ( $\alpha = 41$ gr / $\beta = 0$ gr) |
| $C_{u,i}$                          | 1,00                                      |
| <b><math>A_{e,i}</math></b>        | <b>0,63 m2</b>                            |
| <b><math>A_{e,i}</math> totaal</b> | <b>1,34 m2</b> (>0,5m2 voldoet)           |
| <b>Verblijfsgebied A-S2</b>        | <b>13,40 m2</b>                           |
|                                    | <b>1,34 m2</b> (> 1,34 {10%} voldoet )    |

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Verblijfsruimte A-03</b>        | <b>24,40 m2</b>                           |
| $A_{d,i}$                          | 1,65 m2                                   |
| $C_{b,i}$                          | 0,80 ( $\alpha = 20$ gr / $\beta = 0$ gr) |
| $C_{u,i}$                          | 1,00                                      |
| <b><math>A_{e,i}</math></b>        | <b>1,32 m2</b>                            |
| $A_{d,i}$                          | 1,65 m2                                   |
| $C_{b,i}$                          | 0,69 ( $\alpha = 37$ gr / $\beta = 0$ gr) |
| $C_{u,i}$                          | 1,00                                      |
| <b><math>A_{e,i}</math></b>        | <b>1,14 m2</b>                            |
| <b><math>A_{e,i}</math> totaal</b> | <b>2,46 m2</b> (>0,5m2 voldoet)           |
| <b>Verblijfsgebied A-03</b>        | <b>24,40 m2</b>                           |
|                                    | <b>2,46 m2</b> (> 2,44 {10%} voldoet )    |

## Bouwaanvraag d.d. 19-09-2014

Oppervlakten

| verblijfsruimte (VR) en Verblijfsgebied (VG) |                 |                  |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| A-S1                                         | 27,70 m2        | A-S1             | 40,10 m2        |
| A-S2                                         | 13,40 m2        | A-S2             | 13,40 m2        |
| A-S5                                         | 12,40 m2        |                  |                 |
| A-03                                         | 24,40 m2        | A-03             | 24,40 m2        |
| <b>totaal VR</b>                             | <b>77,90 m2</b> | <b>totaal VG</b> | <b>77,90 m2</b> |

### Gebruiksoppervlakte (GBO)

souterrain 86,29 m2  
begane grond 55,24 m2

**totaal GBO 141,53 m2**

### Percentage VG t.o.v. GBO

$(VG/GBO) \times 100 = 55,04 \%$   
(> 55% voldoet)

### Bruto vloeroppervlakte (BVO)

souterrain 103,40 m2  
begane grond 67,23 m2

**totaal BVO 170,63 m2**



## Appartement B

Daglicht

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Verblijfsruimte B-S11</b> | <b>10,40 m2</b>                        |
| Ad:i                         | 1,30 m2                                |
| Cb:i                         | 0,80 (α= 20 gr / β= 0 gr)              |
| Cu:i                         | 1,00                                   |
| <b>Ae:i</b>                  | <b>1,04 m2</b>                         |
| <b>Ae:i totaal</b>           | <b>1,04 m2</b> (>0,5m2 voldoet)        |
| <b>Verblijfsgebied B-S11</b> | <b>10,40 m2</b>                        |
|                              | <b>1,04 m2</b> (> 1,04 {10%} voldoet ) |

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Verblijfsruimte B-S12</b> | <b>5,20 m2</b>                         |
| Ad:i                         | 0,65 m2                                |
| Cb:i                         | 0,80 (α= 20 gr / β= 0 gr)              |
| Cu:i                         | 1,00                                   |
| <b>Ae:i</b>                  | <b>0,52 m2</b>                         |
| <b>Ae:i totaal</b>           | <b>0,52 m2</b> (>0,5m2 voldoet)        |
| <b>Verblijfsgebied S12</b>   | <b>5,20 m2</b>                         |
|                              | <b>0,52 m2</b> (> 0,52 {10%} voldoet ) |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Verblijfsr. B-01/02</b>  | <b>50,90 m2</b>                        |
| Ad:i                        | 2,00 m2                                |
| Cb:i                        | 0,80 (α= 20 gr / β= 0 gr)              |
| Cu:i                        | 1,00                                   |
| <b>Ae:i</b>                 | <b>1,60 m2</b>                         |
| Ad:i                        | 2,00 m2                                |
| Cb:i                        | 0,80 (α= 20 gr / β= 0 gr)              |
| Cu:i                        | 1,00                                   |
| <b>Ae:i</b>                 | <b>1,60 m2</b>                         |
| Ad:i                        | 1,98 m2                                |
| Cb:i                        | 0,70 (α= 35 gr / β= 0 gr)              |
| Cu:i                        | 1,00                                   |
| <b>Ae:i</b>                 | <b>1,39 m2</b>                         |
| Ad:i                        | 1,98 m2                                |
| Cb:i                        | 0,77 (α= 24 gr / β= 0 gr)              |
| Cu:i                        | 1,00                                   |
| <b>Ae:i</b>                 | <b>1,52 m2</b>                         |
| <b>Ae:i totaal</b>          | <b>6,11 m2</b> (>0,5m2 voldoet)        |
| <b>Verblijfsgebied B-01</b> | <b>50,90 m2</b>                        |
|                             | <b>6,11 m2</b> (> 5,09 {10%} voldoet ) |

## Oppervlakten

| verblijfsruimte (VR) en Verblijfsgebied (VG) |                 |                  |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| B-S11                                        | 10,40 m2        | A-S1             | 10,40 m2        |
| B-S12                                        | 5,20 m2         | A-S2             | 5,20 m2         |
| B-01/02                                      | 50,90 m2        | B-01/02          | 50,90 m2        |
| <b>totaal VR</b>                             | <b>66,50 m2</b> | <b>totaal VG</b> | <b>66,50 m2</b> |

| Gebruiksoppervlakte (GBO) |                  | Percentage VG t.o.v. GBO |                 |
|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| souterrain                | 51,70 m2         | (VG/GBO)*100 =           | 64,36 %         |
| begane grond              | 51,62 m2         |                          | (> 55% voldoet) |
| <b>totaal GBO</b>         | <b>103,32 m2</b> |                          |                 |

| Bruto vloeroppervlakte (BVO) |                  |
|------------------------------|------------------|
| souterrain                   | 63,31 m2         |
| begane grond                 | 58,90 m2         |
| <b>totaal BVO</b>            | <b>122,21 m2</b> |

## Appartement C

Daglicht

|                             |                                        |                 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Verblijfsr. C-11/12</b>  |                                        | <b>50,90 m2</b> |
| Ad:i                        | 2,84 m2                                |                 |
| Cb:i                        | 0,80 (α= 20 gr / β= 0 gr)              |                 |
| Cu:i                        | 1,00                                   |                 |
| <b>Ae:i</b>                 |                                        | <b>2,27 m2</b>  |
|                             |                                        |                 |
| Ad:i                        | 2,84 m2                                |                 |
| Cb:i                        | 0,80 (α= 20 gr / β= 0 gr)              |                 |
| Cu:i                        | 1,00                                   |                 |
| <b>Ae:i</b>                 |                                        | <b>2,27 m2</b>  |
|                             |                                        |                 |
| Ad:i                        | 2,68 m2                                |                 |
| Cb:i                        | 0,80 (α= 20 gr / β= 0 gr)              |                 |
| Cu:i                        | 1,00                                   |                 |
| <b>Ae:i</b>                 |                                        | <b>2,14 m2</b>  |
|                             |                                        |                 |
| Ad:i                        | 2,68 m2                                |                 |
| Cb:i                        | 0,80 (α= 20 gr / β= 0 gr)              |                 |
| Cu:i                        | 1,00                                   |                 |
| <b>Ae:i</b>                 |                                        | <b>2,14 m2</b>  |
|                             |                                        |                 |
| <b>Ae:i totaal</b>          | <b>8,83 m2</b> (>0,5m2 voldoet)        |                 |
|                             |                                        |                 |
| <b>Verblijfsgebied C-11</b> | <b>50,90 m2</b>                        |                 |
|                             | <b>8,83 m2</b> (> 5,09 {10%} voldoet ) |                 |

|                             |                           |                                        |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Verblijfsruimte C-13</b> |                           | <b>17,60 m2</b>                        |
| Ad:i                        | 2,68 m2                   |                                        |
| Cb:i                        | 0,80 (a= 20 gr / β= 0 gr) |                                        |
| Cu:i                        | 1,00                      |                                        |
| <b>Ae:i</b>                 |                           | <b>2,14 m2</b>                         |
|                             |                           |                                        |
| Ad:i                        | 2,68 m2                   |                                        |
| Cb:i                        | 0,80 (a= 20 gr / β= 0 gr) |                                        |
| Cu:i                        | 1,00                      |                                        |
| <b>Ae:i</b>                 |                           | <b>2,14 m2</b>                         |
|                             |                           |                                        |
| <b>Ae:i totaal</b>          | <b>4,29 m2</b>            |                                        |
|                             |                           |                                        |
| <b>Verblijfsgebied C-13</b> | <b>17,60 m2</b>           |                                        |
|                             |                           | <b>4,29 m2</b> (> 1,76 {10%} voldoet ) |

|                             |                                        |                 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Verblijfsruimte C-17</b> |                                        | <b>10,10 m2</b> |
| Ad:i                        | 2,84 m2                                |                 |
| Cb:i                        | 0,80 (α= 20 gr / β= 0 gr)              |                 |
| Cu:i                        | 1,00                                   |                 |
| <b>Ae:i</b>                 |                                        | <b>2,27 m2</b>  |
|                             |                                        |                 |
| Ad:i                        | 2,84 m2                                |                 |
| Cb:i                        | 0,80 (α= 20 gr / β= 0 gr)              |                 |
| Cu:i                        | 1,00                                   |                 |
| <b>Ae:i</b>                 |                                        | <b>2,27 m2</b>  |
|                             |                                        |                 |
| <b>Ae:i totaal</b>          | <b>4,54 m2</b>                         |                 |
|                             |                                        |                 |
| <b>Verblijfsgebied C-17</b> | <b>10,10 m2</b>                        |                 |
|                             | <b>4,54 m2</b> (> 1,01 {10%} voldoet ) |                 |

Oppervlakten

|                                                     |                 |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>verblijfsruimte (VR) en Verblijfsgebied (VG)</b> |                 |                  |                 |
| C-11/12                                             | 50,90 m2        | C-11             | 50,90 m2        |
| C-13                                                | 17,60 m2        | C-13             | 17,60 m2        |
| C-17                                                | 10,10 m2        | C-17             | 10,10 m2        |
| <b>totaal VR</b>                                    | <b>78,60 m2</b> | <b>totaal VG</b> | <b>78,60 m2</b> |

|                                  |                  |                                 |                 |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Gebruiksoppervlakte (GBO)</b> |                  | <b>Percentage VG t.o.v. GBO</b> |                 |
| 1e verdieping                    | 111,57 m2        | (VG/GBO)*100 =                  | 70,45 %         |
|                                  |                  |                                 | (> 55% voldoet) |
| <b>totaal GBO</b>                | <b>111,57 m2</b> |                                 |                 |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Bruto vloeroppervlakte (BVO)</b> |                  |
| 1e verdieping                       | 126,08 m2        |
| <b>totaal BVO</b>                   | <b>126,08 m2</b> |

## Totalen m2 & m3

Bestaand

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Bruto inhoud</b> | <b>1535,64 m3</b> |
|---------------------|-------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Bruto vloeroppervlakte (BVO)</b> |                  |
| souterrain                          | 170,59 m2        |
| begane grond                        | 112,34 m2        |
| 1e verdieping                       | 140,53 m2        |
| 2e verdieping                       | 34,21 m2         |
| <b>totaal BVO</b>                   | <b>457,67 m2</b> |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>perceel</b>           |                  |
| <b>grootte perceel</b>   | <b>291,86 m2</b> |
| <b>Bebouwd oppervlak</b> | <b>170,59 m2</b> |

Nieuw

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Bruto inhoud</b> | <b>2270,24 m3</b> |
|---------------------|-------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Bruto vloeroppervlakte (BVO)</b> |                  |
| souterrain                          | 182,78 m2        |
| begane grond                        | 130,36 m2        |
| 1e verdieping                       | 140,53 m2        |
| 2e verdieping                       | 34,21 m2         |
| <b>totaal BVO</b>                   | <b>487,88 m2</b> |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>perceel</b>           |                  |
| <b>grootte perceel</b>   | <b>291,86 m2</b> |
| <b>Bebouwd oppervlak</b> | <b>182,78 m2</b> |





Gemeente Den Haag

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

[Geanonimiseerd]

Ons kenmerk  
201414854/5506608  
Behandeld door  
[Geanonimiseerd]  
Doorkiesnummer  
[Geanonimiseerd]  
E-mail  
[Geanonimiseerd]  
Aantal bijlagen

Datum  
zie waarmerk

Onderwerp  
verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Willemstraat 7

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 3 september 2014 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen en vergroten van het theater met bovenwoning Willemstraat 7 tot drie appartementen.

Uw aanvraag omvat de activiteiten 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' en 'Bouwen' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteiten kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage waarin per activiteit de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moeten hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

#### Besluit:

**Gelet op het bepaalde in de artikel 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a en c, van deze wet te verlenen met de daarbij behorende gewaarmerkte documenten.**

[Geanonimiseerd]

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag  
Bezoekadres: Leyweg 813, Den Haag (alleen op afspraak)  
Internetadres: [www.denhaag.nl](http://www.denhaag.nl)

201414854/A5506608  
18-12-2014  
15:13:21



Wij hebben op basis van een onderzoeksrapport dan wel op grond van andere informatie een redelijk vermoeden dat er op de plaats van het bouwwerk sprake is van een vóór 1 januari 1987 ontstaan geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming. Op grond van artikel 6.2 c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt deze omgevingsvergunning niet eerder in werking dan nadat:

- op grond van artikel 29, eerste lid, in samenhang met artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming is vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging ten aanzien waarvan spoedige sanering noodzakelijk is en het desbetreffende besluit in werking is getreden,
- op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming met het saneringsplan, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, is ingestemd en het desbetreffende besluit in werking is getreden, of
- een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is gedaan en de bij of krachtens het vierde lid van dat artikel gestelde termijn is verstreken.

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag zijn volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen het gebruiksdoel 'Woonfunctie' vastgesteld.

Ten slotte wijzen wij u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en dat door het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar,  
Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

- a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.
- b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.
- c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.
- e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.
- f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar) vindt u meer informatie.

201414854/A5506608

18-12-2014

15:13:21



## BEOORDELING ACTIVITEITEN

(Bijlage bij beschikking aanvraag omgevingsvergunning)

### Beoordeling activiteit 'Bouwen'

Het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft is gelegen in het Rijksbeschermd stadsgezicht 'Centrum'.

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan:

- het Bouwbesluit 2012;
- de Bouwverordening;
- het bestemmingsplan 'Binnenhof eo', waar in het onderhavige geval de bestemming 'Wonen' en de dubbelbestemming 'Waarde – archeologie 2' en 'Waarde – cultuurhistorisch' zijn opgenomen;
- de Welstandsnota.

Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan de bouwregels van het bestemmingsplan waardoor de aanvraag mede wordt gezien als een verzoek tot het afwijken van deze voorschriften.

Dit betekent, dat de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend, tenzij wordt afgeweken van de desbetreffende planregels. Voor de motivering om af te wijken van deze planregels verwijzen wij naar de beoordeling van de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

### Ingewonnen advies:

De welstands- en monumentencommissie heeft op 29 oktober 2014 beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet.

Het advies luidt als volgt:

#### *Akkoord*

*De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen 'Objectcriteria' en 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota.*

*De commissie adviseert positief over de uitbreiding aan de achterzijde van het pand, aansluitend aan het souterrain, en over de verschillende toegevoegde buitenruimtes.*

*Aan de achterzijde is het pand voorzien van een uitbouw, evenals het linker buurpand. De nu voorgestelde uitbreiding van het souterrain voegt zich goed in het bestaande achtergevelbeeld. Zowel de verschillende volumes als de gevels vormen een samenhangend geheel. De nieuwe buitenruimtes – een drietal dakterrassen – zijn in positie, maat en vormgeving goed gerelateerd aan de bestaande bebouwing. De commissie gaat ervan uit dat alle hekwerken in dezelfde kleur worden uitgevoerd.*

*Daarnaast gaat de commissie ervan uit dat het metselwerk in de voorgevel ongewijzigd blijft.*

Wij nemen het advies van de welstands- en monumentencommissie over.


### Eindoordeel activiteit 'Bouwen'

Op grond van de beoordeling van de activiteit en het ingewonnen advies bestaat er geen bezwaar tegen het met toepassing van artikel 2.10 Wabo verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Bouwen'.

201414854/A5506608

18-12-2014

15:13:21





Aan deze vergunning verbinden wij met betrekking tot deze activiteit de volgende voorschriften:

**Het bouwen moet gebeuren volgens de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening. Tevens moet worden voldaan aan de hierna genoemde, op de gewaarmerkte tekeningen en bijlagen aangegeven, nadere voorschriften en bepalingen.**

**Voorschriften op basis van de Regeling omgevingsrecht (Mor)**

**Artikel 2.1, 2.2 en 2.7 Nader in te dienen constructieve gegevens en bescheiden**

De volgende gegevens en bescheiden moeten nog worden beoordeeld en indien deze nog niet zijn overlegd dienen de gegevens uiterlijk drie weken voor de aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden in drievoud te worden overlegd ter beoordeling aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen & Toezicht, Team Bouwconstructies, Bouwfysica en ecologie Postbus 12655, 2500 DP Den Haag o.v.v. referentienummer **201414854**.

U kunt de onderstaande gegevens ook 'uploaden' via [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl) indien de aanvraag via dit loket is ingediend.

Benodigde constructieve gegevens:

- de gegevens en berekeningen van de constructies van het bouwwerk.

Met de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat deze vergunning in werking is getreden en de daarop betrekking hebbende tekeningen en/of berekeningen door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen & Toezicht, Team Bouwconstructies, Bouwfysica en ecologie, zijn goedgekeurd. Tevens dienen de goedgekeurde (constructie)tekeningen en berekeningen op het werk aanwezig te zijn.

**Artikel 2.1, 2.2 en 2.7 Nader in te dienen overige gegevens en bescheiden**

De volgende gegevens en bescheiden moeten nog worden beoordeeld en indien deze nog niet zijn overlegd dienen de gegevens uiterlijk drie weken voor de aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden te worden overlegd ter beoordeling aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen & Toezicht o.v.v. referentienummer **201414854**.

U kunt de onderstaande gegevens ook 'uploaden' via [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl) indien de aanvraag via dit loket is ingediend.

Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:

- de luchtverversing  
*Toelichting: Plaats uitmondingen rookgassen is onduidelijk. De onderlinge ligging van aanzuigopening en afvoeren (ook van de cv-ketels) voldoet zeer waarschijnlijk niet aan de eis. Op basis van de dakplattegrond is niet duidelijk wat de onderlinge afstanden tussen afvoeren en toevoeren is. Overleg berekeningen van de verdunningsfactoren om duidelijk te maken dat voldaan wordt aan de eisen.*

Met de uitvoering van de desbetreffende handeling mag niet worden begonnen voordat de daarop betrekking hebbende tekeningen en/of berekeningen door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, zijn goedgekeurd. Tevens dienen de goedgekeurde tekeningen en berekeningen op het werk aanwezig te zijn.



## **Voorschriften op basis van de Bouwverordening**

### **Artikel 2.1.5 Bodemonderzoek**

Conform artikel 6.2c van de Wabo kan de omgevingsvergunning echter worden verleend, maar **niet** in werking treden. Voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de bouwwerkzaamheden op of in de bodem moet verder inzicht in de bodem worden verkregen alsmede eventuele BUS-melding/sanering worden gedaan.

## **Voorschriften op basis van het Bouwbesluit 2012**

### **Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden**

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- de omgevingsvergunning voor het bouwen;
- overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

### **Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging werkzaamheden**

Ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarop deze vergunning ziet, dient de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis te stellen.

Ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarop deze vergunning ziet, dient de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis te stellen.

## **Afdeling 2.2 Sterkte bij brand**

### **Artikel 2.12**

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 2.10 en 2.11 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in artikel 2.10 aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en waarbij, in afwijking van artikel 2.11, eerste lid, wordt uitgegaan van de buitengewone belastingscombinaties die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand.

Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, is voor een bepaalde tijd bestand tegen bezwijken bij brand in een subbrandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Deze tijd voldoet aan het rechtens verkregen niveau, met als ondergrens de waarde zoals is bepaald in artikel 2.14 lid 1.

Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen een bepaalde tijdsduur. Deze tijd voldoet aan het rechtens verkregen niveau, met als ondergrens de waarde zoals is bepaald in artikel 2.14 lid 2. Voor zover dat brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend





**Nadere aanwijzingen****Kwaliteit overige bouwdelen**

Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat de te verbouwen onderdelen van uw bouwplan voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Blijft onverlet dat de eigenaar of degene die uit andere hoofde bevoegd is, in beginsel verantwoordelijk is dat het gehele bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving.

**Archeologische monumentenzorg**

Tijdens de werkzaamheden kunnen archeologische vondsten worden gedaan. Dit moet de uitvoerder of initiatiefnemer op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 onverwijld melden bij de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag. Deze melding kan worden gedaan bij de Dienst Stadsbeheer, afdeling Archeologie, Spui 70, 2511 BT DEN HAAG, telefoon 10.2.E of per e-mail: archeologie@denhaag.nl.

**Installatietechnische voorschriften**

De geëiste brandbeveiligingsinstallaties dienen te voldoen aan het gestelde in de publicatie "Brandbeveiligingsinstallaties" (3e druk) van de NVBR.

- Brandmeldinstallatie Rookmelders conform NEN 2555

**Brandveilig gebruik**

Voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk zijn rechtstreeks werkende voorschriften en artikelen op het brandveilig gebruik van toepassing overeenkomstig het bouwbesluit.

**Wet samenhangende besluiten**

Om de beoogde activiteiten te kunnen verrichten wijzen wij u in het kader van deze wet in ieder geval op de onderstaande mogelijke vergunning- of meldingsplicht en/of benodigde ontheffingen. U dient zelf na te gaan of wellicht nog andere vergunningen/toestemmingen benodigd zijn.

**Bouwbesluit 2012**

- Het slopen van onderdelen indien er meer dan 10 m3 afval ontstaat en/of er asbest dient te worden verwijderd (sloopmelding)

Wij verzoeken u de benodigde formulieren met bijbehorende stukken in te dienen bij de Gemeente Den Haag, Postbus 12655, 2500DP Den Haag of de aanvraag digitaal in te dienen via [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl)

**Algemene Plaatselijke Verordening van Den Haag**

Op grond van deze verordening is het verboden zonder vergunning of instemmingsbesluit een voorwerp (bijvoorbeeld een afvalcontainer / steiger) op, in, over of boven de weg te plaatsen, aan te brengen of te hebben, of de weg anders te gebruiken of af te zetten dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

De hiervoor benodigde vergunning / instemmingsbesluit en informatie hieromtrent kunnen worden aangevraagd bij de wegbeheerder van stadsdeel Centrum, Dienst Publiekszaken. Tel. 14070. (Postbus 12620 10.2.E Den Haag) of via onderstaande link:

<http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/vergunningen/openbare-weg.htm>





**Beoordeling activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'**

Het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft is gelegen in het Rijksbeschermd stadsgezicht 'Centrum'.

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan het bestemmingsplan 'Binnenhof e.o.', waar in het onderhavige geval de bestemming 'Wonen' en de dubbelbestemming 'Waarde – archeologie 2' en 'Waarde – cultuurhistorisch' zijn opgenomen.

Voor het bouwen binnen de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' als bedoeld in lid 25.1, geldt dat, indien er sprake is van het bouwen van bouwwerken met grondroering met een totaal oppervlak van meer dan 50 m<sup>2</sup> en een diepte van meer dan 0,50 m waarvoor een vergunning is vereist, hieromtrent vooraf schriftelijk advies dient te worden ingewonnen bij de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag.

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen als bedoeld in artikelen 3 tot en met 25, mede bestemd voor behoud en bescherming van de cultuurhistorische waarden van het Rijksbeschermd stadsgezicht Centrum Den Haag, zoals beschreven in het aanwijzingsbesluit Rijksbeschermd stadsgezicht 's Gravenhage uitbreiding van 28 juni 1994 met de bijbehorende toelichtingen, als opgenomen in bijlagen 6 tot en met 21 bij de regels van dit plan.

Wij hebben vastgesteld dat de aanvraag in strijd is met het van kracht zijnde bestemmingsplan op grond artikel 22, lid 2 onder 1, voor wat betreft het bouwen buiten de op de plankaart aangegeven bouwvlak.


Het bestemmingsplan biedt geen toereikende afwijkmogelijkheid voor de overschrijding van het bouwvlak. Wij zijn bereid de afwijking van de desbetreffende bestemmingsplanregels toe te staan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel 4, lid 1, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) op grond van de volgende motivering:

In de bestaande toestand was al sprake van een overschrijding van de bebouwingsvoorschriften. Door de verbouwing neemt overschrijding marginaal toe. Deze overschrijding wordt acceptabel geacht omdat er nog steeds sprake is van een aanvaardbare buitenruimte op het perceel.

De overschrijding van het bouwvlak wordt eveneens acceptabel geacht omdat deze in voldoende mate aansluit bij de bestaande bebouwing en geen onevenredige zonlichtvermindering voor de verblijfsruimten van de aangrenzende percelen tot gevolg heeft.

**Eindoordeel activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'**

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en de ingewonnen adviezen bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.



Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

Ons kenmerk

201414854/5481492

Behandeld door

10.2.E

Doorkiesnummer

10.2.E

E-mail

Aantal bijlagen

-

Datum

zie waarmerk

10.2.E

10.2.E

10.2.E

Onderwerp

verlenging beslistermijn van de aanvraag om omgevingsvergunning Willemstraat 7

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 30 september 2014 hebben wij u meegedeeld, dat wij uiterlijk op 10 november 2014 - dit is de wettelijke beslistermijn eventueel vermeerderd met de termijn die nodig was voor het aanleveren van de aanvullende gegevens - moeten beslissen op uw aanvraag.

Er is echter niet voldoende aannemelijk gemaakt dat uw plan op een aantal punten voldoet aan het Bouwbesluit.

**Op de volgende punten is uw aanvraag nog niet akkoord bevonden:**

#### **Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties**

*Geef aan op welke manier ervoor wordt gezorgd, dat het geluid in verblijfsruimten als gevolg van de ventilatie-installatie onder het maximaal toelaatbare niveau blijft. Het gaat hier om een installatie voor het hele pand (geen kleine woonhuisventilator) die op het lichte houten dak zal worden geplaatst.*

*Geef globaal aan wat het verloop is van de kanalen van het ventilatie-systeem. Maak duidelijk hoe ervoor wordt gezorgd dat het geluid in verblijfsruimten als gevolg van de ventilatie-installatie onder het maximaal toelaatbare niveau blijft; hoe worden de kanalen geïsoleerd en afgetimmerd?*

*Maak duidelijk, dat de lift in slaapkamer B-12 geen hogere geluidsniveaus veroorzaakt dan toegestaan. Geef aan wat het type lift is en welk geluidsniveau er geproduceerd wordt. Geef aan wat de opbouw van de constructie is tussen lift en deze slaapkamer.*

#### **Afdeling 3.6 Luchtverversing**

*Overleg een ventilatieberekening, waarin voor elke ruimte is aangegeven wat de eis is en welke toevoer- en afvoercapaciteit wordt aangebracht.*

*Geef globaal het verloop van de toe- en afvoerkanalen aan van de ventielen naar de installatie op het dak. Geef de positie aan van de aanzuig- en uitblaasopening van de ventilatie-installatie. Als de onderlinge ligging van aanzuigopening en afvoeren (ook van de cv-ketels) kritisch is, kan het nodig zijn dat een berekening van de verdunningsfactor wordt gemaakt om de* 201414854/5481492

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.



## Afdeling 2.10 - Beperking van uitbreiding van brand

Artikel 2.85: Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 2.82 tot en met 2.84 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten.

*De liftschacht is gelegen in de extra beschermde vluchtroute. Deze dient dan echter minimaal aan de volgende voorschriften te voldoen: De constructieonderdelen aan de binnenzijde van de schacht voldoen aan een volgens [NEN 6065](#) bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting die voldoet aan klasse 2 en een rookproductie met een volgens [NEN 6066](#) bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 5,4 m-1, of aan brandklasse B en rookklasse s2, beide bepaald volgens [NEN 13501-1](#). Dit dient eenduidig op tekening te worden aangegeven.*

De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, naar een niet besloten veiligheidsvluchtroute en naar een liftschacht van een brandweerlift voldoet aan het rechtens verkregen niveau, met als ondergrens 30 minuten.

*Hoewel tekstueel is aangegeven dat schachten brandwerend zijn uitgevoerd dienen deze scheidingen op tekening te worden aangegeven. Indien een schacht op vloerniveau brandwerend is afgescheiden dan dient dit tevens eenduidig op tekening te worden aangegeven.*

*Vanuit ruimte A-S2 is via het dakterras brandoverslag mogelijk naar ruimte B-01. Er dient een brandwerende scheiding ter plaatse van het dakterras te worden gerealiseerd. Dit dient op een (aanvullende) doorsnede- dan wel tekstueel op plattegrond tekening te worden aangegeven.*

*Vanuit ruimte A-3 is via het raam brandoverslag mogelijk naar ruimte C-13. Er dient een brandwerende scheiding ter plaatse van een van de kozijnen te worden gerealiseerd. Dit dient op een tekening te worden aangegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat het tevens mogelijk is middels een berekening conform NEN 6068 aan te tonen dat er een voldoende mate van weerstand tegen brandoverslag tussen de beide compartimenten aanwezig is. Gezien de positie van de ramen is dit echter niet zondermeer aannemelijk*

Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ruimte van een op een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt voor het op het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Indien het perceel grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat water, dat groen of dat perceel.

*Er bestaat een mogelijkheid op brandoverslag via de ramen van ruimte A-03 en ruimte A-S5 naar het naastliggende perceel naar. Aangezien het nieuw aangelegde kozijnen betreffen dienen deze een vereiste brandwerendheid WBDBO 30 minuten te bezitten. Hierbij wordt opgemerkt dat het tevens mogelijk is middels een berekening conform NEN 6068 aan te tonen dat er een voldoende mate van weerstand tegen brandoverslag naar het naastgelegen perceel aanwezig is. Gezien de afstand tot de erfgrans is dit niet zondermeer aannemelijk. Nota bene: Er is (mede gezien de foto's) van uitgegaan is dat de wand ter plaatse van stramien 4, de (buiten) gevel van het naastliggende bouwwerk betreft. Wanneer de wand in kwestie een scheidingswand van de woning dan dient dit eenduidig op tekening te worden aangegeven. Bovendien ook hier de brandwerende scheiding eenduidig op tekening te worden aangegeven.*

*Nota bene: Er is tekstueel aangegeven dat de deuren richting de extra beschermde vluchtroute (dus zowel vanuit woning als bergingen zelfsluitend zijn uitgevoerd. Dit is akkoord. De aanduiding zoals aangegeven in de legenda betreft echter geen symbool voor een zelfsluitende deur, hetgeen verwarrend kan werken.*

201414854/5481492

06-11-2014

07:59:49



Gelet op het vorenstaande zouden wij thans de vergunning moeten weigeren wegens strijd met het Bouwbesluit. Krachtens 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen wij de beslistermijn op uw aanvraag eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Om u in de gelegenheid te stellen het plan aan te passen, maken wij hier gebruik van.

**Besluit:**

Op grond van bovengenoemde motivering besluiten wij op basis van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Dit houdt in dat wij nu uiterlijk op 22 december 2014 een beslissing op uw aanvraag nemen. Dit besluit tot verlengen van de beslistermijn hebben wij gepubliceerd.

Om de nieuwe informatie (planaanpassing) te kunnen beoordelen wijzen wij u erop dat binnen **2 weken na dagtekening** van deze brief de noodzakelijke planaanpassingen en nadere informatie **op dezelfde wijze als de oorspronkelijke aanvraag** moeten zijn ingediend.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens dezen:

10.2.E

afdeling Vergunningen &amp; Toezicht

10.2.E

201414854/5481492

06-11-2014

07:59:49



**Van:** 10.2.E  
**Verzonden:** dinsdag 12 februari 2019 9:53  
**Aan:** wabo-div  
**Onderwerp:** Verslag overleg 11 februari 2019 - Verkoper en eigenaren Willemstraat 7, 7a,7b en 7c 201414854 201500156 201619673 201824296  
**Bijlagen:** Verslag-Overleg met 10.2.E - Maandag 11 febr 2019 -V.1.0.xlsx

---

**Van:** 10.2.E [mailto:Pia 10.2.E@hotmail.com]

**Verzonden:** maandag 11 februari 2019 22:07

**Aan:** 10.2.E ; 10.2.E ; 10.2.E 10.2.E 10.2.E 10.2.E ;

10.2.E

**CC:** 10.2.E ; 10.2.E ; 10.2.E ; 10.2.E

**Onderwerp:** Verslag overleg 11 februari 2019 - Verkoper en eigenaren Willemstraat 7, 7a,7b en 7c Den Haag

Allen,

Hierbij ontvang je het verslag van het overleg van maandag 11 februari 2019 met

verkoper (10.2.E) en eigenaren Willemstraat 7 (10.2.E), 7a<sup>10.2.E</sup> en 10.2.E), 7b (10.2.E) en 10.2.E) en 7c (10.2.E).

Er is afgesproken dat gedurende de werkzaamheden elke week overleg zal plaatsvinden op Maandag om 12.00 uur – Locatie Willemstraat 7 (appartement van 10.2.E)

**Het volgende overleg vindt plaats op maandag 18 februari 2019.**

Onderaan het verslag heb ik nieuwe agenda punten toegevoegd voor de volgende vergadering.

Als je nog agendapunten wilt toevoegen dan kun je die aan mij doorgeven.

Als er vragen zijn dan hoor ik ze graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.E

10.2.E, 2514 HJ Den Haag)

10.2.E

10.2.E

Mob. 10.2.E

E-mail 10.2.E@hotmail.com

| Verslag                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|
| Overleg Verkoop 7,7a,7b en Eigenaar 7c en Eigenaren Willemstraat 7,7a,7b Den Haag                                                                                                                                                                                                      |                                            |           |        |
| Datum: 11 februari 2019                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |           |        |
| Tijd: 12.00 uur - Locatie Willemstraat 7 Den Haag                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |           |        |
| Aanwezig: 10.2.E eigenaar 7c en Verkoop 7,7a,7b                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |           |        |
| 10.2.E (7a), 10.2.E (7a) (ingedeeld)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |           |        |
| 10.2.E (7), (evens verslag opgesteld)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aktehouder                                 | Deadline  | Status |
| 1 Waterschade 27 oktober 2018 en overige issues                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |           |        |
| Rapport 10.2.E - dd 21-11-2019, Oorzaak Waterschade                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |           |        |
| 1a en overige issues                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |           |        |
| Alle werkzaamheden opgeleverd binnen 4 weken                                                                                                                                                                                                                                           | 10.2.E                                     | 15/Mar/19 | open   |
| 1b Planning Werksaamheden                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |           |        |
| Werksaamheden opnemen in totaalplanning                                                                                                                                                                                                                                                | 10.2.E                                     | 8/Feb/19  | open   |
| 1c Planning - Hier inspectie na uitvoer Werksaamheden                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |           |        |
| Herinspectie binnen de gestelde termijn van 4 weken opnemen in de planning                                                                                                                                                                                                             | 10.2.E                                     | 15/Mar/19 | open   |
| Factuur 10.2.E - Waterschade en overige issues (niet besproken wel onderdeel van dit punt)                                                                                                                                                                                             |                                            |           |        |
| De factuur van 10.2.E ligt nu bij de VVE, echter deze dient ook door 10.2.E te worden betaald of terugbetaald aan de VVE - zal contact opnemen met VVE Totaal 10.2.E (per mail)                                                                                                        |                                            |           |        |
| 12/Feb/19                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.2.E                                     | open      |        |
| 2 Rookgasafvoersystemen                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |           |        |
| 2a inspectie en rapport KWA Rookgasafvoersystemen dd 8 febr 2019                                                                                                                                                                                                                       |                                            |           |        |
| Alle werkzaamheden opgeleverd                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.2.E                                     | 15/Mar/19 | open   |
| 7b Planning Werksaamheden Rookgasafvoersystemen (7,7a,7b en 7c)                                                                                                                                                                                                                        |                                            |           |        |
| Werksaamheden opnemen in totaalplanning                                                                                                                                                                                                                                                | 10.2.E                                     | 8/Feb/19  | open   |
| Vlt te voeren door een van deze 2 partijen:                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |           |        |
| 10.2.E (installaties Leiden - tel. 071-5125355                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |           |        |
| Leiden contact: 10.2.E mob 10.2.E 10.2.E                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |           |        |
| 10.2.E installatie heeft bij app. 7a de CV ketel gerepareerd.                                                                                                                                                                                                                          |                                            |           |        |
| de Onderhoud - SG installaties 10.2.E                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |           |        |
| Planning - Hier inspectie door KWA inclusief rapport na uitvoer                                                                                                                                                                                                                        |                                            |           |        |
| 7c Werksaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |           |        |
| Herinspectie KWA binnen de gestelde termijn van 4 weken.                                                                                                                                                                                                                               | 10.2.E                                     | 15/Mar/19 | open   |
| Factuur KWA - inspectie van Rookgasafvoer systemen 8 febr 2019 (niet besproken wel onderdeel van dit punt)                                                                                                                                                                             |                                            |           |        |
| Factuur wordt door 10.2.E betaald - zal KWA de gegevens van Cap Ferrat Real Estate/Downtown Developers doorgeven. (per mail)                                                                                                                                                           |                                            |           |        |
| 12/Feb/19                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.2.E                                     | open      |        |
| 3 Illegale Bouw                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |           |        |
| 3a Ventilatieplan - ZRI - status - betreft alle appartementen 7,7a,7b en 7c                                                                                                                                                                                                            |                                            |           |        |
| 10.2.E blijkt 3 maanden geleden geen duidelijk opdracht te hebben gegeven aan ZRI waardoor waardoor er nu geen Ventilatieplan is opgeleverd                                                                                                                                            |                                            |           |        |
| Opdracht Ventilatieplan door ZRI                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.2.E                                     | 22/Feb/19 | open   |
| Opdracht werksaamheden Ventilatie                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.2.E                                     | 15/Mar/19 | open   |
| Keuring / meting door ZRI incl. rapportage ZRI                                                                                                                                                                                                                                         | 10.2.E                                     | 22/Mar/19 | open   |
| 3b Status overige werkzaamheden Illegale Bouw                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |           |        |
| 10.2.E geeft aan dat hij uiterlijk 9 februari 2019 aangepaste stukken aan Bouw en Woningtoezicht moet aanleveren. Dit is onderhanden                                                                                                                                                   | 10.2.E                                     | 9/Feb/19  | open   |
| Hek balken 7a - hoogte tussen balken en hek is meer dan 10 cm                                                                                                                                                                                                                          | 10.2.E                                     | 22/Feb/19 | open   |
| Hek balken 7c - hoogte tussen balken en hekken is meer dan 10 cm                                                                                                                                                                                                                       | 10.2.E                                     | 22/Feb/19 | open   |
| Valbeveiliging ramen 7b                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |           |        |
| 10.2.E geeft aan dat hij dit in de aangepaste stukken meeneemt. Hij gaat er van uit dat Valbeveiliging niet nodig is omdat het een oud pand betreft en de ramen altijd zo zijn geweest.                                                                                                |                                            |           |        |
| Brandveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.2.E                                     |           |        |
| De meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                | 10.2.E                                     |           |        |
| Berging app 7 Brandveilige deur en slot is besteld en geleverd - wordt deze nieuw geplaatst.                                                                                                                                                                                           | 10.2.E                                     | 15/Feb/19 | open   |
| Illegale Bouw - Contact met Gemeente Den Haag en Woning                                                                                                                                                                                                                                |                                            |           |        |
| 3c inspectie                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |           |        |
| 10.2.E geeft aan dat hij ons voortaan ook op de hoogte houdt omtrent de voortgang inzake de illegale bouw en het verkrijgen van de betreffende bouwvergunningen voor de appartement 7, 7a, 7b en 7c en het contact met Bouw en Woninginspectie 10.2.E                                  |                                            |           |        |
| Na het verkrijgen van de vergunningen zullen deze ook aan de eigenaren van de appartementen 7, 7a en 7b worden verstrekt.                                                                                                                                                              | Cap Ferrat Real Estate/Downtown Developers | Den Haag  | open   |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |           |        |
| Kosten ten laste van Cap Ferrat Real Estate BV                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |           |        |
| 10.2.E geeft aan dat hij alle kosten zal vergoeden. Hij geeft overigens aan dat hij de bewoners een schadevergoeding zal geven nadat woning 7c is verkocht.                                                                                                                            |                                            |           |        |
| 5 Totaal planning alle lopende werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |           |        |
| 5a Opdracht totaalplanning                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.2.E                                     | 8/Feb/19  | open   |
| 6 Communicatie Verkoop - 10.2.E aan kopers                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |           |        |
| a) 10.2.E en geeft aan dat hij zeer ontevreden is over de communicatie de afgelopen twee jaar over de voortgang van de werkzaamheden die 10.2.E aan kopers op moet leveren. De doorlooptijden voor oplevering van de werkzaamheden zijn ook veel te lang. 10.2.E is het hier mee eens. |                                            |           |        |
| b) niet betreft communicatie over voortgang en data en tijd waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Wij verwachten ook dat leveranciers die door 10.2.E zijn ingehuurd ook bellen als zijn niet op de afgesproken tijd kunnen komen.                                            |                                            |           |        |
| c) Goede communicatie betekent ook dat de telefoon wordt opgenomen als de Kopers, VVE en Gemeente bellen en niet dat wij standaard worden doorverwezen naar een voice mail of tekstbericht.                                                                                            |                                            |           |        |
| 10.2.E geeft aan dat hij zal zorgen voor betere communicatie met de partijen.                                                                                                                                                                                                          |                                            |           |        |
| 6d Volgende overleggen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |           |        |
| Volgende overleggen: elke maandag om 12.00 uur - Locatie Willemstr 7 - appartement van 10.2.E                                                                                                                                                                                          |                                            |           |        |
| 7 Overige issues                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |           |        |
| 7a 10.2.E (7a)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |           |        |
| 10.2.E verzoekt of de dorpel in de badkamer gemaakt kan worden (inclusief inkorten van de glazen deur) deze vraag staat 1 jaar open.                                                                                                                                                   |                                            |           |        |
| 10.2.E geeft aan dat hij dit zal realiseren - indien mogelijk deze week. Hij zal contact opnemen met 10.2.E voor toegang tot de woning.                                                                                                                                                | 10.2.E                                     | 15/Feb/19 | open   |
| 7b 10.2.E (7)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |           |        |
| Bij 10.2.E wordt deze week in de badkamer met bad, een dorpel in douche gemaakt. En de doucheur ingehout.                                                                                                                                                                              | 10.2.E                                     | 13/Feb/19 | loopt  |
| In de badkamer met bad, blijkt ook een stukje tegel bij de douche stuk te zijn.                                                                                                                                                                                                        | 10.2.E                                     | 13/Feb/19 | open   |
| In de badkamer met douche bij cik 2 blijkt een stukje tegel in het midden van de dorpel af te zijn.                                                                                                                                                                                    | 10.2.E                                     | 13/Feb/19 | open   |
| 10.2.E geeft aan dat hij er voor zal zorgen dat beide punten deze week worden gerepareerd met nieuwe tegels.                                                                                                                                                                           |                                            |           |        |
| Nieuwe Agenda punten 18 febr 2019                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |           |        |
| Graag onderstaande punten ook opnemen in de planning                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |           |        |
| Garantiebewijzen van alle apparatuur - van alle huizen opleveren                                                                                                                                                                                                                       | 10.2.E                                     | 29/Mar/19 |        |
| Bouwfakelingen opleveren van alle appartementen                                                                                                                                                                                                                                        | 10.2.E                                     | 29/Mar/19 |        |
| Nieuwe splitsingsrekening opleveren met onder andere Berging van W1 en Berging van W7b                                                                                                                                                                                                 | 10.2.E                                     | 13/Mar/19 |        |



10.2.E

**Van:** 10.2.E  
**Verzonden:** dinsdag 5 maart 2019 8:45  
**Aan:** wabo-div  
**Onderwerp:** Verslag overleg met 10.2.E - Maandag 4 maart 2019 - Verkoper en eigenaren Willemstraat 7, 7a, 7b en 7c 201414854 201500156 201619673  
**Bijlagen:** Verslag-Overleg met 10.2.E - Maandag 4 maart 2019 -V.1.0.xlsx

---

**Van:** 10.2.E [mailto:10.2.E@hotmail.com]  
**Verzonden:** maandag 4 maart 2019 19:00  
**Aan:** 10.2.E ; 10.2.E ; 10.2.E ; 10.2.E ; 10.2.E ;  
10.2.E  
**CC:** 10.2.E ; 10.2.E ; 10.2.E  
**Onderwerp:** Verslag overleg met 10.2.E - Maandag 4 maart 2019 - Verkoper en eigenaren Willemstraat 7, 7a, 7b en 7c

Allen,

Hierbij ontvang je het verslag van het overleg van 4 maart 2019.  
De zaken die zijn besproken zijn geel gearceerd.

De volgende overleggen zijn gepland op:

Maandag 18 maart 2019 – 15.00 uur  
Maandag 1 april 2019 – 12.00 uur

Locatie 10.2.E appartement Willemstraat 7.

Met vriendelijke groet,

10.2.E

10.2.E )

10.2.E

10.2.E

Mob. 10.2.E

E-mail 10.2.E @hotmail.com

◆◆◆◆

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

Ons kenmerk

201414854/5451778

Behandeld door

10.2.E

Doorkiesnummer

10.2.E

E-mail

Aantal bijlagen

1

Datum

10 september 2014

Onderwerp

verzoek om aanvulling aanvraag om omgevingsvergunning voor Willemstraat 7

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 3 september 2014 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van het theater met bovenwoning Willemstraat 7 tot vier appartementen ontvangen.

Uw aanvraag is getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht. Wij komen tot de conclusie dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

De ontbrekende gegevens dienen uiterlijk op 10 oktober 2014 in ons bezit te zijn. Voor het overzicht van de ontbrekende gegevens en bescheiden verwijzen wij u naar de bij deze brief gevoegde bijlagen waarin per activiteit is aangegeven wat u nog dient aan te leveren.

Bij de beoordeling van uw aanvraag op volledigheid hebben wij vastgesteld, dat de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' onderdeel dient uit te maken van uw aanvraag, omdat deze onlosmakelijk is verbonden met de tot uw aanvraag behorende activiteit 'Bouwen'. Wij verzoeken u om ook de eerstgenoemde activiteit in uw aanvraag op te nemen en de daarvoor vereiste gegevens in te dienen.

Wij wijzen u erop, dat wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen als wij alle ontbrekende gegevens en bescheiden niet binnen genoemde termijn hebben ontvangen.

Omdat uw aanvraag niet compleet is wordt op grond van het bepaalde in artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht de wettelijke beslistermijn opgeschort vanaf de dag van verzenden van deze brief. De opschorting duurt tot de dag waarop u de aanvraag volledig heeft aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens dezen:

Teammanager gebieden, afdeling Vergunningen & Toezicht

10.2.E

**Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.**

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.



## Bijlage

### **Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening**

De aanvraag het verbouwen en uitbreiden van het theater met bovenwoning Willemstraat 7 tot vier appartementen is voor wat betreft de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening beoordeeld op volledigheid. Bij deze toets aan de Regeling omgevingsrecht is komen vast te staan dat de volgende gegevens en bescheiden ontbreken:

- Bezonningsonderzoek

### **Activiteit: bouwen**

De aanvraag het verbouwen en uitbreiden van het theater met bovenwoning Willemstraat 7 tot vier appartementen is voor wat betreft de activiteit bouwen beoordeeld op volledigheid. Bij deze toets aan de Regeling omgevingsrecht is komen vast te staan dat de volgende gegevens en bescheiden ontbreken:

## **Hoofdstuk 2 Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten**

### **Artikel 2.2 Bouwbesluit 2012**

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van toetsing aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012:

#### **Artikel 2.2.1 Uit oogpunt van veiligheid:**

Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:

- Belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk en het bouwwerk als geheel;
  - *Constructieprincipe;*
  - *Principe van stabiliteitsvoorzieningen.*
- De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie;
  - *Brandwerendheid hoofddraagconstructie en draagconstructie vluchtroutes.*

Indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een bestaand bouwwerk blijkt uit de aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen en berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn.

- De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken).

De brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen:

- *Brandveiligheid en rookproductie van materialen anders dan steen-, glas- en metaalachtige stoffen in beschermde vluchtroutes.*

#### **Artikel 2.2.2 Uit oogpunt van gezondheid:**

De ventilatievoorzieningen van ruimten en voorzieningen betreffende de afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht.

- *Plaats en soort ventilatie toe- en afvoervoorziening;*
- *Capaciteitsberekening en stromingsinrichting;*
- *Bewijslast regelbaarheid ventilatievoorziening;*
- *Geveltekening beweegbare ramen en deuren;*
- *Soort verbrandingstoestel.*

**Artikel 2.2.6 Veiligheid en voorkomen van hinder tijdens de bouw:**

Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder tijdens het bouwen, met de volgende onderdelen:

- Bouwveiligheidsplan

**Artikel 2.3 Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening:**

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van de toetsing aan het bestemmingsplan of de beheersverordening, en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:

- een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, alsmede de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein ontsloten wordt, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk.

**Artikel 2.4 Overige voorschriften bouwverordening:**

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager ten behoeve van toetsing aan de overige voorschriften van de bouwverordening een onderzoeksrapport betreffende verontreiniging van de bodem, gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

**Artikel 2.5 Redelijke eisen welstand:**

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van de toetsing aan de criteria uit de welstandsnota, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Woningwet:

- principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;
- kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing;
- opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de kleur daarvan (uitwendige scheidingsconstructie). In ieder geval worden opgegeven het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten en boeidelen en de dakbedekking.

Den Haag: 13 januari 2017

Aan: Gemeente Den Haag  
Tav dhr 10.2.E

Betreft 201619673/6198160  
Willemstraat 7 Den Haag

Geachte 10.2.E

Van 10.2.E heb ik de opdracht gekregen een 3<sup>e</sup> verdieping te ontwerpen voor het pand Willemstraat 7 te Den Haag.

Voor de onderliggende verdiepingen is in 2015 al een vergunning afgegeven. Met deze verdiepingen heb ik niets gedaan. Hoe bepaalde zaken zijn opgelost, zoals brandveiligheid e.d., valt niet onder mijn verantwoordelijkheid. Die zaken zijn al afgehandeld.

De opgang naar de 3<sup>e</sup> verdieping wordt vanuit het bestaande verkeersgebied van de 2<sup>e</sup> verdieping gerealiseerd.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag.

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn, teken ik,

Met vriendelijke groet.

10.2.E

10.2.E



Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

Ons kenmerk

201414854/5508480

Behandeld door

10.2.E

Doorkiesnummer

10.2.E

E-mail

Aantal bijlagen

Datum

19 december 2014

Onderwerp

aanbieding beslissing aanvraag omgevingsvergunning voor Willemstraat 7

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op de aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van het theater met bovenwoning Willemstraat 7 tot drie appartementen hebben wij een beslissing genomen.

Bijgaand treft u deze beschikking aan.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens dezen:

Projectinspecteur

10.2.E

**Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.**

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag  
Bezoekadres: Leyweg 813, Den Haag (alleen op afspraak)  
Internetadres: [www.denhaag.nl](http://www.denhaag.nl)

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

10.2.E

10.2.E

Uw brief van

Ons kenmerk

201619673/6267945

Contactpersoon

10.2.E

Doorkiesnummer

( 10.2.E

E-mailadres

Aantal bijlagen

-

Datum

1 maart 2017

Onderwerp

aanbieding beslissing aanvraag omgevingsvergunning voor Willemstraat 7

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op de aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning Willemstraat 7 door het realiseren van een dakopbouw en een balkon op de tweede verdieping aan de achterzijde hebben wij een beslissing genomen.

Bijgaand treft u deze beschikking aan.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens dezen,

10.2.E

Projectinspecteur

**Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.**

**Van:** 10.2.E  
**Verzonden:** vrijdag 13 juli 2018 9:28  
**Aan:** wabo-div  
**Onderwerp:** Willemstraat 7 201414854 201500156 201619673  
**Bijlagen:** Productcertificaat 38 mm 30 min.pdf

---

**Van:** 10.2.E <10.2.E@h@hotmail.com>  
**Verzonden:** woensdag 11 juli 2018 11:57  
**Aan:** 10.2.E  
**CC:** 10.2.E <10.2.E@hotmail.com>; 10.2.E <10.2.E@shell.com>  
**Onderwerp:** Fw: brand

Beste 10.2.E

Hierbij het certificaat van de brandwerende deuren.

Groetjes,

10.2.E

---

**From:** 10.2.E <10.2.E@hedowanroij.nl>  
**Sent:** Wednesday, July 11, 2018 11:54 AM  
**To:** '10.2.E' <10.2.E@hotmail.com>  
**Subject:** brand

Goede middag het raport

Met vriendelijke groet,

10.2.E

0485-455 210

10.2.E <10.2.E@hedowanroij.nl>

Volg Hedo Wanroij nu ook op LinkedIn!!!

**HEDO.**

10.2.E 10.2.E Wanroij

KvK nr. 67500870 - IBAN 10.2.E

 Denk aan het milieu voor u deze email uitprint





**Productcertificaat Findoor paneel binnendeuren  
Doorbrandtijd 30 min**

**Garantieverlener**

Findoor

10.2.E

10.2.E

Wanroij

Inschrijving KvK 's Hertogenbosch, nr. 16076793

**Deuromschrijving**

Massieve stompe paneeldeur 38 mm dik met infrezingen van maximaal 11 mm diep aan beide zijde.

De garantie omvat binnendeuren door Findoor geleverd in de uitvoeringen FIN (standaard facet en kraalprofiel), FINVPF (vlakke panelen met facet afwerking) en FINVPR (vlakke panelen met rechte kanten), toegepast als binnendeur en aangebracht in overeenstemming met de verwerkingsvoorschriften van Findoor.

De begunstigde dient zich ervan te overtuigen, dat de toegepaste versie van de verwerkingsvoorschriften de versie is, die overeenkomt de door Findoor gehanteerde versie (bij twijfel kan een kopie van de actuele versie worden opgevraagd).

**Product eigenschappen**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Materiaal                | : Mdf Spanolux Firax 38 mm dik |
| Geluids-isolatiewaarde   | : Rw 43 dB (indicatief)        |
| Doorbrandtijd            | : 2 minuten per mm dikte       |
| Glasopeningen            | : Geen                         |
| Kaderprofilering         | : Geen                         |
| Profilergsdiepte         | : Maximaal 11 mm diep          |
| Klimaatklasse verlijming | : Droge ruimte, interieur      |
| Afmetingen hoogte        | : Maximaal 2400 mm             |
| Afmetingen breedte       | : Maximaal 1030 mm             |

**Bijlage**

Productcertificaat spanulux Firax

**Garantie:**

De productgarantie, met een looptijd van 5 jaar, gaat in vanaf de factuurdatum.

**Gewaarborgde herstellkosten:**

Indien de prestatie ten aanzien technische duurzaamheid niet voldoet aan de door Findoor geleverde deuren, worden de kosten van de deur vergoed.

De garantie is niet van toepassing op het plaatsen van de deuren, schilderwerk, scharnieren en beslag.

10.2.E

**Van:** 10.2.E  
**Verzonden:** vrijdag 30 november 2018 13:04  
**Aan:** wabo-div  
**Onderwerp:** FW: Willemstraat 7 en 7B 201414854 201500156

---

**Van:** 10.2.E <[redacted]@hotmail.com>  
**Verzonden:** vrijdag 30 november 2018 12:08  
**Aan:** 10.2.E  
**Onderwerp:** Willemstraat 7 en 7B

Beste 10.2.E

Hierbij foto's van de brandwerende covers boven spots in badkamer 1e etage achterzijde en nieuwe vochtwerende spots.


Manchet is ook geplaatst bij afzuigkap. Foto volgt.

Ze zijn vandaag bezig bij 10.2.E met brandwerende zaken en ook bij berging in souterrain. Rookmelde geplaatst zoals je ziet en brandwerende deur besteld.

We komen er wel. Liefst afronding nog dit jaar.

Groetjes,

10.2.E






















10.2.E









Verstuurd vanaf mijn iPhone



**Van:** 10.2.E  
**Verzonden:** vrijdag 30 november 2018 13:07  
**Aan:** wabo-div  
**Onderwerp:** FW: Willemstraat 7 | Zaken 201414854 201500156

---

**Van:** 10.2.E [mailto:10.2.E@hotmail.com]  
**Verzonden:** woensdag 28 november 2018 11:37  
**Aan:** 10.2.E  
**Onderwerp:** Willemstraat 7 | Zaken

Ha 10.2.E

Hierbij even een update:

#### Willemstraat 7

- Tweede raam is in de vergunning verwijderd.
- Raampje poort is al in orde met brandwerend glas.
- Ventilatie gaan we uitvoeren zodra advies gereed is.
- CV Ketel is in orde.
- Brandwerende zaken willen we deze week afronden.
- Zijn er verder dan nog zaken bij 10.2.E?

#### Willemstraat 7A

- 10.2.E heeft aangegeven dat ze veel op reis zijn en dat we op 7 december zaken kunnen oppakken daar dus dan doen we die dag.
- Ik zorg dat de CV Ketel wordt gecheckt.
- Ventilatie waarschijnlijk na 7 december samen met de rest.
- Brandwerende zaken op vrijdag 7 december.
- Verder nog iets hier? Dacht het namelijk niet.

#### Willemstraat 7B

- Vandaag zullen we de brandwerende zaken uitvoeren bij 7B. De aannemer van B.D. Onderhoud heeft gevraagd of er nog andere zaken zijn die opgelost moeten worden bij 7B en volgens de bewoners niet.
- Dan blijft alleen de doorvalbeveiliging over en ventilatie.
- CV Ketel laat ik checken.

#### Willemstraat 7C

- In dit appartement zijn de brandwerende zaken in orde.
- Ventilatie moet hier ook nog geregeld worden.
- Dak bitumen als laatst in orde maken.
- Glas voor bij badkamer voorzijde buitenkant is besteld.
- CV Ketel laat ik checken.

Graag jouw reactie.

Groetjes,

10.2.E

**Van:** 10.2.E  
**Verzonden:** vrijdag 13 september 2019 10:26  
**Aan:** 10.2.E  
**CC:** wabo-div  
**Onderwerp:** FW: VWD1801M003 ventilatiemetingen.pdf Willemstraat 7 201414854, 201500156, 201619673  
**Bijlagen:** VWD1801M003 ventilatiemetingen.pdf

Hoi 10.2.E

In de bijlage het toegestuurde ventilatieplan voor Willemstraat 7, 7a, 7b, 7c.

Graag jouw beoordeling en bevindingen.  
Vrijdag 20 september heb ik op dit adres een afspraak.

Groet,

10.2.E

---

**Van:** 10.2.E <10.2.E@hotmail.com>  
**Verzonden:** woensdag 11 september 2019 7:07  
**Aan:** 10.2.E <10.2.E@denhaag.nl>  
**Onderwerp:** VWD1801M003 ventilatiemetingen.pdf

Ha 10.2.E

Hierbij het rapport.

Ik zou kunnen afspreken op:

- Woensdag 18/9 tussen 11-17
- Donderdag 19/9 in de ochtend
- Vrijdag 20/9 tussen 11-15

Hoor graag van je.

Groetjes,

10.2.E

Verstuurd vanaf mijn iPhone

datum  
01-07-2019

van  
10.2.E 10.2.E ( 10.2.E ) 10.2.E

project  
Willemstraat 7 te Den Haag

betreft  
Ventilatieplan en metingen

aan  
Downtown Developers  
t.a.v. de 10.2.E  
10.2.E @downtown-developers.nl

## Inleiding

Door Downtown Developers is aan ZRi gevraagd om de ventilatiecapaciteit te meten in de appartementen aan de Willemstraat 7 te Den Haag. Aanleiding is een verzoek van de gemeente om nog ontbrekende gegevens over het ventilatiesysteem bij de aanvraag omgevingsvergunning aan te leveren. In dit document staan enerzijds de eisen en het ventilatieplan. Anderzijds staan hierin de resultaten vermeld van een controlemeting om aan te tonen dat in praktijk aan deze eisen is voldaan.

Aan de Willemstraat 7 is een bestaand pand getransformeerd naar appartementen. Het pand bestaat uit 5 bouwlagen, waarbinnen 4 appartementen zijn gerealiseerd. Wij hebben het gebouw bezocht voor metingen op 1 juli jl. Vooraf zijn ons de tekeningen toegezonden die zijn ingediend voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Dit betreffen tekeningen van Gulliver architecten d.d. 23-02-2015. Appartement D op de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> verdieping wijkt af van deze initiële plannen. Het uiteindelijke plan is vastgelegd in een aangepaste tekeningenset van Overeem Architecten d.d. 18-02-2019 (zie bijlage 1). Op deze tekeningen zijn ook de minimale capaciteiten van de mechanische afzuigpunten aangegeven.

In deze notitie worden eerst de capaciteit van afvoer- en toevoervoorzieningen bepaald op basis van de eisen. De toevoervoorzieningen zijn hierbij tevens op tekeningen weergegeven. Vervolgens is, op basis van metingen, beproefd of de vereiste capaciteit ook is gerealiseerd. Tenslotte zijn conclusies getrokken en zijn eventuele aanbevelingen gedaan.

## Normstelling

Voor verbouw geldt voor luchtverversing het rechtens verkregen niveau. Het rechtens verkregen niveau betekent dat het bestaande kwaliteitsniveau niet mag worden verslechterd en er dient minimaal te worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw. Wij gaan er vanuit dat het bestaande kwaliteitsniveau niet is verslechterd en er minimaal voldaan dient te worden aan de eisen voor bestaande bouw. In tabel 1 zijn deze eisen weergegeven.

**tabel 1** | *Eisen per ruimte/gebied m.b.t. luchtverversing.*

| Woonfunctie                              | Eis ruimte                                                                   | Luchtkwaliteit                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Verblijfsruimte                          | 0,7 dm <sup>3</sup> /s per m <sup>2</sup><br>(minimaal 7 dm <sup>3</sup> /s) | Toevoer rechtstreeks van buiten                |
| Ruimte met opstelplaats voor kooktoestel | 21 dm <sup>3</sup> /s                                                        | Afvoer rechtstreeks naar buiten                |
| Toiletruimte                             | 7 dm <sup>3</sup> /s                                                         | Afvoer rechtstreeks naar buiten                |
| Badruimte                                | 14 dm <sup>3</sup> /s                                                        | Afvoer rechtstreeks naar buiten                |
| Ruimte met opstelplaats voor gasmeter    | 1 dm <sup>3</sup> /s per m <sup>2</sup><br>(minimaal 2 dm <sup>3</sup> /s)   | -                                              |
| Liftschacht                              | 3,2 dm <sup>3</sup> /s per m <sup>2</sup><br>vloeroppervlak liftschacht      | Toe- en afvoer rechtstreeks van en naar buiten |
| Opslagruimte voor huishoudelijk afval    | 10 dm <sup>3</sup> /s per m <sup>2</sup>                                     | Toe- en afvoer rechtstreeks van en naar buiten |



De minimale eisen voor de afvoer van ventilatielucht in de toiletten, badkamers en keukens zijn ook op de tekeningen en in de tekstuele toelichting bij de aanvraag omgevingsvergunning aangegeven.

De ventilatiecapaciteit dient te worden bepaald conform NEN 8087.

## Ventilatie debieten vereist

Op basis van de bovenstaande eisen en de tekeningen voor die bij aanvraag omgevingsvergunning zijn ingediend, is onderstaande tabel met ventilatie-eisen opgesteld. In deze tabel en in de plattegronden in bijlage 1 is de ventilatie in het ontwerp weergegeven, waarbij de toevoer ook is aangegeven op basis van ontworpen toevoeropeningen. Met deze voorzieningen wordt voldaan aan de gestelde eisen. In de volgende hoofdstukken wordt gerapporteerd of deze debieten ook zijn gerealiseerd.

**tabel 2 | Vereiste en ontworpen debieten in de verschillende ruimten m.b.t. luchtverversing**

| Ruimte                 |                    | Oppervlak [m <sup>2</sup> ] | ventilatie debiet vereist [dm <sup>3</sup> /s] | ventilatie debiet ontworpen [dm <sup>3</sup> /s] |           |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|                        |                    |                             |                                                | toevoer                                          | afvoer    |
| A-S1                   | woonkamer          | 27,7                        | 20                                             | 28                                               |           |
| A-S2                   | slaapkamer         | 18,2                        | 13                                             | 14                                               |           |
| A-S3                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| A-S5                   | slaapkamer         | 12,4                        | 9                                              | 14                                               |           |
| A-S6                   | berging            |                             |                                                |                                                  | 7         |
| A-S7                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| A-S#                   | wc                 |                             | 7                                              |                                                  | 7         |
| A-03                   | eetkeuken          | 24,4                        | 21                                             | 14                                               | 21        |
| A-0#                   | wc                 |                             | 7                                              |                                                  | 7         |
| <b>totaal woning A</b> |                    |                             |                                                | <b>70</b>                                        | <b>70</b> |
| B-S8                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| B-S11                  | slaapkamer         | 15,9                        | 12                                             | 14                                               |           |
| B-S12                  | slaapkamer         | 11,3                        | 8                                              | 14                                               |           |
| B-S#                   | wasmachine/-droger |                             |                                                |                                                  | 7         |
| B-S#                   | wc                 |                             | 7                                              |                                                  | 7         |
| B-S#                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| B-01                   | eetkeuken          |                             | 21                                             |                                                  | 21        |
| B02-                   | woonkamer          | 50,0                        | 35                                             | 35                                               |           |
| <b>totaal woning B</b> |                    |                             |                                                | <b>63</b>                                        | <b>63</b> |
| C-11                   | eetkamer           |                             | 21                                             |                                                  | 21        |
| C-12                   | woonkamer          | 50,0                        | 35                                             | 35                                               |           |
| C-13                   | slaapkamer         | 17,6                        | 13                                             | 14                                               |           |
| C-14                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| C-17                   | slaapkamer         | 10,1                        | 8                                              | 14                                               |           |
| C-18                   | badkamer           |                             | 14                                             |                                                  | 14        |
| C-1#                   | wasmachine/-droger |                             |                                                |                                                  | 7         |
| C-1#                   | wc                 |                             | 7                                              |                                                  | 7         |
| <b>totaal woning C</b> |                    |                             |                                                | <b>63</b>                                        | <b>63</b> |

|                        |            |      |    |           |           |
|------------------------|------------|------|----|-----------|-----------|
| D-21                   | woonkamer  | 46,2 | 33 | 40        | 8         |
| D-22                   | eetkamer   | 22,5 | 21 |           | 21        |
| D-24                   | slaapkamer | 12,8 | 9  | 10        |           |
| D-25                   | badkamer   |      | 14 |           | 14        |
| D-2#                   | wc         |      | 7  |           | 7         |
| D-31                   | slaapkamer | 26,8 | 19 | 20        |           |
| D-32                   | badkamer   |      | 14 |           | 20        |
| <b>totaal woning D</b> |            |      |    | <b>70</b> | <b>70</b> |

## Metingen en constatering

### *Toegepast ventilatiesysteem*

In de tekstuele toelichting op de aanvraag van de omgevingsvergunning is omschreven dat er een mechanisch ventilatiesysteem met warmtewisselaar wordt toegepast. Hierbij is omschreven dat elke verblijfsruimte wordt voorzien van een toevoer-rooster en dat de natte ruimten (keuken, toilet en badkamers) worden voorzien van afvoerventielen. Door middel van over-stroomvoorzieningen (kieren onder deur) stroomt de lucht van de verblijfsruimten naar de natte ruimten.

In afwijking van de vergunningsaanvraag zijn de woningen niet voorzien van warmtewisselaars (wtw) alleen voorzien van afzuigpunten en bovendien geen toevoerroosters, uitgezonderd woning D. De toevoer geschiedt door te openen ramen, en bij appartement D via toevoerroosters in de gevels. De ventilatieboxen in woning A, B en D zijn van het type Itho CVE ECO-fan 2 en in woning C van het type Orcon MVS-15R. De capaciteit van de Itho ventilatorboxen is in de lage stand, conform documentatie van de ventilatorboxen, 100 tot 125 m<sup>3</sup>/h (28 tot 35 dm<sup>3</sup>/s) en in de hoge stand 325 m<sup>3</sup>/h (90 dm<sup>3</sup>/s). De capaciteit van de Orcon ventilatorbox is in de lage stand, conform documentatie van de ventilatorbox, 45 tot 68 m<sup>3</sup>/h (13 tot 19 dm<sup>3</sup>/s) en in de hoge stand 245 tot 342 m<sup>3</sup>/h (68 tot 95 dm<sup>3</sup>/s).

De kanalen van de ventilatieboxen zijn aangesloten op een centrale schacht. Deze centrale schacht is voorzien van individuele kanalen voor alle woningen die direct naar buiten leiden.

In een aantal natte ruimten (zie bijlage 1) is een additionele ventilator toegevoegd die met de verlichting van de betreffende ruimte wordt geschakeld en lucht direct naar buiten afvoert. In de keukens van de woningen zijn afzuigkappen aanwezig die additionele ventilatie verzorgen. Deze afzuigkappen zijn geen onderdeel van de luchtverversing (conform afdeling 3.6 uit het Bouwbesluit) en hebben wij zodoende buiten beschouwing gelaten in het onderzoek.

### *Functioneren ventilatiesysteem*

De toegepaste ventilatieboxen hebben 3 standen (laag, normaal en hoog) en zijn bedienbaar in de woning. De middelste stand is de normale gebruiksstand. De lage stand is bedoeld voor gedurende afwezigheid van bewoners en hoogste stand voor extra ventilatie, wanneer bewoners dit wensen.

### *Gemeten ventilatiedebiet*

Op de tekeningen van de vergunningsaanvraag is de benodigde ventilatiecapaciteit van het afzuigsysteem weergegeven om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit, zoals ook opgenomen in tabel 2. Alle afzuigpunten zijn gemeten, met de benodigde toevoeropeningen geopend. De ventilatiecapaciteit is gemeten bij de middelste stand van de ventilatorbox gemeten, wat de normale bedrijfstoestand is en zoals gebruikelijk is deze metingen, en in de hoge stand om de maximale capaciteit vast te stellen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 3.



**tabel 3** | *Debiets van de afvoer van de ventilatie per ruimte en per appartement. Rode waarden voldoen niet aan de eisen.*

| Appartement en ruimte       |              |                       | Eis afvoerdebit      | Gemeten afvoerdebit [dm <sup>3</sup> /s] |             |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
| appartement                 | ruimtenummer | type ruimte           | [dm <sup>3</sup> /s] | middenstand                              | hoge stand  |
| A                           | A-0#         | wc                    | 7                    | 4,7                                      | 8,5         |
|                             | A-03         | eetkeuken             | 21                   | 14,1                                     | 21,8        |
|                             | A-S#         | wc                    | 7                    |                                          | 10,7*       |
|                             | A-S3         | badkamer              | 14                   | 7,2*                                     |             |
|                             | A-S6         | berging (CV en wm/wd) | 7                    | 4,4                                      | 5,9         |
|                             | A-S7         | badkamer              | 14                   | 11,5                                     | 17,2        |
| <b>totaal appartement A</b> |              |                       | <b>70</b>            | <b>45,3</b>                              | <b>64,2</b> |
| B                           | B-01         | eetkeuken             | 21                   | 6,7                                      | 13,0        |
|                             | B-S#         | WC                    | 7                    | 0,0                                      | 0,3         |
|                             | B-S#         | wasmachine/wasdroger  | 7                    | 0,3                                      | 1,2         |
|                             | B-S8         | badkamer              | 14                   | 3,0                                      | 6,1         |
|                             | B-S#         | badkamer              | 14                   | 0,0                                      | 2,7         |
| <b>totaal appartement B</b> |              |                       | <b>63</b>            | <b>17,2</b>                              | <b>30,4</b> |
| C                           | C-12         | eetkeuken             | 21                   | 3,0                                      | 3,8         |
|                             | C-14         | badkamer              | 14                   |                                          | 17,2*       |
|                             | C-15         | berging (CV en wm/wd) | 7                    | 25,3**                                   | 26,5**      |
|                             | C-18         | badkamer              | 14                   | 5,5                                      | 6,0         |
|                             | C-1#         | wc                    | 7                    | 6,8                                      | 7,4         |
| <b>totaal appartement C</b> |              |                       | <b>63</b>            | <b>57,8</b>                              | <b>60,9</b> |
| D                           | D-21         | woonkamer             | 8                    | 8,8                                      | 13,0        |
|                             | D-22         | eetkamer              | 21                   | 10,8                                     | 15,3        |
|                             | D-25         | badkamer              | 14                   | 9,7                                      | 14,3        |
|                             | D-2#         | wc                    | 7                    | 6,5                                      | 9,7         |
|                             | D-32         | badkamer              | 20                   |                                          | 16,7*       |
| <b>totaal appartement D</b> |              |                       | <b>70</b>            | <b>52,5</b>                              | <b>69,0</b> |

\* Decentrale ventilator geschakeld met de verlichting, die direct naar buiten afvoert.

\*\* Afvoer direct op de ventilator box zonder regelventiel. Hierdoor is de capaciteit hoog en niet in te regelen.

In bovenstaande tabel zijn de gemeten ventilatiecapaciteiten die niet voldoen aan de wettelijke eisen met rood weergegeven. Hoewel er een verbetering is opgetreden ten opzichte van een eerdere meting, wordt **in geen van de appartementen voldaan aan de wettelijke eisen m.b.t. de ventilatiecapaciteit.**



#### *Constateringen tijdens de metingen*

Bij **woning A** zijn de kanalen tussen de ventilatorbox en ventielen vervangen, wat een aanzienlijke verbetering heeft opgeleverd ten opzichte van eerdere metingen. Toch wordt nog onvoldoende geventileerd. Indien de ventilatie in de badkamer in het souterrain wordt vervangen door een exemplaar dat enerzijds een hogere capaciteit, conform de eis, heeft en anderzijds ook functioneert zonder het licht te schakelen, kan bij de hoge stand van de ventilatorbox worden voldaan aan de vereiste totale capaciteit. Door ventilatorbox in te regelen, zodat de vereiste capaciteit ook wordt geleverd in de middelste stand en de ventilatiepunten vervolgens goed in te regelen, zodat de verhouding tussen de punten klopt, kan deze woning gaan voldoen aan de gestelde eis. Vooralsnog voldoet deze echter nog niet.

Bij **woning B** is de capaciteit veel te laag. Gezien de resultaten en het feit dat de ventielen in woning A niet correct waren aangesloten, is het vermoeden dat bij woning B de afzuigpunten ook niet correct zijn aangesloten op de ventilatorbox. Omdat dit boven het verlaagd stucplafond verborgen zit, was dit niet met zekerheid vast te stellen.

Bij **woning C** is een afzuigpunt direct op de box, die niet van een rozet is voorzien. Hierdoor is de capaciteit van dit punt veel te hoog, niet regelbaar en gaat dit ten koste van de capaciteit bij andere afzuigpunten. Naast deze regelbaarheid is de totale capaciteit ook bij deze woning te laag en geldt hetzelfde advies als bij woning B met betrekking tot de kanalen tussen de ventilatorbox en de afzuigpunten.

Bij **woning D** is de totale capaciteit in de hoge stand van de ventilatie te laag. Indien de ventilatie in de badkamer op de 3<sup>e</sup> verdieping wordt vervangen door een exemplaar dat enerzijds een hogere capaciteit, conform de eis, heeft en anderzijds ook functioneert zonder het licht te schakelen, kan bij de hoge stand van de ventilatorbox worden voldaan aan de vereiste totale capaciteit. Door ventilatorbox in te regelen, zodat de vereiste capaciteit ook wordt geleverd in de middelste stand en de ventilatiepunten vervolgens goed in te regelen, zodat de verhouding tussen de punten klopt, kan deze woning gaan voldoen aan de gestelde eis. Vooralsnog voldoet deze echter nog niet.

Doordat een deel van de ruimten alleen wordt geventileerd wanneer de verlichting brandt, wordt niet overal in de woningen te allen tijde voldoende doorspoeling van de luchtverversing gerealiseerd. De afzuigpunten zorgen namelijk voor de luchtverversing (toevoer van ventilatie) in aangrenzende verblijfsruimten. Een voorbeeld is de ventilatie in slaapkamer C-13, welke niet functioneert zonder ingeschakelde ventilator in badkamer C-14. Hierdoor is weliswaar een voorziening voor luchtverversing aanwezig, doch zal dit niet leiden tot de mate van luchtverversing, zoals beoogd in het Bouwbesluit.

In de afvoerschacht is eerder geconstateerd dat over de volledige hoogte flexibele slang is toegepast. Deze is op verschillende plaatsen toegeknepen. Flexibele slang geeft een verhoogde luchtweerstand en dient daarom niet over deze afstand te worden toegepast. Als deze ook nog worden toegeknepen, ondervinden de ventilatorboxen te veel weerstand en bereiken niet de benodigde capaciteit. In de schachten is dit inmiddels vervangen door een vormvast kanaal. Het is onbekend of deze ook op de juiste wijze te worden gebeugeld in de schacht. Er kon niet worden vastgesteld wat zich boven de vaste plafonds bevindt en of dit ook een bijdrage levert voor het disfunctioneren van de ventilatie. Momenteel functioneert het ventilatiesysteem niet naar behoren, waarvan de kanalen, en zeker bij veelvuldig gebruik van flexibele slangen, een oorzaak kunnen zijn.



## Conclusies

De ventilatie-installatie is niet uitgevoerd conform de omschrijving die is meegeleverd bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Met de aangebrachte ventilatorboxen en decentrale ventilatoren kan desalniettemin formeel worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw vanuit het Bouwbesluit, mits deze boxen de vanuit de leverancier opgegeven ventilatiecapaciteit bereiken.

In tabel 2 zijn de vereiste capaciteiten vermeld. In tabel 3 zijn de resultaten van de metingen van de ventilatiecapaciteiten weergegeven. Hierbij is te zien dat vrijwel alle afzuigpunten momenteel niet de benodigde capaciteit halen. Er dient te worden onderzocht waarom de ventilatorboxen niet het luchtdebiet bereiken dat ze, volgens de documentatie van de ventilatieboxen, kunnen behalen.

Op dit moment worden de vereiste luchtdebieten vermoedelijk niet gehaald door de volgende oorzaken:

1. de kanalen boven het plafond zijn op veel plaatsen niet te inspecteren, waardoor mogelijke fouten in de montage niet vast te stellen zijn. Waar te zien was, zijn kanalen boven de plafonds gezien die ook in flexibel zijn uitgevoerd (of ontbreken geheel), wat een hoge weerstand tot gevolg heeft. Op een aantal plaatsen is geconstateerd dat flexibele kanalen boven plafond zijn platgedrukt, waardoor de weerstand hoog is en het debiet dus te laag is (bij woning A is dit inmiddels vervangen);
2. kanaal in de centrale afvoerschacht is mogelijk niet adequaat gebeugeld waardoor deze naar beneden is gezakt en het kanaal deels dichtgeknepen wordt.
3. een deel van de decentrale ventilatoren is aangesloten op een lichtschakelaar, waardoor deze niet voor een continue doorspoeling zorgt, bovendien hebben deze deels een te lage capaciteit;
4. op een plaats in woning C ontbreekt het ventiel waardoor debiet niet regelbaar is en er kortsluiting van ventilatielucht ontstaat (alle lucht gaat via één afzuigpunt);
5. de ventilatorboxen zijn niet ingeregeld, waardoor in de middelste stand niet voldoende capaciteit wordt geleverd.
6. de afzuigpunten (ventielen) zijn niet ingeregeld, waardoor de verhouding in afzuigdebiet tussen de verschillende punten niet correct is.

## Aanbevelingen en acties

Per punt uit de paragraaf conclusies moeten acties worden uitgevoerd:

1. in woningen B, C en D nagaan of de afzuigpunten zijn aangesloten op de ventilatorboxen en of hierbij overmatig flexibele kanalen zijn gebruikt. Indien noodzakelijk deze punten correct aansluiten met kanalen met minder weerstand;
2. nagaan of de kanalen in de schacht adequaat zijn gebeugeld. Indien noodzakelijk deze beugels alsnog aanbrengen;
3. decentrale ventilatoren aansluiten op een permanente stroomvoorziening waardoor deze altijd aan staan (onafhankelijk van de verlichting). Tevens de decentrale ventilatoren in de badkamer van woning A en D vervangen door een exemplaar met hogere capaciteit;
4. het afzuigpunt in de berging van woning C voorzien van een regelbaar ventiel, zodat de luchthoeveelheden ingeregeld kunnen worden;
5. ventilatorboxen inregelen, zodat deze in de middenstand voldoende capaciteit heeft;
6. de afzuigpunten (ventielen) inregelen, zodat de verhouding in afzuigdebiet tussen de verschillende punten correct is.

Wij adviseren de bovenstaande punten en eventueel nog te constateren punten door een **gespecialiseerd bedrijf** uit te laten voeren.


**Bijlage 1** | Stukken ingediend voor de omgevingsvergunning met de ontworpen luchtdebieten, inclusief toevoer.

**Bijlage 2** | Stukken ingediend voor de omgevingsvergunning m.b.t. luchtverversing met gemeten ventilatiedebieten.














Geluidsniveau toilet, badkamer en installaties kleiner of gelijk aan 40 dB volgens NEN 5077

-schachtwanden met isolatie 40 mm steenwol en afgewerkt met 2x 12,5mm gipsplaat om de standleiding  
-bevestiging installatie en leidingen tegen wanden met voldoende massa minimaal 400kg/m2

Geluidwering gevel groter of gelijk aan 20dB volgens NEN 5077

Geluidseisen verblijfsruimten volgens NEN 5077

Ventilatie verblijfsgebied 0,9dm3/sec per m2 vloeropp met een min. van 7 dm3/sec volgens NEN 1087

Eisen daglicht volgens NEN 2057

Hwa, ontspanningsleiding riolering NEN 3215

Rookmelders volgens NEN 2555


Hekwerken volgens art 2.18 lid 1, art 1.12a, art 2.24 lid 1,3

ventilatiehoeveelheden  
toilet: minimaal 7dm3/sec  
bad minimaal 14dm3/sec  
verkeersgeb. min 0,5dm3/sec

- ↗ overstroom
- natuurlijke toevoer
- ⊙ mechanische afvoer
- ⊙ rookmelder
- verkeersgebied 17,0m2  
h=2300/2600+vl

- ▼ woningtoegangsdeur
- ⊙ rookmelder
- xxx WBDBO30
- xxx WBDBO60
- 30 xxx WBDBO30  
zelfsluitend





Geluidsniveau toilet, badkamer en installaties kleiner of gelijk aan 40 dB volgens NEN 5077

- schachtwanden met isolatie 40 mm steenwol en afgewerkt met 2x 12,5mm gipsplaat om de standleiding
- bevestiging installatie en leidingen tegen wanden met voldoende massa minimaal 400kg/m2

Geluidwering gevel groter of gelijk aan 20dB volgens NEN 5077

Geleudseisen verblijfsruimten volgens NEN 5077

Ventilatie verblijfsgebied 0,9dm3/sec per m2 vloeropp met een min. van 7 dm3/sec volgens NEN 1087

Eisen daglicht volgens NEN 2057


Hwa, ontspanningsleiding riolering NEN 3215

Rookmelders volgens NEN 2555

Hekwerken volgens art 2.18 lid 1, art 1.12a, art 2.24 lid 1,3

ventilatiehoeveelheden  
toilet: minimaal 7dm3/sec  
bad minimaal 14dm3/sec  
verkeersgeb. min 0,5dm3/sec


- overstroom
- natuurlijke toevoer
- mechanische afvoer
- rookmelder
- verkeersgebied 11,9m2  
h=2300/2600+vl














Geluidsniveau toilet, badkamer en installaties kleiner of gelijk aan 40 dB volgens NEN 5077

-schachtwanden met isolatie 40 mm steenwol en afgewerkt met 2x 12,5mm gipsplaat om de standleiding  
-bevestiging installatie en leidingen tegen wanden met voldoende massa minimaal 400kg/m2

Geluidwering gevel groter of gelijk aan 20dB volgens NEN 5077

Geluidseisen verblijfsruimten volgens NEN 5077

Ventilatie verblijfsgebied 0,9dm3/sec per m2 vloeropp met een min. van 7 dm3/sec volgens NEN 1087

Eisen daglicht volgens NEN 2057

Hwa, ontspanningsleiding riolering NEN 3215

Rookmelders volgens NEN 2555


Hekwerken volgens art 2.18 lid 1, art 1.12a, art 2.24 lid 1,3

ventilatiehoeveelheden  
toilet: minimaal 7dm3/sec  
bad minimaal 14dm3/sec  
verkeersgeb. min 0,5dm3/sec

- overstroom
- natuurlijke toevoer
- mechanische afvoer
- rookmelder
- verkeersgebied 17,0m2  
h=2300/2600+vl

- woningtoegangsdeur
- rookmelder
- WBDBO30
- WBDBO60
- WBDBO30  
zelfsluitend





Geluidsniveau toilet, badkamer en installaties kleiner of gelijk aan 40 dB volgens NEN 5077

- schachtwanden met isolatie 40 mm steenwol en afgewerkt met 2x 12,5mm gipsplaat om de standleiding
- bevestiging installatie en leidingen tegen wanden met voldoende massa minimaal 400kg/m²

Geluidwering gevel groter of gelijk aan 20dB volgens NEN 5077

Geleudseisen verblijfsruimten volgens NEN 5077

Ventilatie verblijfsgebied 0,9dm³/sec per m² vloeropp met een min. van 7 dm³/sec volgens NEN 1087

Eisen daglicht volgens NEN 2057

Hwa, ontspanningsleiding riolering NEN 3215

Rookmelders volgens NEN 2555

Hekwerken volgens art 2.18 lid 1, art 1.12a, art 2.24 lid 1,3

ventilatiehoeveelheden  
toilet: minimaal 7dm³/sec  
bad minimaal 14dm³/sec  
verkeersgeb. min 0,5dm³/sec

- overstroom
- natuurlijke toevoer
- mechanische afvoer
- rookmelder
- verkeersgebied 11,9m²  
h=2300/2600+vl



Formulierversie  
2016.03

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 2701299                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvraagnaam                    | dakopbouw Willemstraat 7                                                                                                                                                                                                                 |
| Uw referentiecode               | -                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ingediend op                    | 13-12-2016                                                                                                                                                                                                                               |
| Soort procedure                 | Reguliere procedure                                                                                                                                                                                                                      |
| Projectomschrijving             | Op het pand zal een extra verdieping worden gebouwd als uitbreiding van de ondergelegen verdieping. De bouw-aanvraag betreft alleen de nieuw te bouwen 3e verdieping. Voor de onderliggende verdiepingen is al een vergunning afgegeven. |
| Opmerking                       | -                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kosten openbaar maken           | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bijlagen die later komen        | nvt                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | nvt                                                                                                                                                                                                                                      |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Den Haag                |
| Bezoekadres:    | Spui 70, 2511 BT, Den Haag       |
| Postadres:      | Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag |
| Telefoonnummer: | 14070                            |
| E-mailadres:    | 10.2.E @denhaag.nl               |
| Website:        | www.denhaag.nl                   |
| Contactpersoon: | Centrale Intake                  |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

    Bijbehorend bouwwerk bouwen

- Bouwen

Bijlagen

Kosten

Formulierversie  
2016.03

# Aanvrager

## 1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht ☒ 10.2.E  
☐ Vrouw  
☐ Niet bekend

Voorletters V

Voorvoegsels -

Achternaam 10.2.E

## 2 Verblijfsadres

Postcode 10.2.E

Huisnummer 10.2.E

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam 10.2.E

Woonplaats 10.2.E

## 3 Correspondentieadres

Adres 10.2.E

10.2.E 10.2.E



# Gemachtigde bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

## 2 Contactpersoon

Geslacht ☒   
☐ Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels -

Achternaam

Functie Architect

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam

Woonplaats Voorburg

## 4 Correspondentieadres

Adres

Voorburg

Formulierversie  
2016.03

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 2514HJ                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 7                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Willemstraat                                                           |
| Plaatsnaam                                                                                 | 's-Gravenhage                                                          |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

# Bouwen

## Bijbehorend bouwwerk bouwen

### 1 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen  
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen  
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

een dakopbouw

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

### 3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

### 4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

680

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

746

### 5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

2200

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

2430



## 6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

☐ Ja  
☒ Nee

## 7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja  
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja  
☒ Nee

## 8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

69

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

35

## 9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

| Onderdelen            | Materiaal         | Kleur           |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Gevels                | stuc              | Sikkens GO05.85 |
| - Plint gebouw        | -                 | -               |
| - Gevelbekleding      | -                 | -               |
| - Borstweringen       | -                 | -               |
| - Voegwerk            | -                 | -               |
| Kozijnen              | hout              | Sikkens GO05.85 |
| - Ramen               | hout              | Sikkens GO05.85 |
| - Deuren              | hout              | Sikkens GO05.85 |
| - Luiken              | -                 | -               |
| Dakgoten en boeidelen | hout              | Sikkens GO05.85 |
| Dakbedekking          | bitumen,dakpannen | zwart           |

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

-

## 10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

☒ Ja  
☐ Nee

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage              | Bestandsnaam              | Type                     | Datum ingediend | Status document |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| B-01 091216_PDF           | B-01 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| B-02 091216_PDF           | B-02 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| B-03 091216_PDF           | B-03 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| B-04 091216_PDF           | B-04 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| B-05 091216_PDF           | B-05 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| B-06 091216_PDF           | B-06 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| B-07 091216_PDF           | B-07 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| B-08 091216_PDF           | B-08 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| B-09 091216_PDF           | B-09 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| B-10 091216_PDF           | B-10 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| B-11 091216_PDF           | B-11 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| B-12 091216_PDF           | B-12 091216.PDF           | Welstand                 | 2016-12-13      | In behandeling  |
| Constructieberekening_pdf | Constructieberekening.pdf | Constructieve veiligheid | 2016-12-13      | In behandeling  |
| Constructietekeningen_pdf | Constructietekeningen.pdf | Constructieve veiligheid | 2016-12-13      | In behandeling  |
| P-1031837 - Rc01_pdf      | P-1031837 - Rc01.pdf      | Anders                   | 2016-12-13      | In behandeling  |

# Kosten

## Bouwen

### Bijbehorend bouwwerk bouwen

Wat zijn de geschatte kosten in 72500  
euro's (exclusief BTW)?

## Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten 72500  
voor het totale project in euro's  
(exclusief BTW)?



# Locatie

## 1 Adres

Postcode 2514HJ  
Huisnummer 7  
Huisletter -  
Huisnummertoevoeging -  
Straatnaam Willemstraat  
Plaatsnaam 's-Gravenhage

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen? ☐ Ja  
☒ Nee

## 2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel ☒ U bent eigenaar van het perceel  
☐ U bent erfpachter van het perceel  
☐ U bent huurder van het perceel  
☐ Anders

# Bouwen

## Bijbehorend bouwwerk bouwen

### 1 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of meerdere zorgwoning(en)?

- ☐ Zorgwoning(en)  
☒ Geen zorgwoning(en)

### 2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen  
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen  
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Verbouwen en uitbreiden van de huidige bebouwing

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

### 4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

457

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

645

### 5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1535

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

2270

## 6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 170

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 183

## 7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk? ☐ Ja  
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja  
☒ Nee

## 8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☒ Wonen  
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. theater

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 565

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 342

## 9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

| Onderdelen            | Materiaal | Kleur |
|-----------------------|-----------|-------|
| Gevels                |           |       |
| - Plint gebouw        |           |       |
| - Gevelbekleding      |           |       |
| - Borstweringen       |           |       |
| - Voegwerk            |           |       |
| Kozijnen              |           |       |
| - Ramen               |           |       |
| - Deuren              |           |       |
| - Luiken              |           |       |
| Dakgoten en boeidelen |           |       |
| Dakbedekking          |           |       |

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in. -



## 10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan  
mondeling toelichten voor  
de welstandscommissie/  
stadsbouwmeester.

- ☒ Ja  
☐ Nee

Formulierversie  
2013.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                              | Bestandsnaam                               | Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum ingediend | Status document   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01421 BA-Willemstraat_7-015_03--09-14_pdf | 01421 BA-Willemstraat_7-0-15_03--09-14.pdf | Gezondheid<br>Overige gegevens<br>veiligheid<br>Welstand<br>Constructieve veiligheid<br>Bestemmingsplan,<br>beheersverordening en<br>bouwverordening<br>Gegevens en bescheiden<br>over veiligheid en het<br>voorkomen van hinder<br>Plattegronden,<br>doorsneden en<br>detailtekeningen bouwen<br>Installaties<br>Kwaliteitsverklaringen<br>Anders | 03-09-2014      | In<br>behandeling |

Formulierversie  
2014.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 1593757                                   |
| Aanvraagnaam      | Nieuwe 2e en 3e verdieping Willemstraat 7 |
| Uw referentiecode | 01421 Willemstraat 7 Den Haag             |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ingediend op    | 23-12-2014          |
| Soort procedure | Reguliere procedure |

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Omgevingsvergunning voor een 2e en 3e verdieping aan de Willemstraat 7 te Den Haag. De nieuwe bouwlagen uitgevoerd in houtskeletbouw. |
| Opmerking                       | -                                                                                                                                     |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                                                                                   |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                                                                                                   |
| Kosten openbaar maken           | Nee                                                                                                                                   |
| Bijlagen die later komen        | -                                                                                                                                     |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | -                                                                                                                                     |

**Bevoegd gezag**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Naam:                 | Gemeente Den Haag                |
| Bezoekadres:          | Spui 70, 2511 BT, Den Haag       |
| Postadres:            | Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag |
| Telefoonnummer:       | 14070                            |
| E-mailadres algemeen: | 10.2.E @denhaag.nl               |
| Website:              | www.denhaag.nl                   |
| Contactpersoon:       | Centrale Intake                  |



## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

    Bijbehorend bouwwerk bouwen

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie  
2014.01

# Locatie

## 1 Adres

Postcode 2514HJ

Huisnummer 7

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Willemstraat

Plaatsnaam 's-Gravenhage

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen?

☐ Ja

☒ Nee

# Bouwen

## Bijbehorend bouwwerk bouwen

### 1 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of meerdere zorgwoning(en)?

- ☐ Zorgwoning(en)  
☒ Geen zorgwoning(en)

### 2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen  
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen  
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

optoppen van de huidige bebouwing

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

### 4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

457

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

645

### 5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1535

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

2270



## 6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- ☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

565

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

342

## 9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

| Onderdelen            | Materiaal | Kleur |
|-----------------------|-----------|-------|
| Gevels                |           |       |
| - Plint gebouw        |           |       |
| - Gevelbekleding      |           |       |
| - Borstweringen       |           |       |
| - Voegwerk            |           |       |
| Kozijnen              |           |       |
| - Ramen               |           |       |
| - Deuren              |           |       |
| - Luiken              |           |       |
| Dakgoten en boeidelen |           |       |
| Dakbedekking          |           |       |

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

-

## 10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☒ Ja  
☐ Nee

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                          | Bestandsnaam                                                            | Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum ingediend | Status document   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01421 BA 019 23-12-14                 | 01421 BA-Willemstraat_7-0-19_23-12-1-4appD-.pdf                         | Gezondheid<br>Overige gegevens<br>veiligheid<br>Welstand<br>Constructieve veiligheid<br>Bestemmingsplan,<br>beheersverordening en<br>bouwverordening<br>Gegevens en bescheiden<br>over veiligheid en<br>het voorkomen<br>van hinder t.b.v.<br>bouwwerkzaamheden<br>Plattegronden,<br>doorsneden en<br>detailtekeningen bouwen<br>Installaties<br>Kwaliteitsverklaringen<br>Anders | 23-12-2014      | In<br>behandeling |
| 01421 corr 006_pdf                    | 01421 corr 006.pdf                                                      | Gezondheid<br>Overige gegevens<br>veiligheid<br>Welstand<br>Constructieve veiligheid<br>Bestemmingsplan,<br>beheersverordening en<br>bouwverordening<br>Gegevens en bescheiden<br>over veiligheid en<br>het voorkomen<br>van hinder t.b.v.<br>bouwwerkzaamheden<br>Plattegronden,<br>doorsneden en<br>detailtekeningen bouwen<br>Installaties<br>Kwaliteitsverklaringen<br>Anders | 23-12-2014      | In<br>behandeling |
| 005 Constructieber-<br>ekening Fase 2 | 005 Constructieber-<br>ekening Fase 2<br>Willemstraat 7 Den<br>Haag.pdf | Constructieve veiligheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23-12-2014      | In<br>behandeling |
| 005 Constructietek-<br>eningen        | 005 Constructietek-<br>eningen Willemstraat<br>7 Fase 2.pdf             | Constructieve veiligheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23-12-2014      | In<br>behandeling |
| getekende overeenkomst<br>gemeente    | getekende<br>overeenkomst<br>gemeente.pdf                               | Bestemmingsplan,<br>beheersverordening en<br>bouwverordening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23-12-2014      | In<br>behandeling |
| H 5153-1-RA-geluid_pdf                | H 5153-1-RA-gelu-<br>id.pdf                                             | Bestemmingsplan,<br>beheersverordening en<br>bouwverordening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23-12-2014      | In<br>behandeling |

| Naam bijlage              | Bestandsnaam              | Type                                                   | Datum ingediend | Status document |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| H 5153-2-BR-bezonnig-_pdf | H 5153-2-BR-bezonnig-.pdf | Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening | 23-12-2014      | In behandeling  |
| Lecq 002_pdf              | Lecq 002.pdf              | Gezondheid                                             | 23-12-2014      | In behandeling  |



Formulierversie  
2018.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 3721659                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvraagnaam                    | dakopbouw Willemstraat 7 Den Haag                                                                                                                                                                                                                 |
| Uw referentiecode               | -                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingediend op                    | 07-06-2018                                                                                                                                                                                                                                        |
| Soort procedure                 | Reguliere procedure                                                                                                                                                                                                                               |
| Projectomschrijving             | De dakopbouw is al gerealiseerd. Opdrachtgever heeft in de uitvoering besloten een andere indeling van de 3e verdieping uit te laten voeren                                                                                                       |
| Opmerking                       | Wat in deze aanvraag wordt aangevraagd, is al gebouwd. Er was al een vergunning door de gemeente afgegeven. Door een wijziging in de plattegrond, moest er een nieuwe aanvraag worden ingediend. De gevels zijn dus al goedgekeurd door welstand. |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kosten openbaar maken           | Nee                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bijlagen die later komen        | nvt                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | nvt                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bevoegd gezag</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Naam:                           | Gemeente Den Haag                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bezoekadres:                    | Spui 70, 2511 BT, Den Haag                                                                                                                                                                                                                        |
| Postadres:                      | Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag                                                                                                                                                                                                                  |
| Telefoonnummer:                 | 14070                                                                                                                                                                                                                                             |
| E-mailadres:                    | 10.2.E @denhaag.nl                                                                                                                                                                                                                                |
| Website:                        | www.denhaag.nl                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contactpersoon:                 | Centrale Intake                                                                                                                                                                                                                                   |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

    Bijbehorend bouwwerk bouwen

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.01

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 2514HJ                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 7                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Willemstraat                                                           |
| Plaatsnaam                                                                                 | 's-Gravenhage                                                          |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |



# Bouwen

## Bijbehorend bouwwerk bouwen

### 1 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen  
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen  
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

dakopbouw 3e verdieping

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

### 3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

### 4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

518

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

595

### 5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1810

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

2040

## 6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

☐ Ja  
☒ Nee

## 7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

☐ Ja  
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja  
☒ Nee

## 8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

170

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

136

## 9 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd?

0

Wat is het aantal huurwooneenheden waarvoor een vergunning wordt aangevraagd?

0

## 10 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd?

1

Wat is het aantal koopwooneenheden waarvoor een vergunning wordt aangevraagd?

1

## 11 Algemeen

Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bouwwerk?

☐ Ja  
☒ Nee

## 12 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

| Onderdelen            | Materiaal   | Kleur   |
|-----------------------|-------------|---------|
| Gevels                | steenachtig | RAL1013 |
| - Plint gebouw        | -           | -       |
| - Gevelbekleding      | -           | -       |
| - Borstweringen       | -           | -       |
| - Voegwerk            | -           | -       |
| Kozijnen              | hout        | RAL1013 |
| - Ramen               | hout        | RAL1013 |
| - Deuren              | hout        | RAL1013 |
| - Luiken              | -           | -       |
| Dakgoten en boeidelen | hout        | RAL1013 |
| Dakbedekking          | itumen      | zwart   |

Vul hier overige onderdelen en dakpannen, zelfde als die zijn toegepast voor de 2e verdieping  
bijbehorende materialen en kleuren in.

### 13 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan  
mondeling toelichten voor  
de welstandscommissie/  
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja  
☒ Nee



# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage              | Bestandsnaam              | Type                                                 | Datum ingediend | Status document |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| B-01_130117_PDF           | B-01 130117.PDF           | Anders                                               | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-03_091216_PDF           | B-03 091216.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-04_091216_PDF           | B-04 091216.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-05_091216_PDF           | B-05 091216.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-06_091216_PDF           | B-06 091216.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-07_070318_PDF           | B-07 070318.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-08_070318_PDF           | B-08 070318.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-09_070318_PDF           | B-09 070318.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-10_091216_PDF           | B-10 091216.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-11_091216_PDF           | B-11 091216.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-12_091216_PDF           | B-12 091216.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-13_091216_PDF           | B-13 091216.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-14_130117_PDF           | B-14 130117.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-15_130117_PDF           | B-15 130117.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| B-16_130117_PDF           | B-16 130117.PDF           | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-06-07      | In behandeling  |
| Constructieberekening_pdf | Constructieberekening.pdf | Constructieve veiligheid                             | 2018-06-07      | In behandeling  |

| Naam bijlage               | Bestandsnaam               | Type                     | Datum ingediend | Status document |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Constructietekening-en_pdf | Constructietekening-en.pdf | Constructieve veiligheid | 2018-06-07      | In behandeling  |
| 6266430_out_3260917-4_pdf  | 6266430.out.32-609174.pdf  | Anders                   | 2018-06-07      | In behandeling  |
| P-1031837_-_Rc01_pdf       | P-1031837 - Rc01.pdf       | Kwaliteitsverklaringen   | 2018-06-07      | In behandeling  |

Formulierversie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 4088081                           |
| Aanvraagnaam      | dakopbouw Willemstraat 7 Den Haag |
| Uw referentiecode | -                                 |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ingediend op    | 11-12-2018          |
| Soort procedure | Reguliere procedure |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projectomschrijving | De dakopbouw is al gerealiseerd. De opdrachtgever heeft een aantal aanpassingen gedaan die afwijken van het plan waarvoor op 1 maart 2017 vergunning is afgegeven. De aanpassingen betreffen alleen wijzigingen in de plattegrond. Overeem Architecten heeft de tekeningen gemaakt voor de vorige aanvraag. Dit betrof enkel de opbouw. In deze aanvraag zijn een paar wijzigingen voor de onderliggende verdiepingen, die tijdens de bouw zijn uitgevoerd, opgenomen. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Opmerking                       | -    |
| Gefaseerd                       | Nee  |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee  |
| Kosten openbaar maken           | Nee  |
| Bijlagen die later komen        | geen |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | geen |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Den Haag                |
| Bezoekadres:    | Spui 70, 2511 BT, Den Haag       |
| Postadres:      | Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag |
| Telefoonnummer: | 14070                            |
| E-mailadres:    | 10.2.E @denhaag.nl               |
| Website:        | www.denhaag.nl                   |
| Contactpersoon: | Centrale Intake                  |



## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

- Bouwen

Bijlagen

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 2514HJ                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 7                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Willemstraat                                                           |
| Plaatsnaam                                                                                 | 's-Gravenhage                                                          |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Eventuele toelichting op locatie | een paar wijzigingen in een inmiddels gebouwd plan |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|

# Bouwen

## Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

### 1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend object?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 2 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen  
☒ Het wordt gedeeltelijk vervangen  
☐ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

een paar wijzigingen in de plattegrond

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

### 4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

### 5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- ☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m<sup>2</sup> na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

100

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m<sup>2</sup> na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

100



## 7 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

| Onderdelen            | Materiaal | Kleur |
|-----------------------|-----------|-------|
| Gevels                |           |       |
| - Plint gebouw        |           |       |
| - Gevelbekleding      |           |       |
| - Borstweringen       |           |       |
| - Voegwerk            |           |       |
| Kozijnen              |           |       |
| - Ramen               |           |       |
| - Deuren              |           |       |
| - Luiken              |           |       |
| Balkonhekken          |           |       |
| Dakgoten en boeidelen |           |       |
| Dakbedekking          |           |       |

Vul hier overige onderdelen en  
bijbehorende materialen en kleuren  
in.

## 8 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan  
mondeling toelichten voor  
de welstandscommissie/  
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja  
☒ Nee

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage     | Bestandsnaam     | Type                                                 | Datum ingediend | Status document |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| B-03_280918_PDF  | B-03 280918.PDF  | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-12-11      | In behandeling  |
| B-03a_280918_PDF | B-03a 280918.PDF | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-12-11      | In behandeling  |
| B-04_280918_PDF  | B-04 280918.PDF  | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-12-11      | In behandeling  |
| B-04a_280918_PDF | B-04a 280918.PDF | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-12-11      | In behandeling  |
| B-05_280918_PDF  | B-05 280918.PDF  | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-12-11      | In behandeling  |
| B-05a_280918_PDF | B-05a 280918.PDF | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-12-11      | In behandeling  |
| B-06_280918_PDF  | B-06 280918.PDF  | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-12-11      | In behandeling  |
| B-06a_280918_PDF | B-06a 280918.PDF | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-12-11      | In behandeling  |
| B-07_280918_PDF  | B-07 280918.PDF  | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-12-11      | In behandeling  |
| B-07a_280918_PDF | B-07a 280918.PDF | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2018-12-11      | In behandeling  |

Formulierversie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 4252923                      |
| Aanvraagnaam      | Willemstraat 7a,b,c Den Haag |
| Uw referentiecode | -                            |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ingediend op    | 04-03-2019          |
| Soort procedure | Reguliere procedure |

|                     |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projectomschrijving | Aanvraag betreft enkele wijzigingen binnen de woning. De aanvullingen waar de gemeente om vroeg in haar brief van 21-01-2019 (kenmerk 201824296/7052454) zijn verwerkt in deze aanvraag. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | De kozijnen en ramen zijn niet gewijzigd tov de oorspronkelijke situatie. Om die reden hebben wij geen doorvalbeveiligingen aangebracht.<br>Kenmerk van de vorige aanvraag: 201824296/70524454 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Gefaseerd | Nee |
|-----------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee |
|---------------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kosten openbaar maken | Nee |
|-----------------------|-----|

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bijlagen die later komen | constructieberekeningen en ventilatieberekening<br>geveltekeningen met daarop aangegeven de ventilatievoorzieningen |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bijlagen n.v.t. of al bekend | - |
|------------------------------|---|

**Bevoegd gezag**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Den Haag                |
| Bezoekadres:    | Spui 70, 2511 BT, Den Haag       |
| Postadres:      | Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag |
| Telefoonnummer: | 14070                            |
| E-mailadres:    | 10.2.E @denhaag.nl               |
| Website:        | www.denhaag.nl                   |
| Contactpersoon: | Centrale Intake                  |



## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.02

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 2514HJ                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 7                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Willemstraat                                                           |
| Plaatsnaam                                                                                 | 's-Gravenhage                                                          |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

# Bouwen

## Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

### 1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend object?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 2 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen  
☒ Het wordt gedeeltelijk vervangen  
☐ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

enkele wijzigingen in de plattegrond

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

### 4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

### 5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- ☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

800

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

650



## 7 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

| Onderdelen            | Materiaal | Kleur |
|-----------------------|-----------|-------|
| Gevels                |           |       |
| - Plint gebouw        |           |       |
| - Gevelbekleding      |           |       |
| - Borstweringen       |           |       |
| - Voegwerk            |           |       |
| Kozijnen              |           |       |
| - Ramen               |           |       |
| - Deuren              |           |       |
| - Luiken              |           |       |
| Balkonhekken          |           |       |
| Dakgoten en boeidelen |           |       |
| Dakbedekking          |           |       |

Vul hier overige onderdelen en  
bijbehorende materialen en kleuren  
in.

## 8 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan  
mondeling toelichten voor  
de welstandscommissie/  
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja  
☒ Nee

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage    | Bestandsnaam    | Type   | Datum ingediend | Status document |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| B-01_180219_PDF | B-01 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-02_180219_PDF | B-02 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-03_180219_PDF | B-03 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-04_180219_PDF | B-04 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-05_180219_PDF | B-05 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-06_180219_PDF | B-06 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-07_180219_PDF | B-07 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-08_180219_PDF | B-08 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-09_180219_PDF | B-09 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-10_180219_PDF | B-10 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-11_180219_PDF | B-11 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-12_180219_PDF | B-12 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-13_180219_PDF | B-13 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-14_180219_PDF | B-14 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-15_180219_PDF | B-15 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-16_180219_PDF | B-16 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-17_180219_PDF | B-17 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |
| B-18_180219_PDF | B-18 180219.PDF | Anders | 2019-03-04      | In behandeling  |

Formulierversie  
2019.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 4920829                                                                                                                                                                                                       |
| Aanvraagnaam                    | Willemstraat 7a,b,c Den Haag                                                                                                                                                                                  |
| Uw referentiecode               | -                                                                                                                                                                                                             |
| Ingediend op                    | 30-01-2020                                                                                                                                                                                                    |
| Soort procedure                 | Reguliere procedure                                                                                                                                                                                           |
| Projectomschrijving             | Aanpassingen op verleende vergunningen voor souterrain, begane grond 1e en 2e verdieping. Oorspronkelijke architect hiervan is Gullivers. Tevens de aanpassingen voor de dakopbouw 3e verdieping van Overeem. |
| Opmerking                       | -                                                                                                                                                                                                             |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                                                                                                                                                           |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                                                                                                                                                                           |
| Kosten openbaar maken           | Nee                                                                                                                                                                                                           |
| Bijlagen die later komen        | constructietekeningen en berekeningen van de oude situatie betreffende de verdiepingen -1 t/m 2                                                                                                               |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | -                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bevoegd gezag</b>            |                                                                                                                                                                                                               |
| Naam:                           | Gemeente Den Haag                                                                                                                                                                                             |
| Bezoekadres:                    | Spui 70, 2511 BT, Den Haag                                                                                                                                                                                    |
| Postadres:                      | Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag                                                                                                                                                                              |
| Telefoonnummer:                 | 14070                                                                                                                                                                                                         |
| E-mailadres:                    | 10.2.E @denhaag.nl                                                                                                                                                                                            |
| Website:                        | www.denhaag.nl                                                                                                                                                                                                |
| Contactpersoon:                 | Centrale Intake                                                                                                                                                                                               |



## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie  
2019.01

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 2514HJ                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 7                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Willemstraat                                                           |
| Plaatsnaam                                                                                 | 's-Gravenhage                                                          |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

# Bouwen

## Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

### 1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend object? ☐ Ja  
☒ Nee

### 2 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen? ☒ Ja  
☐ Nee

Voor welke functie wordt de woning gebouwd? ☐ Eigen bewoning  
☐ Zorgwoning  
☒ Anders

### 3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing? ☐ Het wordt geheel vervangen  
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen  
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Op eerder verleende vergunningen zijn afwijkingen geconstateerd. In deze aanvraag worden de vergunde tekeningen (oude situatie) en de tekeningen met de aanpassingen (nieuwe situatie) ingediend. Alles is al uitgevoerd

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd? ☒ Ja  
☐ Nee

### 4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

### 5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? ☐ Ja  
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja  
☒ Nee

### 6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☒ Wonen  
☐ Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m<sup>2</sup> na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 800



Wat wordt de vloeroppervlakte  
van het verblijfsgebied van de  
woning in m2 na uitvoering van de  
bouwwerkzaamheden?

650

## 7 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

| Onderdelen            | Materiaal | Kleur |
|-----------------------|-----------|-------|
| Gevels                |           |       |
| - Plint gebouw        |           |       |
| - Gevelbekleding      |           |       |
| - Borstweringen       |           |       |
| - Voegwerk            |           |       |
| Kozijnen              |           |       |
| - Ramen               |           |       |
| - Deuren              |           |       |
| - Luiken              |           |       |
| Balkonhekken          |           |       |
| Dakgoten en boeidelen |           |       |
| Dakbedekking          |           |       |

Vul hier overige onderdelen en  
bijbehorende materialen en kleuren  
in.

-

## 8 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan  
mondeling toelichten voor  
de welstandscommissie/  
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja  
☒ Nee

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                             | Bestandsnaam                                                | Type                                                 | Datum ingediend | Status document |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Gulliver_architecten_191-114_pdf         | Gulliver architecten 191114.pdf                             | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2020-01-30      | In behandeling  |
| gemeente_181214_pdf                      | gemeente 181214.pdf                                         | Anders Kwaliteitsverklaringen                        | 2020-01-30      | In behandeling  |
| vd_Lecq_adviesburo_-17114_pdf            | vd Lecq adviesburo 17114.pdf                                | Gezondheid Installaties                              | 2020-01-30      | In behandeling  |
| tek_bestaand_010317-_pdf                 | tek bestaand 010317.pdf                                     | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2020-01-30      | In behandeling  |
| gemeente_010317_pdf                      | gemeente 010317.pdf                                         | Kwaliteitsverklaringen                               | 2020-01-30      | In behandeling  |
| berekening_dakopbouw_bestaand_071216_pdf | Constructieberkening dakopbouw bestaand 071216.pdf          | Constructieve veiligheid                             | 2020-01-30      | In behandeling  |
| tekeningen_dakopbouw_bestaand_071216_pdf | Constructietekeningen dakopbouw bestaand 071216.pdf         | Constructieve veiligheid                             | 2020-01-30      | In behandeling  |
| plgr_gev_en_drs_nieuw_090120_pdf         | plgr gev en drs nieuw 090120.pdf                            | Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | 2020-01-30      | In behandeling  |
| VVD1801M003_ventilatiemetingen_pdf       | VVD1801M003 ventilatiemetingen.pdf                          | Gezondheid Installaties                              | 2020-01-30      | In behandeling  |
| and_tweede_verdieping_Willemstraat_7_pdf | Verwijderen tussenwand tweede verdieping Willemstraat 7.pdf | Constructieve veiligheid                             | 2020-01-30      | In behandeling  |