

Kosten

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen


Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?

5.1.2.e

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?

5.1.2.e



	normale afweging (nooduitgang) VLUCHTROUTE AANDOLING CONFORM NEN-EN 3011
	vluchtrichting linksaf VLUCHTROUTE AANDOLING CONFORM NEN-EN 3011
	vluchtrichting rechtaf VLUCHTROUTE AANDOLING CONFORM NEN-EN 3011
	vluchtrichting rechtdoor VLUCHTROUTE AANDOLING CONFORM NEN-EN 3011
B	'BESLIDEN'.
OPMERKING 1	Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een noodruimte het opgeschikt nooddeur vrijhoudens aangebracht. Dit opgeschikt voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011 .
OPMERKING 2	Een voorziening voor het bestrijfen van brand als bedoeld in de artikelen 6.28 en 6.31 is duidelijk zichtbaar opgeteggen of gearkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011 .
OPMERKING 3	DE BRANDWERENDHEID VAN DOORVERGERINGEN DOOR BRANDWERENDE WANDEN OF VLOEREN IS GELIJK AAN DIE VAN DE GEBEGRIPTE WAND OF VLOER. E.C.A. CONFORM NEN 8069 OF DE NEN-EN 1366 - 3-4-4. DE BRANDWERENDHEID VAN DE DOORVOERDE WEG AANGEBRACHT DOOR EEN DAARTE GECERTIFICEERDE BEDRIEF
OPMERKING 4	Bouwbesluit 2012 artikel 6.24 lid f Een ruimte waarvoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet bij een te bouwen bouwwerk aan NEN 3011 of bij een bestaand bouwwerk aan NEN 6088, en aan de zichtbaarheids-eisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.
OPMERKING 5	TEN BEHOEVE VAN DE LUCHTBEHANDELING- EN VENTILATIE-INSTALLATIE GEF HOOFDSTUK 13 VAN HET BOEKJEK "BRANDVEILIGHEIDSLICHTINGSLAATEN" VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BRANDVEILIGHEID EN RAMPBEGRIPS(BR)OP DOORVOERDE HANDVATTEN OM AAN DE GESTUDE FISCHE TE VLOEDEN
OPMERKING 6	conform b.b. 2012 artikel 6.3 lid 1 heeft een verblifruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waarvoor een vluchtroute uit die verblifruimte voert, hebben noodverlichting.
OPMERKING 7	conform b.b. 2012 artikel 6.24 lid 4, dient een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid te worden binnen 15 seconden na het aanvullen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheids-eisen bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838
OPMERKING 7	conform b.b. 2012 artikel 6.24 lid 3, dient een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid te zijn aangebracht op een duidelijk, warmtemoore plaats.
OPMERKING 8	Een bouwtechnische bevestiging gedurende de in NEN-EN 1980 bedoelde ontwerpduurperiode niet bij de fundamentele belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990.

RUIMTE	GEBRUIKSFUNCTIE	BENOEMING RUIMTE	OPP. BENOEMING RUIMTE, IN M2	max. aantal pers.	VENTILATIE LUCHTAFVOER	LUCHT TOEVOER
VERDIEPING						
0.01B	zitgebied	KANTOORFUNCTIE	VERBUJFSRUIMTE	30,0	12	
BOG						
0.01	zitgebied	BUKEENKOMSTFUNCTIE	VERBUJFSRUIMTE	85,3	32	2800 M3/h
0.01C	zitgebied	BUKEENKOMSTFUNCTIE	VERBUJFSRUIMTE	66,5	44	
0.02	voorberedingskeuken	BUKEENKOMSTFUNCTIE	VERBUJFSRUIMTE	11,0	1	2000 M3/h
0.03	spoonwijken	BUKEENKOMSTFUNCTIE	VERBUJFSRUIMTE	9,6	1	1000 M3/h
0.04	apothekerie	BUKEENKOMSTFUNCTIE	VERKEERSRUIMTE	4,7		
0.05	opslag	BUKEENKOMSTFUNCTIE	ONBENODEMDRUIMTE	12,5		
0.06	meterkast	BUKEENKOMSTFUNCTIE	METERRUIMTE	3,7		
0.07	voorzpoort	BUKEENKOMSTFUNCTIE	VERKEERSRUIMTE	2,3		40 M3/h
0.08	voorzpoort	BUKEENKOMSTFUNCTIE	VERKEERSRUIMTE	2,3		40 M3/h
0.09	toilet	BUKEENKOMSTFUNCTIE	TOILETRUIMTE	1,2		40 M3/h
0.10	toilet	BUKEENKOMSTFUNCTIE	TOILETRUIMTE	1,2		40 M3/h
0.11	gang	BUKEENKOMSTFUNCTIE	VERKEERSRUIMTE	9,1		
0.12	toilet	BUKEENKOMSTFUNCTIE	TOILETRUIMTE	1,2		40 M3/h
0.13	miva toilet	BUKEENKOMSTFUNCTIE	TOILETRUIMTE	3,5		45 M3/h
0.14	toilet	BUKEENKOMSTFUNCTIE	TOILETRUIMTE	1,2		40 M3/h
0.15	sta-gebied	BUKEENKOMSTFUNCTIE	VERBUJFSRUIMTE	23,1	6	
0.16	viv	BUKEENKOMSTFUNCTIE	VERKEERSRUIMTE	3,1		
KELDER						
1	opslag	BUKEENKOMSTFUNCTIE	ONBENODEMDRUIMTE	29,8		
		G.O 321M2	TOTAAL	301,3	96	4300 M3/h
						4400 M3/h

Artikel 3.29.

Een verduidelijgend en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1067 bepaalde capaciteit van ten minste die in tabel 3.28 aangegeven capaciteit 434M3/h per persoon.

Overschrijft het eerste lid en met derde lid heeft een verduidelijgend en een verblijfsruimte, met een opstapleplaats voor een kookelement als bedoeld in artikel 3.48 een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1067 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm³/s.

6. Een kelderplaats heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm³/s, bepaald volgens NEN 1067.

Artikel 3 conform drank en horeca

1. Een horecagebied is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staand goed werkende mechanische ventilatie-berijking met een luchtverversingscapaciteit van 3,5-10,0 m³/s per m² vloeroppervlakte.

TOTAAL 10 PERSONEN X 4dm³/s = 440 dm³/s = 1584 m³/h minimale afzuiging conform voorschrift 2012

TOTAAL 93,5 M2 X 3,8dm³/s = 355,3 dm³/s = 1279,08 m³/h minimale afzuiging conform drank en horecavet



Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 14 december 2017 14:18
Aan: wabo-div
Onderwerp: FW: Hooistraat 2 Den Haag ((201716257))

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 14 december 2017 13:44
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Hooistraat 2 Den Haag (201716257)

Geachte 5.1.2.e

Naar aanleiding van het vandaag ingediende, aangepaste voorstel voor de plaatsing van de pijp, delen wij u het volgende mee.

Inmiddels is gebleken dat een groot aantal van de knelpunten door het laatst ingediende plan zijn opgelost.

- Het toepassen van de pijp levert geen strijd op met het bestemmingsplan
- Met de plaatsing van de pijp is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de verdunningsfactor v.w.b. bouwfysicaeisen wordt voldaan
- Door het inwendig aanbrengen van de installaties wordt ook voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen geluidsoverlast plaats zal vinden

Blijft nu alleen nog de beoordeling door de afdeling Monumentenzorg en de Welstands- en monumentencommissie over. Hopelijk kan hierop volgende week een positieve reactie worden gegeven.

Indien hiervoor akkoord is, verzoeken wij u nog wel de constructieve verantwoording van deze constructie aan te leveren van deze pijpconstructie (waaronder de wijze van bevestiging en stabiliteit)

Hopende u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [<mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl>]
Verzonden: woensdag 13 december 2017 10:55
Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

Wij gaan akkoord met het opschorten van de wettelijke beslistermijn.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e
F 5.1.2.e
E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

5.1.2.e
5.1.2.e
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 13 december 2017 07:55

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

Naar aanleiding van onderstaand bericht en het feit dat het kerstreces er aankomt, waarin de Welstands- en Monumentencommissie twee weken niet vergadert en veel adviseurs ook met vakantie gaan, willen wij met uw instemming de wettelijke beslistermijn opschorten tot uiterlijk 2 februari 2018, zodat we hopelijk met elkaar deze aanvraag tot een positief eindresultaat kunnen krijgen. Indien u er uit bent met de Welstands- en Monumentencommissie en de afdeling Monumentenzorg, dient het plan nog getoetst en geaccordeerd te worden door de afdeling Bouwfysica, Constructies en de ODH. Dit betekent dat we daarvoor nog wel enige tijd nodig hebben alvorens wij de vergunning definitief kunnen verlenen.

Wilt u zo vriendelijk zijn om via een email reactie uw instemming te bevestigen voor donderdag 14 december a.s.?

Bij voorbaat dank weer voor uw medewerking.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: woensdag 6 december 2017 15:00

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

Dank voor uw mail en uw snelle reactie. Is het mogelijk om iets meer respijt krijgen. Zoals ik reeds eerder heb aangegeven willen wij schriftelijk afstand nemen van de beslistermijn opdat er meer gelegenheid word geboden om deze situatie gestabiliseerd te krijgen.

De oplossingen die momenteel geboden zijn door de commissie kunnen wellicht een conflict vormen voor andere situaties op het gebied van Bouwfysica en Milieu. Het zou fijn zijn als 5.1.2.e alsook 5.1.2.e op voorhand de voorstellen van de Welstand- en Monumentencommissie(kanaal langs de gevel/inpandig opstellen van de kast) zouden kunnen beoordelen.

Tot slot zouden wij graag willen weten langs welk gevel het kanaalwerk mag lopen en tot hoever dit bestemmingstechnisch geen dusdanige conflicten oplevert. Om hier een goed beeld in te krijgen zouden wij, zoals besproken, met Welstand- en Monumentencommissie een dialoog te voeren inzake de adviezen.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



786

T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvoldedige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 6 december 2017 11:52

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

Ik ben zo juist gebeld door 5.1.2.e van de afdeling Monumentenzorg. Zij heeft het ingediende voorstel informeel besproken met de leden van de Welstands- en Monumentencommissie. Ik heb begrepen dat ook dit laatste voorstel geen goedkeuring krijgt van de Welstands- en monumentencommissie.

Er is nog een suggestie gedaan om wellicht de pijp tegen de gevel te plaatsen of het geheel inpandig op te lossen of misschien dat een andere /wellicht wat duurdere installatie de eerder gemaakte bouwfysische opmerkingen weg kunnen nemen. Blijft echter onverlet dat vanuit Monumentenzorg en de Welstands- en Monumentencommissie de plaatsing van installaties op het platte dak gedeelte van dit pand niet wenselijk is.

Daar wij nu nog steeds met een negatief advies van de Welstands- en Monumentencommissie te maken hebben, zou dit betekenen dat wij op basis van deze gegevens de vergunning alsnog moeten weigeren, daar de wettelijke beslistermijn voor deze aanvraag 15 december a.s. is. Tegen de weigering zou u vervolgens nog wel bezwaar kunnen aantekenen.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: dinsdag 5 december 2017 10:55

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

In aansluiting op ons telefonisch onderhoud doe ik u middels deze weg de tekeningen toekomen.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



786

T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: maandag 4 december 2017 14:47

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: Hooistraat 2 Den Haag

Het gewijzigde voorstel zie ik graag toegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Afdeling Monumentenzorg en Welstand

5.1.2.e / 5.1.2.e

Werkdagen: 5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP Den Haag

Bezoekadres:
Spui 70
2511 BT Den Haag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 14 januari 2019 8:35
Aan: wabo-div
Onderwerp: FW: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201716257
Bijlagen: 190111 VB Den-Haag foto's.pdf; Productblad_fermacell_Firepanel_A1(s).pdf; FF197_Brandwerend_Schuim_tds_nl-2.pdf; feab0eb7-d472-4a4a-a02f-2a83d811726c[2].jpg

Goedemorgen,

Graag toevoegen aan het dossier

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

(5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12610
2500 DK Den Haag
www.denhaag.nl



Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 23:27
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e @vascobelo.be
Onderwerp: Re: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Geachte 5.1.2.e

Vandaag zijn er aanvullende afdichtende en beschermende werkzaamheden uitgevoerd.

U treft aan in de bijlagen:

- Foto sessie van de uitgevoerde brandwerende werkzaamheden tpv de onderzijde van de trap
- Een productblad van de brandwerende Fermacell plaat
- Een productblad van de brandwerende pur schuim
- Een certificaat betreffende de uitgevoerde brandwerende werkzaamheden

Ik hoop dat alles nu naar wens is aangeleverd,

Prettig weekend.

Kind regards,
Cordialement,
Mit freundlichen Grüßen,

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



M 5.1.2.e

T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e <5.1.2.e@culi-nova.nl>

Bijldorp-West 73 2992 LC Barendrecht

REKNR: 5.1.2.e

KVK 24442624

BTWNR: NL819862344B01

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht (plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. C-N Food & Retails Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Datum: donderdag 10 januari 2019 om 14:26

Aan: "5.1.2.e" <5.1.2.e@culi-nova.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@culi-nova.nl>, 5.1.2.e <5.1.2.e@culi-nova.nl>, 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.be>, "5.1.2.e" <5.1.2.e@vascobelo.be>

Onderwerp: RE: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Geachte 5.1.2.e

Dank, voor uw mail. Ik bedoel de electraleidingen die op onderstaande foto staan. Deze gaan rechts boven de deur van de meterkast het brandscheidende plafond in.

Houd er rekening mee dat onderstaande gegevens uiterlijk morgen aangeleverd moeten worden:

Uiterlijk aanstaande vrijdag moeten de volgende gegevens zijn aangeleverd:

- Een materiaalspecificatie en brandwerendheid van de beplating aan de onderzijde van de trap;
- Een materiaalspecificatie en brandwerendheid van de pur die gebruikt is om de naden dicht te zetten;
- Een foto van de aangebrachte, gecertificeerde, voorziening ter plaatse van de leidingen die door de brandscheiding heen gaan. (de leidingen op onderstaande foto)



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e – (5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12610
2500 DK Den Haag
www.denhaag.nl



Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: woensdag 9 januari 2019 11:29

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e @vascobelo.be

Onderwerp: Re: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Geacht 5.1.2.e

Ik heb uw e-mail in goede orde ontvangen.
We zullen vandaag de materiaalspecificaties aanreiken waar u om heeft gevraagd.

Ten slotte heb ik een vraag over de vermeende missende manchetten, ik denk dat u doelt op de electra leidingen de (op de foto) links door de wand gaan.
In mijn beleving zijn dit leidingen die binnen het compartiment blijven.

Ik neem nu telefonisch contact met u op.

Kind regards,
Cordialement,
Mit freundlichen Grüßen,

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



M 5.1.2.e

T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e <[redacted]@culi-nova.nl>

Bijldorp-West 73 2992 LC Barendrecht

REKNR: 5.1.2.e

KVK 24442624

BTWNR: NL819862344B01

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. C-N Food & Retails Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht

Van: 5.1.2.e <[redacted]@denhaag.nl>

Datum: dinsdag 8 januari 2019 om 11:14

Aan: "5.1.2.e" <[redacted]@culi-nova.nl>

CC: 5.1.2.e <[redacted]@culi-nova.nl>, 5.1.2.e <[redacted]@culi-nova.nl>, 5.1.2.e <[redacted]@vascobelo.be>, "5.1.2.e" <[redacted]@vascobelo.be> <[redacted]@vascobelo.be>

Onderwerp: RE: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Geachte 5.1.2.e

Gisteren ben ik op de Hooistraat 2 geweest voor controle zoals genoemd in de laatste aanschrijving.

Ik heb daar verschillende zaken geconstateerd, waaronder dat de onderzijde van de trap naar de bovenwoningen (in de meterkast) is afgewerkt met beplating.

Dit lijken mij gipsvezelplaten, graag wil ik weten welk materiaal het is en welke brandwerendheid het heeft.

De naden tussen de platen dichtgezet zijn met PUR. De schroefgaten zijn aangesmeerd met een materiaal wat ik niet snel kon duiden.

Vanwege de grijze kleur denk ik aan Nullifire brandwerend handschuim. Graag krijg ik nog bevestigd welk materiaal er daadwerkelijk is gebruikt.

De electraleidingen die door de brandscheiding heen gaan zijn rondom afgewerkt met hetzelfde materiaal, dit is geen gecertificeerde oplossing.

Hier dient een gecertificeerde oplossing gezocht te worden, wellicht een manchet.

Te alle tijden zou ik u voor laten lichten door een erkend bedrijf.

Aangezien nu niet voldaan is aan de aanschrijving wil ik u medelen dat de dwangsom verbeurd is en invordering kan plaatsvinden.

Kijkend naar de werkzaamheden die nog gedaan moeten worden, wil ik u nog eenmaal in de gelegenheid stellen dit op te lossen.

Uiterlijk aanstaande vrijdag moeten de volgende gegevens zijn aangeleverd:

- Een materiaalspecificatie en brandwerendheid van de beplating aan de onderzijde van de trap;
- Een materiaalspecificatie en brandwerendheid van de pur die gebruikt is om de naden dicht te zetten;
- Een foto van de aangebrachte, gecertificeerde, voorziening ter plaatse van de leidingen die door de brandscheiding heen gaan.

Wellicht ten overvloede, maar ik wijs u erop dat wanneer bovenstaande uitblijft, wij overwegen om de dwangsom in te vorderen en bestuursdwang toe te passen.

Dit als gevolg van het in gebruik nemen van het bouwwerk terwijl er niet voldaan is aan de in de omgevingsvergunning gestelde voorwaarden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e – (5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12610
2500 DK Den Haag
www.denhaag.nl



Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: donderdag 3 januari 2019 15:25

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e @vascobelo.be

Onderwerp: Re: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Geachte 5.1.2.e

Naar aanleiding van uw brief, de gestelde datum en de uit te voeren punten kan ik u mededelen dat alle punten zijn uitgevoerd, en dat alle bescheiden waar u om heeft verzocht aan u zijn aangereikt.
Ik neem aan dat u nogmaals een eind-inspectie wilt uitvoeren, en ik verneem graag van u wanneer dat zou willen laten plaatsvinden.

Kind regards,
Cordialement,
Mit freundlichen Grüßen,
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

CULI-NOVA
development

M 5.1.2.e

T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijldorp-West 73 2992 LC Barendrecht

REKNR: 5.1.2.e

KVK 24442624

BTWNR: NL819862344B01

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. C-N Food & Retail Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@culi-nova.nl>

Datum: vrijdag 14 december 2018 om 16:10

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@culi-nova.nl>, 5.1.2.e <5.1.2.e@culi-nova.nl>

Onderwerp: Re: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

5.1.2.e

Is het mogelijk dat ik een planning kan ontvangen svp. Als wij dat niet optijd aanleveren en Vascobelo niet tijdig een mail kan versturen zullen zij na de controle (07-01-2019) de dwangsom verbeuren.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 14 december 2018 12:21

Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Geachte 5.1.2.e

U ontvangt binnenkort een mail van Vascobelo met het verzoek om respijt. Ik schat in dat de eindcontrole volgens planning ergens 3 of 4e week januari kan plaats vinden.

Dank voor uw begrip en inzet.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: vrijdag 14 december 2018 12:17

Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

5.1.2.e

Bedankt voor de ingediende stukken, ik kan het na mijn vakantie pas beoordelen i.v.m. afronding van andere lopende zaken.

Afspraak voor eindcontrole staat gepland voor maandag 7 januari om 14:00uur.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e – (5.1.2.e)

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12610
2500 DK Den Haag
www.denhaag.nl



Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: donderdag 13 december 2018 17:00

Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Bijlagen missen 5.1.2.e

Kind regards,
Cordialement,
Mit freundlichen Grüßen,
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

CULI-NOVA
food & retail solutions

M 5.1.2.e

T 5.1.2.e
F 5.1.2.e
E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73 2992 LC Barendrecht
Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. NL8532.79.937B01
Kvk Rotterdam 59013583

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht (plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. C-N Food & Retail Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@culi-nova.nl>
Datum: donderdag 13 december 2018 om 12:03
Aan: "5.1.2.e@denhaag.nl" <5.1.2.e@denhaag.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@culi-nova.nl>, 5.1.2.e <5.1.2.e@culi-nova.nl>
Onderwerp: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Geachte 5.1.2.e

Bijgaand ontvangt u alvast de facturen inzake het geplaatste brandwerende glas t.b.v de lichtkoepel en het raamkozijn. De overige stukken leveren wij z.s.m aan.

Parallel zijn wij bezig met het maken van een planning die middels Vascobelo aan u zal worden voorgelegd.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e
F 5.1.2.e
E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e

BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 11 december 2017 11:12
Aan: wabo-div
Onderwerp: FW: Hooistraat 2 Den Haag
Bijlagen: kanaalverloop.jpg; kanaalverloop 2.jpg

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]
Verzonden: maandag 11 december 2017 11:10
Aan: 5.1.2.e; welstand
CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

Bijgaand de foto's zoals verzocht.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e
F 5.1.2.e
E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verzonden: maandag 11 december 2017 08:43
Aan: 5.1.2.e; welstand
CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

Kunt u wellicht nog enkele foto's aanleveren waaruit blijkt waar de nieuwe (voorgestelde) pijp in de werkelijke / toekomstige situatie geplaatst gaat worden? Dit in verband met een goede beoordeling door de welstands- en monumentencommissie mogelijk te maken.

Bij voorbaat dank weer voor de medewerking.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: vrijdag 8 december 2017 11:23

Aan: welstand

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Hooistraat 2 Den Haag

L.s,

Dank u. Is het mogelijk om ons op voorhand diverse datums in het kader van de collegiaal overleg te doen toekomen.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijdorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e

BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: welstand <welstand@denhaag.nl>
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 10:35
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

Uw bericht hebben wij in goede orde ontvangen.
Er wordt contact met u opgenomen zodra de mogelijkheid zich voordoet voor een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat en ondersteuning
afd. Monumentenzorg & Welstand
(5.1.2.e) / welstand@denhaag.nl

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP Den Haag
www.denhaag.nl

,

Van: 5.1.2.e [<mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl>]
Verzonden: woensdag 6 december 2017 18:34
Aan: welstand
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Hooistraat 2 Den Haag

L.s,

In samenspraak met 5.1.2.e zouden wij graag een collegiaal overleg willen inplannen inzake Hooistraat 2. Kunt u middels de mail te kennen geven op welke dagen wij een overleg kunnen bijwonen.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e
F 5.1.2.e
E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 6 december 2017 15:32

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

Zoals eerder ook aan u meegedeeld, bepaald u als aanvrager welke opties u door ons beoordeeld wilt hebben, wij zijn de controlerende en niet de adviserende instantie.

U doet er dus verstandig aan om met uw adviseur/tekenaar tot een oplossing te komen welke wij vervolgens kunnen beoordelen. Zoals eerder ook aangegeven doet u er verstandig aan om een afspraak te maken via het secretariaat van de welstandscommissie zodat er een collegiaal overleg ingepland kan worden. Daar de Welstands- en monumentencommissie ook met Kerstreces gaat, dient u deze afspraak uiterlijk 13 december a.s. te hebben gemaakt. Hiervoor dient u ook tekeningen / schetsen aan te leveren welke door de Welstandscommissie beoordeeld kunnen worden

Op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?tabFilter=JURIDISCH kunt u voor uw perceel bekijken welke verschillende bouwhoogten zijn voorgeschreven voor welk specifiek deel van het pand en daarbij kunt u of uw adviseur zelf controleren of uw aanvraag in overeenstemming is met de voorschriften van het bestemmingsplan.

Zoals de Welstandscommissie en 5.1.2.e van Monumentenzorg hebben aangegeven, is het van belang dat de installatie zo min mogelijk een aantasting van het monument tot gevolg heeft en vervolgens dient de installatie aan de milieueisen uit het Activiteitenbesluit en de Bouwfysische eisen uit het Bouwbesluit te voldoen. 5.1.2.e heeft u reeds een lijst gegeven met desbetreffende adviseurs, die u hierin kunnen adviseren.

Aan u de vraag hoeveel tijd u nog nodig denkt te hebben om met een gewijzigd voorstel te komen, wat wij opnieuw kunnen beoordelen? U dient dit uiterlijk 13 december a.s. aan ons mee te delen, alleen dan kunnen wij de termijn nog opschorten, anders zullen wij toch echt over gaan tot een weigering van de aanvraag.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: woensdag 6 december 2017 15:00

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

Dank voor uw mail en uw snelle reactie. Is het mogelijk om iets meer respijt krijgen. Zoals ik reeds eerder heb aangegeven willen wij schriftelijk afstand nemen van de beslistermijn opdat er meer gelegenheid word geboden om deze situatie gestabiliseerd te krijgen.

De oplossingen die momenteel geboden zijn door de commissie kunnen wellicht een conflict vormen voor andere situaties op het gebied van Bouwfysica en Milieu. Het zou fijn zijn als 5.1.2.e alsook 5.1.2.e op voorhand de voorstellen van de Welstand- en Monumentencommissie(kanaal langs de gevel/inpandig opstellen van de kast) zouden kunnen beoordelen.

Tot slot zouden wij graag willen weten langs welk gevel het kanaalwerk mag lopen en tot hoever dit bestemmingstechnisch geen dusdanige conflicten oplevert. Om hier een goed beeld in te krijgen zouden wij, zoals besproken, met Welstand- en Monumentencommissie een dialoog te voeren inzake de adviezen.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



786

T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e

BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 6 december 2017 11:52

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

Ik ben zo juist gebeld door 5.1.2.e van de afdeling Monumentenzorg. Zij heeft het ingediende voorstel informeel besproken met de leden van de Welstands- en Monumentencommissie. Ik heb begrepen dat ook dit laatste voorstel geen goedkeuring krijgt van de Welstands- en monumentencommissie.

Er is nog een suggestie gedaan om wellicht de pijp tegen de gevel te plaatsen of het geheel in pandig op te lossen of misschien dat een andere /wellicht wat duurdere installatie de eerder gemaakte bouwfysische opmerkingen weg kunnen nemen. Blijft echter onverlet dat vanuit Monumentenzorg en de Welstands- en Monumentencommissie de plaatsing van installaties op het platte dak gedeelte van dit pand niet wenselijk is.

Daar wij nu nog steeds met een negatief advies van de Welstands- en Monumentencommissie te maken hebben, zou dit betekenen dat wij op basis van deze gegevens de vergunning alsnog moeten weigeren, daar de wettelijke beslistermijn voor deze aanvraag 15 december a.s. is. Tegen de weigering zou u vervolgens nog wel bezwaar kunnen aantekenen.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: dinsdag 5 december 2017 10:55

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Hooistraat 2 Den Haag

Geachte 5.1.2.e

In aansluiting op ons telefonisch onderhoud doe ik u middels deze weg de tekeningen toekomen.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



786

T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: maandag 4 december 2017 14:47

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: Hooistraat 2 Den Haag

Het gewijzigde voorstel zie ik graag toegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Afdeling Monumentenzorg en Welstand

5.1.2.e / 5.1.2.e

Werkdagen: 5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP Den Haag

Bezoekadres:
Spui 70

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 14 december 2017 13:47
Aan: wabo-div
Onderwerp: FW: Aangepast voorstel voor de installatiepijp - Hooistraat 2 (201716257)

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 14 december 2017 13:32
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Aangepast voorstel voor de installatiepijp - Hooistraat 2 (201716257)

Hoi 5.1.2.e

Ik ben het inderdaad met je eens dat de installatiepijp behoort bij de ondergeschikte bouwdelen zoals gesteld in 1.77 aangezien het kan worden geschaard onder een ventilatiekanaal of schoorsteen. In de Algemene bouwregels staat tevens het volgende;

Artikel 28 Algemene bouwregels

De in dit plan opgenomen regels zijn van toepassing op elk bouwwerk bedoeld om ter plaatse te functioneren;

overschrijding van de in het plan aangegeven bebouwings- of bestemmingsgrenzen, respectievelijk bebouwingspercentages is - tenzij in de regels anders is bepaald - slechts toegestaan voor ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding niet meer dan 1 m, respectievelijk 10% bedraagt. Voorwaarde daarbij is dat, indien sprake is van overstekende daken en soortgelijke delen van gebouwen, deze bouwdelen zich op een minimale hoogte van 2,40 m boven het maaiveld bevinden, of, voor zover deze bouwdelen boven een rijstrook zijn gelegen, deze bouwdelen zich op een minimale hoogte van 4,20 m boven maaiveld bevinden;

een overschrijding van de in het plan opgenomen bouwhoogten is toegestaan voor zover het ondergeschikte bouwdelen betreft;

De eis zoals onder artikel 28 onder b wordt gesteld gaat enkel voer de bestemmingsvlakken, bouwvlakken en bebouwingspercentages. De bouwhoogte wordt in Artikel 28 onder c gesteld. Hier is de regel duidelijk. Er wordt geen maximum geëist. Hierdoor ben ik dus van mening dat het bestemmingsplan inderdaad geen beperking stelt op de hoogte van de overschrijding van ondergeschikte bouwdelen.

Dus volgens mij past dit inderdaad binnen het vigerend bestemmingsplan.

Groetjes 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 14 december 2017 13:15
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Aangepast voorstel voor de installatiepijp - Hooistraat 2

Hoi 5.1.2.e

Er is heel wat gedoe geweest inzake de plaatsing van de installaties voor het realiseren van de horecabestemming. Inmiddels zijn de meeste knelpunten getackeld en lijkt bijgevoegd voorstel de oplossing. Blijft echter onverlet dat de plaatsing van de installatiepijp tot gevolg heeft dat de maximale bouwhoogte van 13 m wordt overschreden, daar de hoogte van de pijp 15 m bedraagt.


Op grond van de algemene bouwregels artikel 28, is een overschrijding van de in het plan opgenomen bouwhoogten toegestaan voor zover het ondergeschikte bouwdelen betreft

1.77 ondergeschikte bouwdelen:

delen van bouwwerken zoals funderingen, pilasters, kozijnen, standleidingen, gevelversieringen, **ventilatiekanalen**, **schoorstenen**, gevel- of kroonlijsten, liftkokers en installatieruimten.

Ik ben dan ook van mening dat de plaatsing van de installatiepijp hieronder valt. Deze wordt tevens tegen een blinde gevel aangebracht.

Kan jij mijn mening delen?



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

5.1.2.e

Aanwezig: 5.1.2.e

Bezoekadres:

Leyweg 813 2545 HA Den Haag

Postadres:

Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 14 december 2018 12:12
Aan: wabo-div
Onderwerp: FW: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057
Bijlagen: Aircosuper -Brandattesten-Prestatieverklaring 2.pdf; Aircosuper -Brandattesten-Prestatieverklaring.pdf; C-N Vascobello den haag.pdf

Goedemiddag,

Graag toevoegen aan het dossier.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

(5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12610
2500 DK Den Haag
www.denhaag.nl



Den Haag

Van: 5.1.2.e [<mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl>]
Verzonden: donderdag 13 december 2018 15:03
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e, 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Hallo 5.1.2.e

Bijgaand de verklaringen inzake de brandkleppen.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73

2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 13 december 2018 12:03
Aan: 5.1.2.e @den Haag.nl
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Geachte 5.1.2.e

Bijgaand ontvangt u alvast de facturen inzake het geplaatste brandwerende glas t.b.v de lichtkoepel en het raamkozijn. De overige stukken leveren wij z.s.m aan.
Parallel zijn wij bezig met het maken van een planning die middels Vascobelo aan u zal worden voorgelegd.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e
F 5.1.2.e
E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

5.1.2.e
5.1.2.e
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 14 december 2018 12:13
Aan: wabo-div
Onderwerp: FW: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057
Bijlagen: factuur 17702162 8611 aanbetaling.pdf; b_17_1908.pdf; Aircosuper -Brandattesten-Prestatieverklaring 2.pdf; Aircosuper -Brandattesten-Prestatieverklaring.pdf; C-N Vascobello den haag.pdf

Goedemiddag,

Graag toevoegen aan het dossier.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

— (5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12610
2500 DK Den Haag
www.denhaag.nl



Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]
Verzonden: donderdag 13 december 2018 15:08
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e, 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Geachte 5.1.2.e

Nu met bijlage.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e
F 5.1.2.e
E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 13 december 2018 12:03
Aan: 5.1.2.e @denhaag.nl
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Aanvullende stukken Hooistraat 2 - 201822286/6984057

Geachte 5.1.2.e

Bijgaand ontvangt u alvast de facturen inzake het geplaatste brandwerende glas t.b.v de lichtkoepel en het raamkozijn. De overige stukken leveren wij z.s.m aan.
Parallel zijn wij bezig met het maken van een planning die middels Vascobelo aan u zal worden voorgelegd.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e
F 5.1.2.e
E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

5.1.2.e
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

1. Unique identification code of the product-type:	Circular fire damper cartridge
2. Identification of the construction product:	SC+
3. Intended use(s) of the construction product:	Circular fire damper to be used in conjunction with partitions to maintain fire compartments in heating, ventilating and air conditioning installations.
4. Name and contact address of the manufacturer:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:	System 1
6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:	Notified factory production control certification body BCCA with identification number 0749 performed the determination of the product type on the basis of type testing (including sampling), the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued the certificate of constancy of performance (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Declared performance according to EN 15650:	(Fire resistance according to EN 1366-2 and classifications according to EN 13501-3)

Essential characteristics				Performance
Range	Type	Wall	Sealing	Classification
SC+60 Ø 100-200 mm	Rigid wall	Aerated concrete ≥ 100 mm	Mortar	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Rigid floor	Aerated concrete ≥ 150 mm	Mortar	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Flexible wall	Metal studs gypsum plasterboard GKB ≥ 100 mm	Mineral wool ≥ 40 kg/m ³ + cover plates	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Rigid wall	Aerated concrete ≥ 100 mm	Mortar	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Rigid floor	Aerated concrete ≥ 150 mm	Mortar	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Flexible wall	Metal studs gypsum plasterboard GKF ≥ 100 mm	Mineral wool ≥ 40 kg/m ³ + gypsum + cover plates	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Rigid wall	Concrete ≥ 110 mm	Mortar	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Rigid wall	Reinforced concrete ≥ 110 mm	Mortar	E 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)
	Rigid floor	Reinforced concrete ≥ 150 mm	Mortar	E 120 (h _o o → i) S - (300 Pa)
Type of installation: built-in, inside a duct 				
Nominal activation conditions/sensitivity: - sensing element load bearing capacity - sensing element response temperature				Pass
Response delay (response time) according to EN 1366-2: - closure time				Pass
Operational reliability according to EN 1366-2: - cycling				50 cycles
Durability of response delay according to EN 1366-2: - sensing element response temperature and load bearing capacity				Pass
Durability of operational reliability according to EN 15650: - open and closing cycle				Pass
Protection against corrosion according to EN 60068-2-52:				NPD (no performance determined)
Damper casing leakage according to EN 1751:				NPD (no performance determined)

Harmonised standard
EN 15650:2010

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	Пожаропреградна клапа
2. Тип на строителния продукт:	SC+
3. Предвидена/и употреба/и на строителния продукт:	Кръглата противопожарна клапа следва да се използва в съчетание с преградите, за да поддържа противопожарните отделения в отоплителни, вентилационни и климатизационни инсталации.
4. Име и адрес за връзка с производителя:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Система за оценяване и проверка на постоянството на работата на строителния продукт:	Система 1
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:	Уведоменият контролен сертификационен орган за фабрична продукция ВССА с идентификационен номер 0749 е извършил установяването на типа продукт въз основа на типови тестове (включително с мостри), първоначалната инспекция на производствения завод и на контрола над фабричното производство, както и продължително наблюдение и оценка на контрола над фабричното производство по система 1, и е издал сертификат за постоянство в производството (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Декларираните експлоатационни показатели в съответствие с EN 15650:	(Огнестойчивост в съответствие с EN 1366-2 и класификации в съответствие с EN 13501-3)

Основни характеристики				Работа
Диапазон	Тип	Стена	Уплътнение	Класификация
SC+60 Ø 100-200 mm	Масивна стена	Газобетон ≥ 100 mm	Хоросан	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Масивен под	Газобетон ≥ 150 mm	Хоросан	EI 60 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Стена - сухо строителство	Гипсокартон с метални болтове GKB ≥ 100 mm	Минерална вата ≥ 40 kg/m ³ + покриващи пластини	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Масивна стена	Газобетон ≥ 100 mm	Хоросан	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Масивен под	Газобетон ≥ 150 mm	Хоросан	EI 90 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Стена - сухо строителство	Гипсокартон с метални болтове GKB ≥ 100 mm	Минерална вата ≥ 40 kg/m ³ + гипс + покриващи пластини	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Масивна стена	бетон ≥ 110 mm	Хоросан	EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Масивна стена	Подсилен бетон ≥ 110 mm	Хоросан	E 120 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
	Масивен под	Подсилен бетон ≥ 150 mm	Хоросан	E 120 ($h_o o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
Тип инсталация: вградена, в канал 				
Номинал за активиране/чувствителност: - капацитет за натоварване на чувствителния елемент - температура за реакция на чувствителния елемент				Отговаря
Забавяне на реакцията (време за реакция) в съответствие с EN 1366-2: - време за затваряне				Отговаря
Надеждност на работата в съответствие с EN 1366-2: - цикличност				50 цикъла
Издръжливост на забавянето на реакцията в съответствие с EN 1366-2: - капацитет за натоварване и температура за реакция на чувствителния елемент				Отговаря
Издръжливост на надеждността на работата в съответствие с EN 15650: - цикъл на отваряне и затваряне				Отговаря
Защита против корозия в съответствие с EN 60068-2-52:				NPD (не са установени експлоатационни характеристики)
Утечка на корпуса на клапата в съответствие с EN 1751:				NPD (не са установени експлоатационни характеристики)

 Хармонизиран стандарт
EN 15650 :2010

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Código de identificación único del producto tipo:	Cartucho cortafuegos
2. Tipo de producto de construcción:	SC+
3. Uso(s) previsto(s) del producto de construcción:	Compuerta cortafuegos circular para utilizarse en tabiques divisorios para la compartimentación en sectores de incendio en instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
4. Nombre y dirección de contacto del fabricante:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción:	Sistema 1
6. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:	El organismo notificado para el control de producción en fábrica BCCA con el número de identificación 0749 ha realizado la determinación del tipo de producto sobre la base de ensayos tipo (incluido el muestreo), la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción en fábrica (CPF), así como la supervisión continua, la evaluación y la aceptación del CPF según el sistema 1 y ha expedido el certificado de constancia de las prestaciones (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Prestaciones declaradas de conformidad con EN 15650:	(Resistencia al fuego de conformidad con EN 1366-2 y clasificaciones de conformidad con EN 13501-3)

Características esenciales				Prestaciones
Rango	Tipo	Pared	Calafateado	Clasificación
SC+60 Ø 100-200 mm	Pared maciza	Hormigón celular ≥ 100 mm	Mortero	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Suelo macizo	Hormigón celular ≥ 150 mm	Mortero	EI 60 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Tabique	Armazón metálico y placas de yeso GKB ≥ 100 mm	Lana de roca ≥ 40 kg/m ³ + placas de revestimiento	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Pared maciza	Hormigón celular ≥ 100 mm	Mortero	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Suelo macizo	Hormigón celular ≥ 150 mm	Mortero	EI 90 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Tabique	Armazón metálico y placas de yeso GKF ≥ 100 mm	Lana de roca ≥ 40 kg/m ³ + yeso + placas de revestimiento	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Pared maciza	Hormigón ≥ 110 mm	Mortero	EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Pared maciza	Hormigón armado ≥ 110 mm	Mortero	E 120 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
	Suelo macizo	Hormigón armado ≥ 150 mm	Mortero	E 120 ($h_o o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
Tipo de instalación: integrada, dentro del conducto 				
Condiciones/sensibilidad nominales activación: - capacidad de carga del sensor - temperatura de respuesta del sensor				Conforme
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta) de conformidad con EN 1366-2: - tiempo de cierre				Conforme
Fiabilidad operativa de conformidad con EN 1366-2: - ciclos				50 ciclos
Duración del retardo de respuesta de conformidad con EN 1366-2: - temperatura de respuesta y capacidad de carga del sensor				Conforme
Duración de la fiabilidad operativa de conformidad con EN 15650: - ciclos de apertura y cierre				Conforme
Protección contra la corrosión de conformidad con EN 60068-2-52:				NPD (ninguna prestación determinada)
Fugas en carcasa de la compuerta de conformidad con EN 1751:				NPD (ninguna prestación determinada)

Norma armonizada
EN 15650 :2010

8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Unikátní identifikační kód výrobku:	Kruhová protipožární ucpávka
2. Typ stavebního výrobku:	SC+
3. Předpokládané použití stavebních výrobků:	K zajištění požárních úseků v systému vedení tepla, ventilace a klimatizace.
4. Jméno a kontaktní adresa výrobce:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:	Systém 1
6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Notifikovaná certifikační osoba na kontrolu výroby BCCA s identifikačním číslem 0749 provedla stanovení typu produktu na základě typového testování (včetně kontroly vzorků), úvodní inspekci výrobního závodu a řízení výroby a trvalé kontroly, posouzení a vyhodnocení řízení výroby v systému 1 a vydala certifikát o stálosti vlastností (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení podle EN 15650:	(Odolnost proti požáru podle EN 1366-2 a klasifikace podle EN 13501-3)

Základní charakteristika				Vlastnosti
Rozsah	Typ	Zeď	Utěsnění	Klasifikace
SC+60 Ø 100-200 mm	Zeď	Pórobeton ≥ 100 mm	Malta	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Podlaha	Pórobeton ≥ 150 mm	Malta	EI 60 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Sádrokartonová stěna	Sádrokarton s kovovými nosníky GKB ≥ 100 mm	Skelná vata $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ + krycí desky	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Zeď	Pórobeton ≥ 100 mm	Malta	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Podlaha	Pórobeton ≥ 150 mm	Malta	EI 90 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Sádrokartonová stěna	Sádrokarton s kovovými nosníky GKF ≥ 100 mm	Skelná vata $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ + sádra + krycí desky	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Zeď	Beton ≥ 110 mm	Malta	EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Zeď	Zesílený beton ≥ 110 mm	Malta	E 120 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
	Podlaha	Zesílený beton ≥ 150 mm	Malta	E 120 ($h_o o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
Typ instalace: vestavěná, s vedením 				
Nominální aktivační podmínky/citlivost: - zatížení čidla - teplotní odezva čidla				Splňuje
Prodleva odezvy (doba reakce) podle EN 1366-2: - doba uzavření				Splňuje
Provozní spolehlivost podle EN 1366-2: - cyklování				50 cyklů
Stálost prodlevy odezvy podle EN 1366-2: - prvkatížení čidla; teplotní odezva čidla				Splňuje
Stálost provozní spolehlivosti podle EN 15650: - cyklus otevření a zavření				Splňuje
Antikorozní ochrana podle EN 60068-2-52:				Bez určení výkonu
Těsnost klapky podle EN 1751:				Bez určení výkonu

 Harmonizovaný standard
EN 15650 : 2010

8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.
 Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
 Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Varetypens unikke identifikationskode:	Cirkulært brandspjælds kassette
2. Byggevareretype:	SC+
3. Tilsigtet brug af byggevaren:	Rundt brandspjæld der anvendes i forbindelse med delinger til at forsyne brændkammeret i opvarmnings-, ventilerings- og klimaanlægsinstallationer.
4. Navn og adresse på fabrikant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Systemet til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne:	Systemet 1
6. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard:	BCCA (det belgiske byggetilsyn) med identifikationsnummer 0749, der er den anmeldende organisation for kontrolcertificering af fabriksproduktion, foretog bestemmelse af produkttypen med udgangspunkt i typetest (herunder prøver), indledende inspektion af produktionsanlægget og af fabriksproduktionskontrol og fortsat overvågning, vurdering og bedømmelse af fabriksproduktionskontrollen under system 1 og instansen udstedet certifikatet for vedvarende præstation (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Deklareret ydeevne i henhold til EN 15650:	(Brandhæmmende i henhold til EN 1366-2 og klassifikationer i henhold til EN 13501-3)

Essentielle kendetegn				Præstation
Omfang	Type	Væg	Loft	Klassifikation
SC+60 Ø 100-200 mm	Massiv væg	Cellebeton ≥ 100 mm	Mørtel	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Massiv gulv	Cellebeton ≥ 150 mm	Mørtel	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Fleksibel væg	Metalnitter gipsplade GKB ≥ 100 mm	Mineraluld ≥ 40 kg/m ³ + dækplader	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Massiv væg	Cellebeton ≥ 100 mm	Mørtel	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Massiv gulv	Cellebeton ≥ 150 mm	Mørtel	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Fleksibel væg	Metalnitter gipsplade GKF ≥ 100 mm	Mineraluld ≥ 40 kg/m ³ + gips + dækplader	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Massiv væg	Beton ≥ 110 mm	Mørtel	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC(V)Ø 100-200 mm	Massiv væg	Armeret beton ≥ 110 mm	Mørtel	E 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)
	Massiv gulv	Armeret beton ≥ 150 mm	Mørtel	E 120 (h _o o → i) S - (300 Pa)
Installationstype: indbygget, i kanal 				
Norminel aktiveringsforhold/følsomhed: - opfatter elements belastningsstøttekapacitet - opfatter elements reaktionstemperatur				Bestået
Reaktionstid i henhold til EN 1366-2: - lukketid				Bestået
Driftssikkerhed i henhold til EN 1366-2: - cykling				50 cykler
Reaktionstids varighed i henhold til EN 1366-2: - opfatter elements reaktionstemperatur og belastningsstøttekapacitet				Bestået
Varighed af driftssikkerhed i henhold til EN 15650: - åbne- og lukkecyklus				Bestået
Beskyttelse mod tæring i henhold til EN 60068-2-52:				NPD (ingen fastlagt præstation)
Spjælds beklædningslækage i henhold til EN 1751:				NPD (ingen fastlagt præstation)

 Harmoniseret standard
EN 15650 :2010

8. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 7.
 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
 Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
 5.1.2.e



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Runde Brandschutz-Absperrklappe
2. Bauprodukt-ID:	SC+
3. Vorgesehener Produktverwendungszweck:	Runde Brandschutzklappe zum Einsatz in Verbindung mit Brandabschnitten in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage.
4. Herstellername und Adresse:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Bauprodukt-Langzeitleistungskontrollsystem:	System 1
6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	Die unter der Kennnummer 0749 zugelassene, werkseigene BCCA Produktzertifizierungsstelle hat die Produkttypenkontrolle anhand einer Modellprüfung (einschließlich Stichprobenentnahme), die Erstmusterinspektion der Fertigung und die werkseigene Produkt-Endkontrolle, sowie laufende Überwachungen, Beurteilungen und Auswertungen der werkseigenen Produktionskontrollen unter System 1 durchgeführt und die Leistungsfähigkeitsbescheinigung unter der Nummer BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517 ausgestellt
7. Erklärte Leistung gemäß EN 15650:	(Feuerwiderstand gemäß EN 1366-2 und Klassifizierungen gemäß EN 13501-3)

Wesentliche Merkmale				Leistung
Bereich	Typ	Wand	Abdichtung	Klassifizierung
SC+60 Ø 100-200 mm	massive Wand	Porenbeton ≥ 100 mm	Mörtel	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	massive Decke	Porenbeton ≥ 150 mm	Mörtel	EI 60 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Leichtbauwand	Metallständerwand beidseitig beplankt mit GKB ≥ 100 mm	Mineralwolle ≥ 40 kg/m ³ + Abdeckplatten	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	massive Wand	Porenbeton ≥ 100 mm	Mörtel	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	massive Decke	Porenbeton ≥ 150 mm	Mörtel	EI 90 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Leichtbauwand	Metallständerwand beidseitig beplankt mit GKF ≥ 100 mm	Mineralwolle ≥ 40 kg/m ³ + gips + Abdeckplatten	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	massive Wand	Beton ≥ 110 mm	Mörtel	EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	massive Wand	Armierter Beton ≥ 110 mm	Mörtel	E 120 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
	massive Decke	Armierter Beton ≥ 150 mm	Mörtel	E 120 ($h_o o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
Art der Installation: Einbau, mit Kanal 				
Aktivier-/Empfindlichkeits-Nominalbedingungen - Belastbarkeit des Schmelzlots - Ansprechtemperatur des Schmelzlots				Bestanden
Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) gemäß EN 1366-2: - Schließzeit				Bestanden
Betriebssicherheit gemäß EN 1366-2: - Zyklen				50 Zyklen
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung gemäß EN 1366-2: - Reaktionszeit und Belastbarkeit des Schmelzlots				Bestanden
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit gemäß EN 15650: - Öffnungs- und Schließzyklus				Bestanden
Korrosionsschutz gemäß EN 60068-2-52:				NPD (keine Leistungsangaben)
Klappengehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751:				NPD (keine Leistungsangaben)

Harmonisierte Norm
EN 15650:2010

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	Ümmarguse tuletõkkeklapi kassett
2. Ehitustoote tüüp:	SC+
3. Ehitustoote ettenähtud kasutusviis(id):	Ümmargune tulekaitseklapp kasutamiseks koos vaheseintega kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete tuletõkkesektsioonide hooldamiseks.
4. Tootja nimi ja kontaktaadress:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:	Süsteem 1
6. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:	Teavitatud tehase tootmisohje sertifitseerimisasutus BCCA, ID-numbriga 0749, viis läbi toote tüübi määramise, tuginedes tüübikatsusetusele (sh proovivõtt), tootva tehase ja tehase tootmisohje esmasele ülevaatusele ning tehase tootmisohje pidevale järelevalvele, hindamisele ja analüüsimisele vastavalt süsteemile 1 ning väljastas toimivuse püsivusesertifikaadi(BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Deklareeritud toimivus vastavalt standardile EN 15650:	(Tulekindlus vastavalt standardile EN 1366-2 ja klassifikatsioonid vastavalt standardile EN 13501-3)

Põhiomadused				Talitus
Vahemik	Tüüp	Sein	Tihendus	Klassifikatsioon
SC+60 Ø 100-200 mm	Betoonsein	Poorbetoon ≥ 100 mm	Segu	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betoonpõrand	Poorbetoon ≥ 150 mm	Segu	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Kergsein	Metallsõrestikul kipsplaat GKB ≥ 100 mm	Mineraalvill ≥ 40 kg/m ³ + katteplaadid	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Betoonsein	Poorbetoon ≥ 100 mm	Segu	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betoonpõrand	Poorbetoon ≥ 150 mm	Segu	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Kergsein	Metallsõrestikul kipsplaat GKF ≥ 100 mm	Mineraalvill ≥ 40 kg/m ³ + kips + katteplaadid	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Betoonsein	Betoon ≥ 110 mm	Segu	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Betoonsein	Raudbetoon ≥ 110 mm	Segu	E 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)
	Betoonpõrand	Raudbetoon ≥ 150 mm	Segu	E 120 (h _o o → i) S - (300 Pa)
Paigalduse tüüp: sisseehitatud, lõõris 				
Nomin. aktiv. tingimused/tundlikkus: - sensorelemendi koormustaluvus - sensorelemendi reageerimise temperatuur				Läbis
Reageerimise viivitus (reageerimisaeg) vastavalt standardile EN 1366-2: - sulgemisaeg				Läbis
Töökindlus vastavalt standardile EN 1366-2: - tsükliline				50 tsüklit
Reageerimise viivituse kestvus vastavalt standardile EN 1366-2: - sensorelemendi reageerimise temperatuur ja koormustaluvus				Läbis
Töökindluse kestvus vastavalt standardile EN 15650: - avanemis- ja sulgumistsükkel				Läbis
Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 60068-2-52:				NPD (määratlemata toimivus)
Tõmbeklapi korpuse leke vastavalt standardile EN 1751:				NPD (määratlemata toimivus)

 Ühtlustatud standard
EN 15650 : 2010

8. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e



1. Code d'identification unique du produit type:	Clapet terminal coupe-feu
2. Identification du produit de construction:	SC+
3. Usage(s) prévu(s) du produit de construction:	Clapet coupe-feu circulaire pour utilisation aux traversées de parois par les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA) pour maintenir le compartimentage en cas d'incendie.
4. Nom et adresse de contact du fabricant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:	Système 1
6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:	L'organisme notifié pour le contrôle de production en usine BCCA avec le numéro d'identification 0749 a réalisé la détermination du type de produit sur base d'essais de type initiaux (y compris prélèvements), l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine (CPU) et la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du CPU selon le système 1 et a délivré le certificat de constance des performances (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Performances déclarées selon EN 15650:	(Résistance au feu selon EN 1366-2 et classements selon EN 13501-3)

Caractéristiques essentielles				Performances
Gamme	Type	Paroi	Scellement	Classement
SC+60 Ø 100-200 mm	Paroi massive	Béton cellulaire ≥ 100 mm	Mortier	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Dalle massive	Béton cellulaire ≥ 150 mm	Mortier	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre GKB ≥ 100 mm	Laine minérale ≥ 40 kg/m ³ + talons	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Paroi massive	Béton cellulaire ≥ 100 mm	Mortier	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Dalle massive	Béton cellulaire ≥ 150 mm	Mortier	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre GKF ≥ 100 mm	Laine minérale ≥ 40 kg/m ³ + plâtre + talons	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Paroi massive	Béton ≥ 110 mm	Mortier	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Paroi massive	Béton armé ≥ 110 mm	Mortier	E 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)
	Dalle massive	Béton armé ≥ 150 mm	Mortier	E 120 (h _o o → i) S - (300 Pa)
Type de pose : encastré, en conduit traversant 				
Conditions/sensibilité nominales d'activation: - capacité de charge du capteur - température de réponse du capteur				Conforme
Délai de réponse (temps de réponse) selon EN 1366-2: - temps de fermeture				Conforme
Fiabilité opérationnelle selon EN 1366-2: - cyclage				50 cycles
Durabilité du délai de réponse selon EN 1366-2: - réponse en température et capacité de charge du capteur				Conforme
Durabilité de la fiabilité opérationnelle selon EN 15650: - cycles d'ouverture et de fermeture				Conforme
Protection contre la corrosion selon EN 60068-2-52:				PND (performance non déterminée)
Débit de fuite du tunnel du clapet selon EN 1751:				PND (performance non déterminée)

Norme harmonisée
EN 15650 :2010

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
 Signé pour le fabricant et en son nom par:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
 5.1.2.e



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Serranda tagliafuoco circolare
2. Tipo del prodotto da costruzione:	SC+
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:	Serranda tagliafuoco circolare da utilizzare in combinazione con pareti divisorie per mantenere separati i compartimenti antincendio in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	Sistema 1
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:	L'organismo di certificazione notificato per il controllo della produzione in fabbrica BCCA, identificato con il numero 0749, ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto sulla base di quanto segue: prova di tipo (ivi compreso il campionamento), ispezione iniziale dell'impianto di produzione, controllo e sorveglianza continua della produzione in fabbrica, valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 1; ha pertanto rilasciato il certificato di costanza della prestazione (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Prestazione dichiarata secondo EN 15650:	(Resistenza al fuoco secondo EN 1366-2 e classificazione secondo EN 13501-3)

Caratteristiche essenziali				Prestazione
Gamma	Tipo	Parete	Tenuta	Classificazione
SC+60 Ø 100-200 mm	Parete rigida	Calcestruzzo aerato ≥ 100 mm	Malta	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Pavimento rigido	Calcestruzzo aerato ≥ 150 mm	Malta	EI 60 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Parete leggera	Intelaiatura metallica e cartongesso GKB ≥ 100 mm	Lana minerale ≥ 40 kg/m ³ + piastre di copertura	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Parete rigida	Calcestruzzo aerato ≥ 100 mm	Malta	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Pavimento rigido	Calcestruzzo aerato ≥ 150 mm	Malta	EI 90 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Parete leggera	Intelaiatura metallica e cartongesso GKF ≥ 100 mm	Lana minerale ≥ 40 kg/m ³ + gesso + piastre di copertura	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Parete rigida	Cemento ≥ 110 mm	Malta	EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Parete rigida	Cemento armato ≥ 110 mm	Malta	E 120 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
	Pavimento rigido	Cemento armato ≥ 150 mm	Malta	E 120 ($h_o o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
Tipo di impianto: a incasso, all'interno della canalizzazione 				
Condizioni di attivazione nominali/sensibilità: - capacità portante dell'elemento sensibile - temperatura di risposta dell'elemento sensibile				Conforme
Ritardo alla risposta (tempo di risposta) secondo EN 1366-2: - tempo di chiusura				Conforme
Affidabilità operativa secondo EN 1366-2: - ciclaggio				50 cicli
Durata stabilità del ritardo alla risposta secondo EN 1366-2: - capacità portante e tempo di risposta dell'elemento sensibile				Conforme
Durata stabilità dell'affidabilità operativa secondo EN 15650: - ciclo di apertura e chiusura				Conforme
Protezione contro la corrosione secondo EN 60068-2-52:				NPD (nessuna prestazione determinata)
Perdite da involucro serranda secondo EN 1751:				NPD (nessuna prestazione determinata)

 Norma armonizzata
EN 15650 :2010

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
 Firmato a nome e per conto di:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
 5.1.2.e



1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	Kasetnes tipa ugunsdrošs vārsts
2. Būvizstrādājuma tips:	SC+
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:	Jāizmanto apaļš ugunsdzēsības vārsts kombinācijā ar starpsienām, lai saglabātu ugunsdzēsības zonas apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ietaisēs
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Būvizstrādājuma ekspluatācijas drošuma novērtējuma un pārbaudes sistēma:	Sistēma 1
6. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:	Pilnvarota ražošanas procesa kontroles sertificēšanas iestāde BCCA ar identifikācijas numuru 0749 veica produkta tipa noteikšanu, balstoties uz tipa pārbaudi (ieskaitot paraugu ņemšanu), ražotnes sākotnējo inspekciju un ražošanas procesa kontroli un ražošanas procesa kontroles pastāvīgo uzraudzību un vērtēšanu sistēmas 1 ietvaros un izsniedza darbības stabilitātes sertifikātu (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības saskaņā ar EN 15650:	(Ugunsizturība saskaņā ar EN 1366-2 un klasifikācija saskaņā ar EN 13501-3)

Būvnieciskie rādītāji				Darbība
Diapazons	Tips	Siena	Blīvējums	Klasifikācija
SC+60 Ø 100-200 mm	Monolīta siena	Gāzbetons ≥ 100 mm	Java	EI 60 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Monolīta grīda	Gāzbetons ≥ 150 mm	Java	EI 60 (h_o i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Vieglā tipa siena	Rīgipša konstrukcija ar metāla profiliem GKB ≥ 100 mm	Minerālvate ≥ 40 kg/m ³ + segplāksnes	EI 60 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Monolīta siena	Gāzbetons ≥ 100 mm	Java	EI 90 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Monolīta grīda	Gāzbetons ≥ 150 mm	Java	EI 90 (h_o i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Vieglā tipa siena	Rīgipša konstrukcija ar metāla profiliem GKF ≥ 100 mm	Minerālvate ≥ 40 kg/m ³ + ģipsis + segplāksnes	EI 90 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Monolīta siena	Betons ≥ 110 mm	Java	EI 120 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Monolīta siena	Dzelzsbetons ≥ 110 mm	Java	E 120 (v_e o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
	Monolīta grīda	Dzelzsbetons ≥ 150 mm	Java	E 120 (h_o o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
Ietaisē veids: iebūvēta, kanālā				
				
Nominālie aktivizēšanas nosacījumi/jutība:				Izpildīts
- sensora slodzes noturība				
- sensora reakcijas temperatūra				
Reakcijas aizkave (reakcijas laiks) saskaņā ar EN 1366-2:				Izpildīts
- aizvēršanas laiks				
Ekspluatācijas drošums saskaņā ar EN 1366-2:				50 cikli
- cikli				
Reakcijas aizkaves noturīgums saskaņā ar EN 1366-2:				Izpildīts
- sensora reaģēšanas temperatūra un slodzes noturība				
Ekspluatācijas drošuma noturīgums saskaņā ar EN 15650:				Izpildīts
- atvēršanas un aizvēršanas cikls				
Pretkorozijas aizsardzība saskaņā ar EN 60068-2-52:				NPD (darbība nav noteikta)
Slāpētāja korpusa sūce saskaņā ar EN 1751:				NPD (darbība nav noteikta)

Harmonizētais standarts
EN 15650 :2010

8. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e



1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	Apavalios gaisrinės sklendės kasetė
2. Statybos produkto tipas:	SC+
3. Statybos produkto paskirtis (-ys):	Apvali priešgaisrinė sklendė turi būti naudojama kartu su pertvaromis, kad būtų užtikrinamas priešgaisrinis skyrių sandarumas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo instaliacijose.
4. Gamintojo pavadinimas ir adresas:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas:	1 sistema
6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:	Notifikuotoji gamyklos gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga BCCA (identifikacinis numeris 0749) tipo testavimo pagrindu vykdė gaminio tipo nustatymą (įskaitant bandinio ėmimą), pradinę gamybos įmonės ir gamyklos gamybos kontrolės patikrą bei testinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą ir įvertinimą pagal 1 sistemą ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo pažymėjimą (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės atitinka EN 15650:	(Atsparumas ugniai atitinka EN 1366-2, o klasifikacijos atitinka EN 13501-3)

Pagrindinės savybės				Veikimo charakteristikos
Diapazonas	Tipas	Siena	Izoliacija	Klasifikacija
SC+60 Ø 100-200 mm	Betoninė siena	Akytasis betonas ≥ 100 mm	Tinkas	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betoninės grindys	Akytasis betonas ≥ 150 mm	Tinkas	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Lanksti siena	Metalinių rėmų gipso kartoninės plokštė GKB ≥ 100 mm	Mineralinė vata ≥ 40 kg/m ³ + dengiamosios plokštės	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Betoninė siena	Akytasis betonas ≥ 100 mm	Tinkas	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betoninės grindys	Akytasis betonas ≥ 150 mm	Tinkas	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Lanksti siena	Metalinių rėmų gipso kartoninės plokštė GKF ≥ 100 mm	Mineralinė vata ≥ 40 kg/m ³ + gipsas + dengiamosios plokštės	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Betoninė siena	Betonis ≥ 110 mm	Tinkas	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Betoninė siena	Gelžbetonis ≥ 110 mm	Tinkas	E 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)
	Betoninės grindys	Gelžbetonis ≥ 150 mm	Tinkas	E 120 (h _o o → i) S - (300 Pa)
Įrengimo tipas: įmontuota, vamzdyje				
				
Nominalios aktyvinimo sąlygos / jautrumas: - jutiklio apkrovos išlaikymo galia - jutiklio reakcijos temperatūra				Priimta
Reakcijos delsa (reakcijos laikas) atitinka EN 1366-2: - uždarymo laikas				Priimta
Veikimo patikimumas atitinka EN 1366-2: - ciklai				50 ciklų
Reakcijos delsos patvarumas atitinka EN 1366-2: - jutiklio reakcijos temperatūra ir apkrovos išlaikymo galia				Priimta
Veikimo patikimumo patvarumas atitinka EN 15650: - atidarymo ir uždarymo ciklas				Priimta
Apsauga nuo korozijos atitinka EN 60068-2-52:				NPD (charakteristikos nenurodytos)
Sklendės korpuso nuotėkis atitinka EN 1751:				NPD (charakteristikos nenurodytos)

 Harmonizuotas standartas
EN 15650:2010

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
 Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
 Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Kör tűzcsappantyú betét
2. Építési termék típusa:	SC+
3. Az építési termék rendeltetése(i):	A beszerelt fűtési-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekben található tűzbiztos helyiségek fenntartása érdekében a kör tűzcsappantyút a válaszfalakkal együtt kell használni.
4. Gyártó neve és értesítési címe:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	1. rendszer
6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	A termék típusának meghatározását a 0749-es azonosító számú, bejegyzett üzemi gyártásellenőrzés-tanúsító szervezet, a BCCA végezte típusvizsgálat (beleértve a mintavételezést), a gyártó üzem és az üzemi gyártási folyamat vezérlésének kezdeti vizsgálata, valamint az 1-es rendszer alatt történő üzemi gyártási folyamat vezérlésének folyamatos ellenőrzése, értékelése és kiértékelése alapján, és tanúsítványt adott ki a teljesítmény állandóságáról (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény az EN 15650 szabványnak megfelelően:	(Az EN 1366-2 szabvány és EN 13501-3 besorolása alapján tűzálló)

Alapvető jellemzők				Teljesítmény
Tartomány	Típus	Fal	Tömítés	Besorolás
SC+60 Ø 100-200 mm	Tömör fal	Gázbeton ≥ 100 mm	Vakolat	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Tömör földém	Gázbeton ≥ 150 mm	Vakolat	EI 60 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Könnyszerkezetes fal	Fémszegecsek, gipszkarton GKB ≥ 100 mm	Ásványgyapot ≥ 40 kg/m ³ + fedőlemezek	EI 60 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Tömör fal	Gázbeton ≥ 100 mm	Vakolat	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Tömör földém	Gázbeton ≥ 150 mm	Vakolat	EI 90 ($h_o i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Könnyszerkezetes fal	Fémszegecsek, gipszkarton GKF ≥ 100 mm	Ásványgyapot ≥ 40 kg/m ³ + gipsz + fedőlemezek	EI 90 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Tömör fal	Beton ≥ 110 mm	Vakolat	EI 120 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Tömör fal	Vasbeton ≥ 110 mm	Vakolat	E 120 ($v_e o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
	Tömör földém	Vasbeton ≥ 150 mm	Vakolat	E 120 ($h_o o \rightarrow i$) S - (300 Pa)
Telepítés típusa: beszerelt, a csatornán belül				
				
Névleges aktiválás körülményei/érzékenység:				Megfelel
- teherbírás-érzékelő egység				
- válaszhőmérséklet-érzékelő egység				
Válaszidő (reakcióidő) az EN 1366-2 alapján:				Megfelel
- bezárás ideje				
Működés megbízhatósága az EN 1366-2 alapján:				50 ciklus
- ciklikus				
Válaszidő állandósága az EN 1366-2 alapján:				Megfelel
- válaszhőmérséklet- és teherbírás-érzékelő egység				
Működési megbízhatóság állandósága az EN 15650 alapján:				Megfelel
- nyitó és záró ciklus				
Korrózió elleni védelem az EN 60068-2-52 alapján:				NPD (nincs előírt teljesítmény)
Csappantyú burkolatának szivárgása az EN 1751 alapján:				NPD (nincs előírt teljesítmény)

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Ronde brandwerende vlinderklep
2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct:	SC+
3. Beoogde gebruik(en) van het bouwproduct:	Ronde brandklep voor gebruik ter hoogte van een scheidingswand/vloer voor het behouden van brandcompartimentering in HVAC-systemen
4. Naam en contactadres van de fabrikant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:	Systeem 1
6. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	De aangemelde productiecontrole- en certificatie instantie BCCA met identificatienummer 0749 heeft de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek onder systeem 1 uitgevoerd en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517) verstrekt
7. Aangegeven prestatie volgens EN 15650:	(Brandweerstand volgens EN 1366-2 en classificatie volgens EN 13501-3)

Essentiële kenmerken				Prestaties
Gamma	Type	Wand	Afdichting	Classificatie
SC+60 Ø 100-200 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100 mm	Mortel	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 150 mm	Mortel	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Flexibele wand	Metal stud gipswand GKB ≥ 100 mm	Minerale wol ≥ 40 kg/m ³ + afdekplaten	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100 mm	Mortel	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 150 mm	Mortel	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Flexibele wand	Metal stud gipswand GKF ≥ 100 mm	Minerale wol ≥ 40 kg/m ³ + gips + afdekplaten	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Massieve wand	Beton ≥ 110 mm	Mortel	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Massieve wand	Gewapend beton ≥ 110 mm	Mortel	E 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)
	Massieve vloer	Gewapend beton ≥ 150 mm	Mortel	E 120 (h _o o → i) S - (300 Pa)
Installatiemethode: ingebouwd, in kanaal				
				
Nominale activeringscondities/gevoeligheid: - draagkracht van smeltlood - reactietemperatuur van smeltlood				Geslaagd
Reactievertraging (reactietijd) volgens EN 1366-2: - sluitingstijd				Geslaagd
Operationele betrouwbaarheid volgens EN 1366-2: - cyclische bewegingen				50 cycli
Duurzaamheid van de reactievertraging volgens EN 1366-2: - reactietemperatuur en draagkracht van smeltlood				Geslaagd
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid volgens EN 15650: - open en gesloten beweging				Geslaagd
Bescherming tegen corrosie volgens EN 60068-2-52:				NPD (geen prestatie bepaald)
Luchtdichtheid (lekage over tunnel) volgens EN 1751:				NPD (geen prestatie bepaald)

Geharmoniseerde norm
EN 15650:2010

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Przeciwpożarowe klapy odcinające
2. Typ wyrobu budowlanego:	SC+
3. Zamierzone zastosowanie (-a) wyrobu budowlanego:	Okrągła klapa przeciwpożarowa do zastosowań przy przejściu instalacji przez przegrody budowlane w celu zachowania wymaganej odporności ogniowej przegrody, do montażu w przewodach instalacji ogrzewania powietrznego, wentylacji i klimatyzacji.
4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. System weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 1
6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:	Jednostka notyfikowana BCCA, nr notyfikacji 0749, przeprowadziła wstępne badanie typu (wraz z poborem próbek) oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 1 i wydała certyfikaty stałości właściwości użytkowych z normą EN 15650:2010 o numerach:BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517
7. Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z normą EN 15650:	(Odporność ogniowa zgodnie z normą EN 1366-2 i klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą EN 13501-3)

Zasadnicze charakterystyki				Właściwości użytkowe
Zakres	Typ	Ściana	Uszczelnienie	Klasyfikacja
SC+60 Ø 100-200 mm	Ściana nośna	Gazobeton ≥ 100 mm	Zaprawa	EI 60 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Masywna podłoga	Gazobeton ≥ 150 mm	Zaprawa	EI 60 (h_o i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Ściana działowa	Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym (GKB) ≥ 100 mm	wełna mineralna ≥ 40 kg/m ³ + nakładki	EI 60 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Ściana nośna	Gazobeton ≥ 100 mm	Zaprawa	EI 90 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Masywna podłoga	Gazobeton ≥ 150 mm	Zaprawa	EI 90 (h_o i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Ściana działowa	Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym (GKF) ≥ 100 mm	wełna mineralna ≥ 40 kg/m ³ + gips + nakładki	EI 90 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Ściana nośna	Beton ≥ 110 mm	Zaprawa	EI 120 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Ściana nośna	Żelbet ≥ 110 mm	Zaprawa	E 120 (v_e o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
	Masywna podłoga	Żelbet ≥ 150 mm	Zaprawa	E 120 (h_o o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
Rodzaj instalacji: wbudowana, z przewodem 				
Znamionowe warunki załączenia/czułość: - maksymalne obciążenie czujnika - temperatura odpowiedzi czujnika				Spełnia
Opóźnienie odpowiedzi (czas odpowiedzi) zgodnie z EN 1366-2: - czas zamknięcia				Spełnia
Niezawodność działania zgodnie z EN 1366-2: - w cyklach				50 cykli
Trwałość opóźnienia odpowiedzi zgodnie z EN 1366-2: - temperatura odpowiedzi i maksymalne obciążenie czujnika				Spełnia
Trwałość niezawodności działania zgodnie z EN 15650: - w cyklach otwarcia i zamknięcia				Spełnia
Ochrona przed korozją zgodnie z EN 60068-2-52:				NPD (właściwość użytkowa nieoznaczona)
Szczelność obudowy klapy zgodnie z EN 1751:				NPD (właściwość użytkowa nieoznaczona)

 Norma zharmonizowana
EN 15650:2010

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
 W imieniu producenta podpisać(-a):

Oosterzele, 02/12/2013


5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Código de identificação único do produto-tipo:	Válvula corta fogo
2. Tipo do produto de construção:	SC+
3. Utilizações destinadas do produto de construção:	Válvula corta fogo circular a utilizar em conjunto com divisões para manter a compartimentação ao fogo em instalações de aquecimento, ventilação e ar condicionado.
4. Nome e endereço de contacto do fabricante:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade de desempenho do produto de construção:	Sistema 1
6. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção ser abrangida por uma norma harmonizada:	A entidade notificada para a certificação de controlo de produção em fábrica BCCA com o número de identificação 0749 efectuou a determinação do tipo de produto com base em testes de tipo iniciais (incluindo amostragem), a inspecção inicial da fábrica de produção e do controlo de produção em fábrica e da supervisão contínua, avaliação do controlo de produção em fábrica no sistema 1 e emitiu o certificado de regularidade de desempenho (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Desempenho de acordo com EN 15650:	(Resistência ao fogo de acordo com EN 1366-2 e classificações de acordo com EN 13501-3)

Características essenciais				Desempenho
Gama	Tipo	Parede	Tecto	Classificação
SC+60 Ø 100-200 mm	Parede maciça	Betão celular ≥ 100 mm	Argamassa	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Placa maciça/chão rígido	Betão celular ≥ 150 mm	Argamassa	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Parede flexível	Estrutura metálica, placa de gesso GKB ≥ 100 mm	Lã mineral ≥ 40 kg/m ³ + placas de cobertura	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Parede maciça	Betão celular ≥ 100 mm	Argamassa	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Placa maciça/chão rígido	Betão celular ≥ 150 mm	Argamassa	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Parede flexível	Estrutura metálica, placa de gesso GKF ≥ 100 mm	Lã mineral ≥ 40 kg/m ³ + gesso + placas de cobertura	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Parede maciça	Betão ≥ 110 mm	Argamassa	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Parede maciça	Betão armado ≥ 110 mm	Argamassa	E 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)
	Placa maciça/chão rígido	Betão armado ≥ 150 mm	Argamassa	E 120 (h _o o → i) S - (300 Pa)
Tipo de instalação: encastrada, com conduta				
				
Sensibilidade/condições ativação normal				Em conformidade
- capacidade de carga do sensor - temperatura de resposta do sensor				
Atraso de resposta (tempo de resposta) de acordo com EN 1366-2:				Em conformidade
- tempo de fecho				
Fiabilidade operacional de acordo com EN 1366-2:				50 ciclos
- cíclico				
Durabilidade do tempo de resposta de acordo com EN 1366-2:				Em conformidade
- capacidade de carga e temperatura de resposta do sensor				
Durabilidade da fiabilidade operacional de acordo com EN 15650:				Em conformidade
- ciclo de abertura e fecho				
Protecção contra a corrosão de acordo com EN 60068-2-52:				NPD (sem desempenho determinado)
Fuga da armação do registo de acordo com EN 1751:				NPD (sem desempenho determinado)

Norma harmonizada
EN 15650 :2010

8. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e



1. Cod unic de identificare al tipului de produs:	Cartuș pentru clapetă circulară rezistentă la foc
2. Tipul produsului pentru construcții:	SC+
3. Utilizarea preconizată a produsului pentru construcții:	Clapetă circulară rezistentă la foc pentru utilizare în combinație cu pereți despărțitori, cu scopul de a izola compartimentele de foc din instalațiile de încălzire, ventilație și aer condiționat.
4. Numele și adresa de contact a fabricantului:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:	Sistemul 1
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:	Corpul de control BCCA pentru certificări privind producția industrială, cu numărul de identificare 0749, a fost notificat și a executat determinarea tipului de produs pe baza testelor de conformitate (inclusiv prin eșantionare), inspecția inițială a uzinei de producție și a sistemului de control și supraveghere continuă a procesului de producție din cadrul fabricii, analiza și evaluarea procesului de control pentru producție din cadrul fabricii conform sistemului 1 și a eliberat certificatul de siguranță de funcționare (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Performanța declarată în conformitate cu EN 15650:	(Rezistență la foc în conformitate cu standardul EN 1366-2 și clasificare conform standardului EN 13501-3)

Caracteristici esențiale				Randament
Interval	Tip	Perețe	Izolație	Clasificare
SC+60 Ø 100-200 mm	Perețe masiv	Beton aerat ≥ 100 mm	Mortar	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Pardoseală masivă	Beton aerat ≥ 150 mm	Mortar	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Perețe flexibil	Plăci de gips-carton pe profile metalice GKB ≥ 100 mm	vată minerală ≥ 40 kg/m ³ + plăci de acoperire	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Perețe masiv	Beton aerat ≥ 100 mm	Mortar	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Pardoseală masivă	Beton aerat ≥ 150 mm	Mortar	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Perețe flexibil	Plăci de gips-carton pe profile metalice GKF ≥ 100 mm	vată minerală ≥ 40 kg/m ³ + ghips + plăci de acoperire	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Perețe masiv	Beton ≥ 110 mm	Mortar	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Perețe masiv	Beton armat ≥ 110 mm	Mortar	E 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)
	Pardoseală masivă	Beton armat ≥ 150 mm	Mortar	E 120 (h _o o → i) S - (300 Pa)
Tip de instalare: încastrat, în tubulatură 				
Sensibilitate/Condiții nominale de activare: - capacitate încărcare detector - temperatură de răspuns detector				Conform
Țimp de răspuns conform standardului EN 1366-2: - timp de închidere				Conform
Fiabilitate operațională conform standardului EN 1366-2: - cicluri de funcționare				50 de cicluri
Durabilitate timp de răspuns conform standardului EN 1366-2: - temperatură de răspuns și capacitate încărcare detector				Conform
Durabilitate fiabilitate operațională conform standardului EN 15650: - ciclu închidere-deschidere				Conform
Protecție împotriva coroziunii conform standardului EN 60068-2-52:				PND (performanță nedeterminată)
Etanșeitatea carcasei clapetei conform standardului EN 1751:				PND (performanță nedeterminată)

Standard armonizat
EN 15650 :2010

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Kruhová požiarňa klapka – výplň
2. Typ stavebného výrobku:	SC+
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:	Kruhová požiarňa klapka, ktorá sa spolu s priečkami používa na vytvorenie požiarňych komôr v objektoch vybavených vykurovacím, ventilačným a klimatizačným systémom.
4. Názov a kontaktná adresa výrobcu:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov:	Systém 1
6. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Oznámený certifikačný orgán na kontrolu výroby BCCA s identifikačným číslom 0749 vykonal určenie typu výrobku na základe typového testovania (vrátane kontroly vzoriek), počiatočnú inšpekciu výrobného podniku a systému riadenia výroby a priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby podľa systému 1 a vydal certifikát o stálosti vlastností (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Deklarované vlastnosti podľa normy EN 15650:	(Odolnosť voči ohňu podľa normy EN 1366-2 a klasifikácie podľa normy EN 13501-3)

Základné charakteristiky				Vlastnosti
Rozsah	Typ	Stena	Tesnenie	Klasifikácia
SC+60 Ø 100-200 mm	Masívna stena	Prevzdušnený betón ≥ 100 mm	Malta	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Masívna podlaha	Prevzdušnený betón ≥ 150 mm	Malta	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Sádrokartónová priečka	Sádrokartón s kovovými priečkami GKB ≥ 100 mm	Minerálna vlna ≥ 40 kg/m ³ + krycie dosky	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Masívna stena	Prevzdušnený betón ≥ 100 mm	Malta	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Masívna podlaha	Prevzdušnený betón ≥ 150 mm	Malta	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Sádrokartónová priečka	Sádrokartón s kovovými priečkami GKF ≥ 100 mm	Minerálna vlna ≥ 40 kg/m ³ + sadra + krycie dosky	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Masívna stena	Betón ≥ 110 mm	Malta	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Masívna stena	Železobetón ≥ 110 mm	Malta	E 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)
	Masívna podlaha	Železobetón ≥ 150 mm	Malta	E 120 (h _o o → i) S - (300 Pa)
Typ inštalácie: vstavaná, v potrubí				
Nominálne aktivačné podmienky/citlivosť: - zaťaženie čidla - teplotná odozva čidla				Vyhovuje
Oneskorenie (doba reakcie) odozvy podľa normy EN 1366-2: - doba uzavretia				Vyhovuje
Prevádzková spoľahlivosť podľa normy EN 1366-2: - cyklovanie				50 cyklov
Stálosť oneskorenia odozvy podľa normy EN 1366-2: - zaťaženie čidla; teplotná odozva čidla				Vyhovuje
Stálosť prevádzkovej spoľahlivosti podľa normy EN 15650: - cyklus otvorenia a uzavretia				Vyhovuje
Ochrana pred koróziou podľa normy EN 60068-2-52:				Bez určeného výkonu
Prepúšťanie puzdra klapky podľa normy EN 1751:				Bez určeného výkonu



Harmonizovaná norma
EN 15650 :2010

8. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami v bode 7.
 Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
 Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
 5.1.2.e



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	Pyöreä palopeltiasetti
2. Rakennustuotteen tyyppi:	SC+
3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	Pyöreä palopelti, jota käytetään paloteknisissä osastoissa lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiasennuksissa.
4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:	Järjestelmä 1
6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos BCCA, nro. 0749, on suorittanut tuotetyypin arvioinnin tyyppitestauksen (näytteenotto mukaan lukien), tehtaalla ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa ja arviointia koskevan tarkastuksen järjestelmän 1 mukaisesti ja antanut sertifikaatin tuotteen suoritustason pysyvyydestä (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Ilmoitetut suoritustasot standardin EN 15650 mukaisesti:	(Palonkestävyys standardin EN 1366-2 ja luokitukset standardin EN 13501-3 mukaisesti)

Perusominaisuudet				Suoritustaso
Alue	Tyyppi	Seinä	Tiivistys	Luokitus
SC+60 Ø 100-200 mm	Massiivinen seinä	Kevytbetoni ≥ 100 mm	Laasti	EI 60 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Massiivinen lattia	Kevytbetoni ≥ 150 mm	Laasti	EI 60 (h_o i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Joustava seinä	Metallinaulat, kipsilevy GKB ≥ 100 mm	Mineraalivilla ≥ 40 kg/m ³ + peitelevyt	EI 60 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Massiivinen seinä	Kevytbetoni ≥ 100 mm	Laasti	EI 90 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Massiivinen lattia	Kevytbetoni ≥ 150 mm	Laasti	EI 90 (h_o i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
	Joustava seinä	Metallinaulat, kipsilevy GKF ≥ 100 mm	Mineraalivilla ≥ 40 kg/m ³ + kipsi + peitelevyt	EI 90 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Massiivinen seinä	Betoni ≥ 110 mm	Laasti	EI 120 (v_e i $\leftrightarrow$ o) S - (300 Pa)
SC(V)Ø 100-200 mm	Massiivinen seinä	Raudoitettu betoni ≥ 110 mm	Laasti	E 120 (v_e o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
	Massiivinen lattia	Raudoitettu betoni ≥ 150 mm	Laasti	E 120 (h_o o $\rightarrow$ i) S - (300 Pa)
Asennustapa: sisäänrakennettu, kanavassa 				
Nimelliset aktivoitumisolosuhteet / herkkyydet: - tuntoelimen kuormankantokyky - tuntoelimen reagointilämpötila				Hyväksytty
Reaktioviive (vasteaika) EN 1366-2 mukaisesti: - sulkeutumisaika				Hyväksytty
Toiminnan luotettavuus EN 1366-2 mukaisesti: - toistettavuus				50 jaksoa
Reaktioviiveen säilyvyys EN 1366-2 mukaisesti: - tuntoelimen reagointilämpötila ja kuormankantokyky				Hyväksytty
Toiminnan luotettavuus EN 15650 mukaisesti: - avautumis- ja sulkeutumisvaihe				Hyväksytty
Korroosionkestävyys EN 60068-2-52 mukaisesti:				NPD (suoritustasoa ei määritetty)
Rajoittimen rungon vuodot EN 1751 mukaisesti:				NPD (suoritustasoa ei määritetty)

Yhdenmukaistettu standardi
EN 15650 :2010

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Produkttypens unika identifikationskod:	Cirkulärt brandbackspjäll
2. Typ av byggprodukt:	SC+
3. Byggproduktens avsedda användning:	Cirkulärt brandspjäll som ska användas tillsammans med avdelare för att upprätthålla brandceller i värme-, ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer.
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	Systemet 1
6. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	Det anmälda certifieringsorganet för tillverkningskontroll i fabrik, BCCA med identifikationsnummer 0749, genomförde bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov), inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och av tillverkningskontroll i fabrik och regelbunden övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabriken enligt system 1 och utfärdade ett certifikat för kontinuerlig prestanda (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Angiven prestanda enligt EN 15650:	(Brandmotstånd enligt EN 1366-2 och klassificeringar enligt EN 13501-3)

Viktiga egenskaper				Prestanda
Räckvidd	Typ	Vägg	Försegling	Klassificering
SC+60 Ø 100-200 mm	Betongvägg	Lättbetong ≥ 100 mm	Murbruk	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betonggolv	Lättbetong ≥ 150 mm	Murbruk	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Gipsvägg	Gipsskiva med metallnitar GKB ≥ 100 mm	Mineralull ≥ 40 kg/m ³ + täckplattor	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Betongvägg	Lättbetong ≥ 100 mm	Murbruk	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betonggolv	Lättbetong ≥ 150 mm	Murbruk	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Gipsvägg	Gipsskiva med metallnitar GKF ≥ 100 mm	Mineralull ≥ 40 kg/m ³ + gips + täckplattor	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Betongvägg	Betong ≥ 110 mm	Murbruk	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Betongvägg	Förstärkt betong ≥ 110 mm	Murbruk	E 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)
	Betonggolv	Förstärkt betong ≥ 150 mm	Murbruk	E 120 (h _o o → i) S - (300 Pa)
Typ av installation: inbyggd, inuti gång 				
Nominella aktiveringsvillkor/känslighet: - givarelementets belastningskapacitet - givarelementets responstemperatur				Godkänd
Responsfördröjning (responstid) enligt EN 1366-2: - stängningstid				Godkänd
Driftsäkerhet enligt EN 1366-2: - cykliskt omlopp				50 cykler
Responsfördröjningens varaktighet enligt EN 1366-2: - givarelementets responstemperatur and belastningskapacitet				Godkänd
Hållbar driftsäkerhet enligt EN 15650: - öppnings- och stängningscykel				Godkänd
Korrosionskydd enligt EN 60068-2-52:				NPD (inga fastställda prestanda)
Spjällhöljets läckage enligt EN 1751:				NPD (inga fastställda prestanda)

 Harmoniserade tekniska standarder
 EN 15650:2010

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.
 Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
 Undertecknat för tillverkaren av:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
 5.1.2.e



1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:	Rundt brannspjeld butterfly type
2. Typenummer av konstruksjonsproduktet:	SC+
3. Tenkt til bruk av konstruksjonsproduktet:	Sirkelformet branndemper som brukes i forbindelse med skillevegger for å vedlikeholde installasjoner i brannavdelinger innen oppvarming, ventilasjon og klimateknikk.
4. Navn og kontaktadresse til produsenten:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. System for bedømmelse og bekreftelse av varighet på ytelse på konstruksjonsproduktet:	System 1
6. Hvis ytelseserklæringen gjelder et konstruksjonsprodukt som dekkes av en harmonisert standard:	Informert fabrikkproduksjonskontroll sertifiseringsgruppe BCCA med identifikasjonsnummer 0749 utgjør fastsettelsen av produkttype på basis av typetesting (inkludert prøvetaking), den første inspeksjonen i fabrikkplanlegget og fabrikkproduksjonskontroll og fortsatt overvåking, bedømmelse og evaluering av fabrikkproduksjonskontroll under system 1 og utstedt sertifikat om bekreftelse på ytelse (BC1-606-0464-15650.09-2517 & BC1-606-0464-15650.08-2517)
7. Bekreftet ytelse i henhold til EN 15650:	(Brannmotstand i henhold til EN 1366-2 og klassifisering i henhold til EN 13501-3)

Vesentlige egenskaper				Ytelse
Serie	Type	Vegg	Forsegling	Klassifisering
SC+60 Ø 100-200 mm	Betongvegg	Lettbetong ≥ 100 mm	Mørtel	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betonggulv	Lettbetong ≥ 150 mm	Mørtel	EI 60 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Lettvegg	Metallstolper med gipsplate GKB ≥ 100 mm	Mineralull ≥ 40 kg/m ³ + dekkplater	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+90 Ø 80-200 mm	Betongvegg	Lettbetong ≥ 100 mm	Mørtel	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betonggulv	Lettbetong ≥ 150 mm	Mørtel	EI 90 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Lettvegg	Metallstolper med gipsplate GKF ≥ 100 mm	Mineralull ≥ 40 kg/m ³ + gips + dekkplater	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC+120 Ø 100-200 mm	Betongvegg	Betong ≥ 110 mm	Mørtel	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
SC(V)0 Ø 100-200 mm	Betongvegg	Forsterket betong ≥ 110 mm	Mørtel	E 120 (v _e o → i) S - (300 Pa)
	Betonggulv	Forsterket betong ≥ 150 mm	Mørtel	E 120 (h _o o → i) S - (300 Pa)
Type installasjon: Innebygget, med kanal				
				
Nominelle aktiveringsforhold/sensitivitet:				Pass
- følsomhet på elementets belastningskapasitet				
- følsomhet på elementets responstemperatur				
Responsforsinkelse (responstid) i henhold til EN 1366-2:				Pass
- avslutningstid				
Driftspålitelighet i henhold til EN 1366-2:				50 sykluser
- syklus				
Varighet på responsforsinkelse i henhold til EN 1366-2:				Pass
- følsomhetselementets responstemperatur og belastningskapasitet				
Varighet på driftspålitelighet i henhold til EN 15650:				Pass
- åpen og lukket syklus				
Beskyttelse mot korrosjon i henhold til EN 60068-2-52:				NPD (ingen ytelse fastslått)
Lekkasje på demperdekke i henhold til EN 1751:				NPD (ingen ytelse fastslått)

Harmonisert standard
EN 15650 : 2010

8. Ytelsen på produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med erklært ytelse i punkt 7.
Denne ytelseserklæringen er utstedt under ene-ansvar til produsenten som er identifisert i punkt 4.
Underskrevet for, og på vegne av produsenten av:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Unique identification code of the product-type:	Circular fire damper
2. Identification of the construction product:	CR2
3. Intended use(s) of the construction product:	Circular fire damper to be used in conjunction with partitions to maintain fire compartments in heating, ventilating and air conditioning installations.
4. Name and contact address of the manufacturer:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:	System 1
6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:	Notified factory production control certification body BCCA with identification number 0749 performed the determination of the product type on the basis of type testing (including sampling), the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued the certificate of constancy of performance (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Declared performance according to EN 15650:	(Fire resistance according to EN 1366-2 and classifications according to EN 13501-3)

Essential characteristics				Performance
Range	Type	Wall	Sealing	Classification
Ø 200-630 mm	Rigid wall	Aerated concrete ≥ 100 mm	Mortar	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineral wool + coating ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Rigid floor	Aerated concrete ≥ 150 mm	Mortar	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineral wool + coating ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Flexible wall	Metal studs gypsum plasterboard GKB ≥ 100 mm	Mineral wool ≥ 40 kg/m ³ + cover plates	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineral wool + coating ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Metal studs gypsum plasterboard GKF ≥ 100 mm	Mineral wool ≥ 40 kg/m ³ + cover plates	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Mineral wool + coating ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Gypsum blocks ≥ 70 mm	Block glue	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
Type of installation: built-in, 0-360° 				
Nominal activation conditions/sensitivity: - sensing element load bearing capacity - sensing element response temperature				Pass
Response delay (response time) according to EN 1366-2: - closure time				Pass
Operational reliability according to EN 1366-2: - cycling				CFTH - 50 cycles; MANO - 300 cycles; B(L)F(T) - 10 000 cycles
Durability of response delay according to EN 1366-2: - sensing element response temperature and load bearing capacity				Pass
Durability of operational reliability according to EN 15650: - open and closing cycle				Pass
Protection against corrosion according to EN 60068-2-52:				Pass
Damper casing leakage according to EN 1751:				≥ class B

Harmonised standard
EN 15650 : 2010

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	Кръгла пожаропреградна клапа
2. Тип на строителния продукт:	CR2
3. Предвидена/и употреба/и на строителния продукт:	Кръглата пожаропреградна клапа следва да се използва в съчетание с преградите, за да поддържа противопожарните отделения в отоплителни, вентилационни и климатизационни инсталации.
4. Име и адрес за връзка с производителя:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Система за оценяване и проверка на постоянството на работата на строителния продукт:	Система 1
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:	Уведоменият контролен сертификационен орган за фабрична продукция ВССА с идентификационен номер 0749 е извършил установяването на типа продукт въз основа на типови тестове (включително с мостри), първоначалната инспекция на производствения завод и на контрола над фабричното производство, както и продължително наблюдение и оценка на контрола над фабричното производство по система 1, и е издал сертификат за постоянство в производството (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Декларираните експлоатационни показатели в съответствие с EN 15650:	(Огнеустойчивост в съответствие с EN 1366-2 и класификации в съответствие с EN 13501-3)

Основни характеристики				Работа
Диапазон	Тип	Стена	Уплътнение	Класификация
Ø 200-630 mm	Масивна стена	Газобетон ≥ 100 mm	Хоросан	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Минерална вата + покритие ≥ 150 kg/m³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Масивен под	Газобетон ≥ 150 mm	Хоросан	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Минерална вата + покритие ≥ 150 kg/m³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Стена - сухо строителство	Гипсокартон с метални болтове GKB ≥ 100 mm	Минерална вата ≥ 40 kg/m³ + покриващи пластини	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Минерална вата + покритие ≥ 150 kg/m³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Гипсокартон с метални болтове GKF ≥ 100 mm	Минерална вата ≥ 40 kg/m³ + покриващи пластини	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Минерална вата + покритие ≥ 150 kg/m³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Газобетонени блокчета ≥ 70 mm	Лепило
Тип инсталация: вградена, 0-360° 				
Номинал за активиране/чувствителност: - капацитет за натоварване на чувствителния елемент - температура за реакция на чувствителния елемент				Отговаря
Забавяне на реакцията (време за реакция) в съответствие с EN 1366-2: - време за затваряне				Отговаря
Надеждност на работата в съответствие с EN 1366-2: - цикличност				CFTN - 50 цикъла; MANO - 300 цикъла; B(L)F(T) - 10 000 цикъла
Издръжливост на забавянето на реакцията в съответствие с EN 1366-2: - капацитет за натоварване и температура за реакция на чувствителния елемент				Отговаря
Издръжливост на надеждността на работата в съответствие с EN 15650: - цикъл на отваряне и затваряне				Отговаря
Защита против корозия в съответствие с EN 60068-2-52:				Отговаря
Утечка на корпуса на клапата в съответствие с EN 1751:				≥ клас B

Хармонизиран стандарт
EN 15650:2010

Хармонизиран стандарт
EN 15650 :2010

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e	5.1.2.e
5.1.2.e	



1. Código de identificación único del producto tipo:	Compuerta cortafuegos circular
2. Tipo de producto de construcción:	CR2
3. Uso(s) previsto(s) del producto de construcción:	Compuerta cortafuegos circular para utilizarse en tabiques divisorios para la compartimentación en sectores de incendio en instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
4. Nombre y dirección de contacto del fabricante:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción:	Sistema 1
6. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:	El organismo notificado para el control de producción en fábrica BCCA con el número de identificación 0749 ha realizado la determinación del tipo de producto sobre la base de ensayos tipo (incluido el muestreo), la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción en fábrica (CPF), así como la supervisión continua, la evaluación y la aceptación del CPF según el sistema 1 y ha expedido el certificado de constancia de las prestaciones (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Prestaciones declaradas de conformidad con EN 15650:	(Resistencia al fuego de conformidad con EN 1366-2 y clasificaciones de conformidad con EN 13501-3)

Características esenciales				Prestaciones
Rango	Tipo	Pared	Calafateado	Clasificación
Ø 200-630 mm	Pared maciza	Hormigón celular	Mortero	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Lana de roca + revestimiento ≥ 150 kg/m³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Suelo macizo	Hormigón celular	Mortero	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Lana de roca + revestimiento ≥ 150 kg/m³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Tabique	Armazón metálico y placas de yeso GKB ≥ 100 mm	Lana de roca ≥ 40 kg/m³ + placas de revestimiento	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Lana de roca + revestimiento ≥ 150 kg/m³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Armazón metálico y placas de yeso GKF ≥ 100 mm	Lana de roca ≥ 40 kg/m³ + placas de revestimiento	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Lana de roca + revestimiento ≥ 150 kg/m³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Placas de yeso ≥ 70 mm	Cola para placa de yeso	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Tipo de instalación: integrada, 0-360° 	
Condiciones/sensibilidad nominales activación: - capacidad de carga del sensor - temperatura de respuesta del sensor				Conforme
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta) de conformidad con EN 1366-2: - tiempo de cierre				Conforme
Fiabilidad operativa de conformidad con EN 1366-2: - ciclos				CFTH - 50 ciclos; MANO - 300 ciclos; B(L)F(T) - 10 000 ciclos
Duración del retardo de respuesta de conformidad con EN 1366-2: - temperatura de respuesta y capacidad de carga del sensor				Conforme
Duración de la fiabilidad operativa de conformidad con EN 15650: - ciclos de apertura y cierre				Conforme
Protección contra la corrosión de conformidad con EN 60068-2-52:				Conforme
Fugas en carcasa de la compuerta de conformidad con EN 1751:				≥ clase B

Norma armonizada
EN 15650 : 2010

 Norma armonizada
EN 15650 :2010

8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Oosterzele, 02/12/2013

 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e


1. Unikátní identifikační kód výrobku:	Kruhová požární klapka
2. Typ stavebního výrobku:	CR2
3. Předpokládané použití stavebních výrobků:	Kruhová požární klapka je použita k oddělení požárních úseků v systémech rozvodu tepla, větrání a klimatizace.
4. Jméno a kontaktní adresa výrobce:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:	Systém 1
6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Notifikovaný certifikační orgán na kontrolu výroby BCCA s identifikačním číslem 0749 provedla stanovení typu produktu na základě typového testování (včetně kontroly vzorků), úvodní inspekci výrobního závodu a řízení výroby a trvalé kontroly, posouzení a vyhodnocení řízení výroby v systému 1 a vydala certifikát o stálosti vlastností (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení podle EN 15650:	(Odolnost proti požáru podle EN 1366-2 a klasifikace podle EN 13501-3)

Základní charakteristika				Vlastnosti
Rozsah	Typ	Zed'	Utěsnění	Klasifikace
Ø 200-630 mm	Zed'	Pórobeton ≥ 100 mm	Malta	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Skelná vata + potah ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Podlaha	Pórobeton ≥ 150 mm	Malta	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Skelná vata + potah ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Sádrokartonová stěna	Sádrokarton s kovovými nosníky GKB ≥ 100 mm	Skelná vata ≥ 40 kg/m ³ + krycí desky	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Skelná vata + potah ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Sádrokarton s kovovými nosníky GKF ≥ 100 mm	Skelná vata ≥ 40 kg/m ³ + krycí desky	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Skelná vata + potah ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Sádrový blok ≥ 70 mm			Lepidlo
Typ instalace: vestavěná, 0-360° 				
Nominální aktivační podmínky/citlivost: - zatížení čidla - teplotní odezva čidla				Splňuje
Prodleva odezvy (doba reakce) podle EN 1366-2: - doba uzavření				Splňuje
Provozní spolehlivost podle EN 1366-2: - cyklování				CFTH - 50 cyklů; MANO - 300 cyklů; B(L)F(T) - 10 000 cyklů
Stálost prodlevy odezvy podle EN 1366-2: - zatížení čidla; teplotní odezva čidla				Splňuje
Stálost provozní spolehlivosti podle EN 15650: - cyklus otevření a zavření				Splňuje
Antikorozní ochrana podle EN 60068-2-52:				Splňuje
Těsnost klapky podle EN 1751:				≥ třída B

Harmonizovaný standard
EN 15650 : 2010

8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e



1. Varetypens unikke identifikationskode:	Cirkulært brandspjæld
2. Byggevaretype:	CR2
3. Tilsigtet brug af byggevaren:	Rundt brandspjæld der anvendes i forbindelse med delinger til at forsyne brændkammeret i opvarmnings-, ventilerings- og klimaanlægsinstallationer.
4. Navn og adresse på fabrikant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Systemet til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne:	Systemet 1
6. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:	BCCA (det belgiske byggetilsyn) med identifikationsnummer 0749, der er den anmeldende organisation for kontrolcertificering af fabriksproduktion, foretog bestemmelse af produkttypen med udgangspunkt i typetest (herunder prøver), indledende inspektion af produktionsanlægget og af fabriksproduktionskontrol og fortsat overvågning, vurdering og bedømmelse af fabriksproduktionskontrollen under system 1 og instansen udstedet certifikatet for vedvarende præstation (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Deklareret ydeevne i henhold til EN 15650:	(Brandhæmmende i henhold til EN 1366-2 og klassifikationer i henhold til EN 13501-3)

Essentielle kendetegn				Præstation
Omfang	Type	Væg	Loft	Klassifikation
Ø 200-630 mm	Massiv væg	Cellebeton ≥ 100 mm	Mørtel	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineraluld + belægning ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Massiv gulv	Cellebeton ≥ 150 mm	Mørtel	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineraluld + belægning ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Fleksibel væg	Metalnitter gipsplade GKB ≥ 100 mm	Mineraluld ≥ 40 kg/m ³ + dækplader	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineraluld + belægning ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Metalnitter gipsplade GKF ≥ 100 mm	Mineraluld ≥ 40 kg/m ³ + dækplader	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Mineraluld + belægning ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Gipsblokke ≥ 70 mm	Bloklim	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
Installationstype: indbygget, 0-360° 				
Norminel aktiveringsforhold/følsomhed: - opfatter elements belastningsstøttekapacitet - opfatter elements reaktionstemperatur				Bestået
Reaktionstid i henhold til EN 1366-2: - lukketid				Bestået
Driftssikkerhed i henhold til EN 1366-2: - cykling				CFTH - 50 cykler; MANO - 300 cykler; B(L)F(T) - 10 000 cykler
Reaktionstids varighed i henhold til EN 1366-2: - opfatter elements reaktionstemperatur og belastningsstøttekapacitet				Bestået
Varighed af driftssikkerhed i henhold til EN 15650: - åbne- og lukkecyklus				Bestået
Beskyttelse mod tæring i henhold til EN 60068-2-52:				Bestået
Spjælds beklædningslækage i henhold til EN 1751:				≥ klasse B


Harmoniseret standard
EN 15650 : 2010

8. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 7.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Oosterzele, 02/12/2013



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Runde Brandschutzklappe
2. Bauprodukt-ID:	CR2
3. Vorgesehener Produktverwendungszweck:	Runde Brandschutzklappe zum Einsatz in Verbindung mit Brandabschnitten in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage.
4. Herstellername und Adresse:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Bauprodukt-Langzeitleistungskontrollsystem:	System 1
6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	Die unter der Kennnummer 0749 zugelassene, werkseigene BCCA Produktzertifizierungsstelle hat die Produkttypenkontrolle anhand einer Modellprüfung (einschließlich Stichprobenentnahme), die Erstmusterinspektion der Fertigung und die werkseigene Produkt-Endkontrolle, sowie laufende Überwachungen, Beurteilungen und Auswertungen der werkseigenen Produktionskontrollen unter System 1 durchgeführt und die Leistungsfähigkeitsbescheinigung unter der Nummer BC1-606-0464-15650.01-2517 ausgestellt
7. Erklärte Leistung gemäß EN 15650:	(Feuerwiderstand gemäß EN 1366-2 und Klassifizierungen gemäß EN 13501-3)

Wesentliche Merkmale				Leistung
Bereich	Typ	Wand	Abdichtung	Klassifizierung
Ø 200-630 mm	massive Wand	Porenbeton ≥ 100 mm	Mörtel	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralwolle + Beschichtung ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	massive Decke	Porenbeton ≥ 150 mm	Mörtel	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralwolle + Beschichtung ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Leichtbauwand	Metallständerwand beidseitig beplankt mit GKB ≥ 100 mm	Mineralwolle ≥ 40 kg/m ³ + Abdeckplatten	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralwolle + Beschichtung ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Metallständerwand beidseitig beplankt mit GKF ≥ 100 mm	Mineralwolle ≥ 40 kg/m ³ + Abdeckplatten	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Mineralwolle + Beschichtung ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Gipsblöcke ≥ 70 mm	Blockkleber	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Art der Installation: Einbau, 0-360° 	
Aktivier-/Empfindlichkeits-Nominalbedingungen				Bestanden
- Belastbarkeit des Schmelzlots - Ansprechtemperatur des Schmelzlots				
Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) gemäß EN 1366-2:				Bestanden
- Schließzeit				
Betriebssicherheit gemäß EN 1366-2:				CFTH - 50 Zyklen; MANO - 300 Zyklen; B(L)F(T) - 10 000 Zyklen
- Zyklen				
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung gemäß EN 1366-2:				Bestanden
- Reaktionszeit und Belastbarkeit des Schmelzlots				
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit gemäß EN 15650:				Bestanden
- Öffnungs- und Schließzyklus				
Korrosionsschutz gemäß EN 60068-2-52:				Bestanden
Klappengehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751:				≥ Klasse B

Harmonisierte Norm
EN 15650:2010

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e



1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	Ümmargune tuletokeklapp
2. Ehitustoote tüüp:	CR2
3. Ehitustoote ettenähtud kasutusviis(id):	Ümmargune tulekaitseklapp kasutamiseks koos vaheseintega kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete tuletokekeskkatsioonide hooldamiseks.
4. Tootja nimi ja kontaktaadress:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:	Süsteem 1
6. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:	Teavitatud tehase tootmisohje sertifitseerimisasutus BCCA, ID-numbriga 0749, viis läbi toote tüübi määramise, tuginedes tüübikatsutusele (sh proovivõtt), tootva tehase ja tehase tootmisohje esmasale ülevaatusale ning tehase tootmisohje pidevale järelevalvele, hindamisele ja analüüsimisele vastavalt süsteemile 1 ning väljastas toimivuse püsivusesertifikaadi(BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Deklareeritud toimivus vastavalt standardile EN 15650:	(Tulekindlus vastavalt standardile EN 1366-2 ja klassifikatsioonid vastavalt standardile EN 13501-3)

Põhiomadused				Talitlus
Vahemik	Tüüp	Sein	Tihendus	Klassifikatsioon
Ø 200-630 mm	Betoonsein	Poorbetoon ≥ 100 mm	Segu	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineraalvill + kate ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betoonpõrand	Poorbetoon ≥ 150 mm	Segu	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineraalvill + kate ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Kergsein	Metallsörestikul kipsplaat GKB ≥ 100 mm	Mineraalvill ≥ 40 kg/m ³ + katteplaadid	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineraalvill + kate ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Metallsörestikul kipsplaat GKF ≥ 100 mm	Mineraalvill ≥ 40 kg/m ³ + katteplaadid	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Mineraalvill + kate ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Kipstellis ≥ 70 mm	Kipstellise liim	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
Paigalduse tüüp: sisseehitatud, 0-360° 				
Nomin. aktiv. tingimused/tundlikkus: - sensorelemendi koormustaluvus - sensorelemendi reageerimise temperatuur				Läbis
Reageerimise viivitus (reageerimisaeg) vastavalt standardile EN 1366-2: - sulgemisaeg				Läbis
Töökindlus vastavalt standardile EN 1366-2: - tsükliline				CFTH - 50 tsüklit; MANO - 300 tsüklit; B(L)F(T) - 10 000 tsüklit
Reageerimise viivituse kestvus vastavalt standardile EN 1366-2: - sensorelemendi reageerimise temperatuur ja koormustaluvus				Läbis
Töökindluse kestvus vastavalt standardile EN 15650: - avanemis- ja sulgumistsüklid				Läbis
Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 60068-2-52:				Läbis
Tõmbeklapi korpuse leke vastavalt standardile EN 1751:				≥ klass B

Ühtlustatud standard
EN 15650 : 2010

8. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e



1. Code d'identification unique du produit type:	Clapet coupe-feu circulaire
2. Identification du produit de construction:	CR2
3. Usage(s) prévu(s) du produit de construction:	Clapet coupe-feu circulaire pour utilisation aux traversées de parois par les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA) pour maintenir le compartimentage en cas d'incendie.
4. Nom et adresse de contact du fabricant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:	Système 1
6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:	L'organisme notifié pour le contrôle de production en usine BCCA avec le numéro d'identification 0749 a réalisé la détermination du type de produit sur base d'essais de type initiaux (y compris prélèvements), l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine (CPU) et la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du CPU selon le système 1 et a délivré le certificat de constance des performances (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Performances déclarées selon EN 15650:	(Résistance au feu selon EN 1366-2 et classements selon EN 13501-3)

Caractéristiques essentielles				Performances	
Gamme	Type	Paroi	Scellement	Classement	
Ø 200-630 mm	Paroi massive	Béton cellulaire ≥ 100 mm	Mortier	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)	
			Panneaux de laine minérale + enduit endothermique ≥ 150 kg/m³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
	Dalle massive	Béton cellulaire ≥ 150 mm	Mortier	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)	
			Panneaux de laine minérale + enduit endothermique ≥ 150 kg/m³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)	
	Paroi flexible	Ossature métallique et plaques de plâtre GKB ≥ 100 mm	Laine minérale ≥ 40 kg/m³ + talons	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)	
			Panneaux de laine minérale + enduit endothermique ≥ 150 kg/m³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
		Ossature métallique et plaques de plâtre GKF ≥ 100 mm	Laine minérale ≥ 40 kg/m³ + talons	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
			Panneaux de laine minérale + enduit endothermique ≥ 150 kg/m³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)	
		Carreaux de plâtre ≥ 70 mm		Colle carreaux de plâtre	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
		Type de pose : encastré, 0-360° 			
Conditions/sensibilité nominales d'activation: - capacité de charge du capteur - température de réponse du capteur				Conforme	
Délai de réponse (temps de réponse) selon EN 1366-2: - temps de fermeture				Conforme	
Fiabilité opérationnelle selon EN 1366-2: - cyclage				CFTH - 50 cycles; MANO - 300 cycles; B(L)F(T) - 10 000 cycles	
Durabilité du délai de réponse selon EN 1366-2: - réponse en température et capacité de charge du capteur				Conforme	
Durabilité de la fiabilité opérationnelle selon EN 15650: - cycles d'ouverture et de fermeture				Conforme	
Protection contre la corrosion selon EN 60068-2-52:				Conforme	
Débit de fuite du tunnel du clapet selon EN 1751:				≥ classe B	

Norme harmonisée
EN 15650 : 2010

Norme harmonisée
EN 15650 : 2010

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Serranda tagliafuoco circolare
2. Tipo del prodotto da costruzione:	CR2
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:	Serranda tagliafuoco circolare da utilizzare in combinazione con pareti divisorie per mantenere separati i compartimenti antincendio in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	Sistema 1
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:	L'organismo di certificazione notificato per il controllo della produzione in fabbrica BCCA, identificato con il numero 0749, ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto sulla base di quanto segue: prova di tipo (ivi compreso il campionamento), ispezione iniziale dell'impianto di produzione, controllo e sorveglianza continua della produzione in fabbrica, valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 1; ha pertanto rilasciato il certificato di costanza della prestazione (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Prestazione dichiarata secondo EN 15650:	(Resistenza al fuoco secondo EN 1366-2 e classificazione secondo EN 13501-3)

Caratteristiche essenziali				Prestazione
Gamma	Tipo	Parete	Tenuta	Classificazione
Ø 200-630 mm	Pareta rigida	Calcestruzzo aerato ≥ 100 mm	Malta	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Lana minerale + rivestimento ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Pavimento rigido	Calcestruzzo aerato ≥ 150 mm	Malta	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Lana minerale + rivestimento ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Pareta leggera	Intelaiatura metallica e cartongesso GKB ≥ 100 mm	Lana minerale ≥ 40 kg/m ³ + piastre di copertura	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Lana minerale + rivestimento ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Intelaiatura metallica e cartongesso GKF ≥ 100 mm	Lana minerale ≥ 40 kg/m ³ + piastre di copertura	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Lana minerale + rivestimento ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Blocco di gesso ≥ 70 mm	Gomma per blocco di gesso	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)	
Tipo di impianto: a incasso, 0-360° 				
Condizioni di attivazione nominali/sensibilità: - capacità portante dell'elemento sensibile - temperatura di risposta dell'elemento sensibile				Conforme
Ritardo alla risposta (tempo di risposta) secondo EN 1366-2: - tempo di chiusura				Conforme
Affidabilità operativa secondo EN 1366-2: - ciclaggio				CFTH - 50 cicli; MANO - 300 cicli; B(L)F(T) - 10 000 cicli
Durata stabilità del ritardo alla risposta secondo EN 1366-2: - capacità portante e tempo di risposta dell'elemento sensibile				Conforme
Durata stabilità dell'affidabilità operativa secondo EN 15650: - ciclo di apertura e chiusura				Conforme
Protezione contro la corrosione secondo EN 60068-2-52:				Conforme
Perdite da involucro serranda secondo EN 1751:				≥ classe B

Norma armonizzata
EN 15650:2010

Norma armonizzata
EN 15650:2010

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	Apalš ugunsdrošs vārsts
2. Būvizstrādājuma tips:	CR2
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:	Jāizmanto apalš ugunsdzēsības vārsts kombinācijā ar starpsienām, lai saglabātu ugunsdzēsības zonas apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ietaisēs
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Būvizstrādājuma ekspluatācijas drošuma novērtējuma un pārbaudes sistēma:	Sistēma 1
6. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:	Pilnvarota ražošanas procesa kontroles sertificēšanas iestāde BCCA ar identifikācijas numuru 0749 veica produkta tipa noteikšanu, balstoties uz tipa pārbaudi (ieskaitot paraugu ņemšanu), ražotnes sākotnējo inspekciju un ražošanas procesa kontroli un ražošanas procesa kontroles pastāvīgo uzraudzību un vērtēšanu sistēmas 1 ietvaros un izsniedza darbības stabilitātes sertifikātu (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības saskaņā ar EN 15650:	(Ugunsizturība saskaņā ar EN 1366-2 un klasifikācija saskaņā ar EN 13501-3)

Būtieskie rādītāji				Darbība
Diapazons	Tips	Siena	Blīvējums	Klasifikācija
Ø 200-630 mm	Monolīta siena	Gāzbetons ≥ 100 mm	Java	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Minerālvate + pārklājums ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Monolīta grīda	Gāzbetons ≥ 150 mm	Java	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Minerālvate + pārklājums ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Vieglā tipa siena	Rīgipša konstrukcija ar metāla profiliem GKB ≥ 100 mm	Minerālvate ≥ 40 kg/m ³ + segplāksnes	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Minerālvate + pārklājums ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Minerālvate + pārklājums ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Rīgipša konstrukcija ar metāla profiliem GKF ≥ 100 mm	Minerālvate ≥ 40 kg/m ³ + segplāksnes	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Minerālvate + pārklājums ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Ģipša bloki ≥ 70 mm	Bloku līme	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
Ietaisais veids: iebūvēta, 0-360° 				
Nominālie aktivizēšanas nosacījumi/jutība: - sensora slodzes noturība - sensora reakcijas temperatūra				Izpildīts
Reakcijas aizkave (reakcijas laiks) saskaņā ar EN 1366-2: - aizvēršanas laiks				Izpildīts
Ekspluatācijas drošums saskaņā ar EN 1366-2: - cikli				CFTH - 50 cikli; MANO - 300 cikli; B(L)F(T) - 10 000 cikli
Reakcijas aizkaves noturīgums saskaņā ar EN 1366-2: - sensora reaģēšanas temperatūra un slodzes noturība				Izpildīts
Ekspluatācijas drošuma noturīgums saskaņā ar EN 15650: - atvēršanas un aizvēršanas cikls				Izpildīts
Pretkorozijas aizsardzība saskaņā ar EN 60068-2-52:				Izpildīts
Slāpētāja korpusa sūce saskaņā ar EN 1751:				≥ klase B

Harmonizētais standarts
EN 15650 : 2010

8. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e



1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	Apvali gaisrinė sklendė
2. Statybos produkto tipas:	CR2
3. Statybos produkto paskirtis (-ys):	Apvali priešgaisrinė sklendė turi būti naudojama kartu su pertvaromis, kad būtų užtikrinamas priešgaisrinis skyrių sandarumas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo instaliacijose.
4. Gamintojo pavadinimas ir adresas:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas:	1 sistema
6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:	Notifikuotoji gamyklos gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga BCCA (identifikacinis numeris 0749) tipo testavimo pagrindu vykdė gaminio tipo nustatymą (įskaitant bandinio ėmimą), pradinę gamybos įmonės ir gamyklos gamybos kontrolės patikrą bei tęstinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą ir įvertinimą pagal 1 sistemą ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo pažymėjimą (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės atitinka EN 15650:	(Atsparumas ugniai atitinka EN 1366-2, o klasifikacijos atitinka EN 13501-3)

Pagrindinės savybės				Veikimo charakteristikos
Diapazonas	Tipas	Siena	Izoliacija	Klasifikacija
Ø 200-630 mm	Betoninė siena	Aktytasis betonas ≥ 100 mm	Tinkas	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralinė vata + danga ≥ 150 kg/m³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betoninės grindys	Aktytasis betonas ≥ 150 mm	Tinkas	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralinė vata + danga ≥ 150 kg/m³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Lanksti siena	Metalinių rėmų gipso kartoninės plokštė GKB ≥ 100 mm	Mineralinė vata ≥ 40 kg/m³ + dengiamosios plokštės	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralinė vata + danga ≥ 150 kg/m³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Metalinių rėmų gipso kartoninės plokštė GKF ≥ 100 mm	Mineralinė vata ≥ 40 kg/m³ + dengiamosios plokštės	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Mineralinė vata + danga ≥ 150 kg/m³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Gipso blokeliai ≥ 70 mm	Blokelių klėjai	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
Įrengimo tipas: įmontuota, 0-360° 				
Nominalios aktyvinimo sąlygos / jautrumas: - jutiklio apkrovos išlaikymo galia - jutiklio reakcijos temperatūra				Priimta
Reakcijos delsa (reakcijos laikas) atitinka EN 1366-2: - uždarymo laikas				Priimta
Veikimo patikimumas atitinka EN 1366-2: - ciklai				CFTH - 50 ciklų; MANO - 300 ciklų; B(L)F(T) - 10 000 ciklų
Reakcijos delsos patvarumas atitinka EN 1366-2: - jutiklio reakcijos temperatūra ir apkrovos išlaikymo galia				Priimta
Veikimo patikimumo patvarumas atitinka EN 15650: - atidarymo ir uždarymo ciklas				Priimta
Apsauga nuo korozijos atitinka EN 60068-2-52:				Priimta
Sklendės korpuso nuotėkis atitinka EN 1751:				≥ B klasė

Harmonizuotas standartas
EN 15650 : 2010

 Harmonizuotas standartas
EN 15650 :2010

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Kör tűzcsappantyú
2. Építési termék típusa:	CR2
3. Az építési termék rendeltetése(i):	A beszerelt fűtési-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekben található tűzbiztos helyiségek fenntartása érdekében a kör tűzcsappantyút a válaszfalakkal együtt kell használni.
4. Gyártó neve és értesítési címe:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	1. rendszer
6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	A termék típusának meghatározását a 0749-es azonosító számú, bejegyzett üzemi gyártásellenőrzés-tanúsító szervezet, a BCCA végezte típusvizsgálat (beleértve a mintavételezést), a gyártó üzem és az üzemi gyártási folyamat vezérlésének kezdeti vizsgálata, valamint az 1-es rendszer alatt történő üzemi gyártási folyamat vezérlésének folyamatos ellenőrzése, értékelése és kiértékelése alapján, és tanúsítványt adott ki a teljesítmény állandóságáról (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény az EN 15650 szabványnak megfelelően:	(Az EN 1366-2 szabvány és EN 13501-3 besorolása alapján tűzálló)

Alapvető jellemzők				Teljesítmény
Tartomány	Típus	Fal	Tömités	Besorolás
Ø 200-630 mm	Tömör fal	Gázbeton ≥ 100 mm	Vakolat	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Ásványgyapot + burkolat ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Tömör földém	Gázbeton ≥ 150 mm	Vakolat	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Ásványgyapot + burkolat ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Könnyűszerkezetes fal	Fémszegecsek, gipszkarton GKB ≥ 100 mm	Ásványgyapot ≥ 40 kg/m ³ + fedőlemezek	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Ásványgyapot + burkolat ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Fémszegecsek, gipszkarton GKF ≥ 100 mm	Ásványgyapot ≥ 40 kg/m ³ + fedőlemezek	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Ásványgyapot + burkolat ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Falazóblokk ≥ 70 mm	Falazóhabarcs	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Telepítés típusa: beszerelt, 0-360°	
				
Névleges aktiválás körülményei/érzékenység:				Megfelel
- teherbírás-érzékelő egység - válaszhőmérséklet-érzékelő egység				
Válaszidő (reakcióidő) az EN 1366-2 alapján:				Megfelel
- bezárás ideje				
Működés megbízhatósága az EN 1366-2 alapján:				CFTH - 50 ciklus; MANO - 300 ciklus; B(L)F(T) - 10 000 ciklus
- ciklikus				
Válaszidő állandósága az EN 1366-2 alapján:				Megfelel
- válaszhőmérséklet- és teherbírás-érzékelő egység				
Működési megbízhatóság állandósága az EN 15650 alapján:				Megfelel
- nyitó és záró ciklus				
Korrózió elleni védelem az EN 60068-2-52 alapján:				Megfelel
Csappantyú burkolatának szivárgása az EN 1751 alapján:				≥ B osztály

Harmonizált szabvány
EN 15650:2010

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

Harmonizált szabvány
EN 15650 :2010



1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Brandwerende ronde ventilatieklep
2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct:	CR2
3. Beoogde gebruik(en) van het bouwproduct:	Ronde brandklep voor gebruik ter hoogte van een scheidingswand/vloer voor het behouden van brandcompartimentering in HVAC-systemen
4. Naam en contactadres van de fabrikant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:	Systeem 1
6. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	De aangemelde productiecontrole- en certificatie instantie BCCA met identificatienummer 0749 heeft de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek onder systeem 1 uitgevoerd en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid (BC1-606-0464-15650.01-2517) verstrekt
7. Aangegeven prestatie volgens EN 15650:	(Brandweerstand volgens EN 1366-2 en classificatie volgens EN 13501-3)

Essentiële kenmerken				Prestaties
Gamma	Type	Wand	Afdichting	Classificatie
Ø 200-630 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100 mm	Mortel	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gecoate minerale wol + endotherme coating ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Massieve vloer	Cellenbeton ≥ 150 mm	Mortel	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gecoate minerale wol + endotherme coating ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Flexibele wand	Metal stud gipswand GKB ≥ 100 mm	Minerale wol ≥ 40 kg/m ³ + afdekplaten	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Gecoate minerale wol + endotherme coating ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Metal stud gipswand GKF ≥ 100 mm	Minerale wol ≥ 40 kg/m ³ + afdekplaten	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Gecoate minerale wol + endotherme coating ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Gipsblokken ≥ 70 mm	Blokkencol	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
Installatiemethode: ingebouwd, 0-360° 				
Nominale activeringscondities/gevoeligheid: - draagkracht van smeltlood - reactietemperatuur van smeltlood				Geslaagd
Reactievertraging (reactietijd) volgens EN 1366-2: - sluitingstijd				Geslaagd
Operationele betrouwbaarheid volgens EN 1366-2: - cyclische bewegingen				CFT _H - 50 cycli; MANO - 300 cycli; B(L)F(T) - 10 000 cycli
Duurzaamheid van de reactievertraging volgens EN 1366-2: - reactietemperatuur en draagkracht van smeltlood				Geslaagd
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid volgens EN 15650: - open en gesloten beweging				Geslaagd
Bescherming tegen corrosie volgens EN 60068-2-52:				Geslaagd
Luchtdichtheid (lekage over tunnel) volgens EN 1751:				≥ klasse B

Geharmoniseerde norm
EN 15650 : 2010

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.
 Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
 Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
 5.1.2.e



1. Código de identificação único do produto-tipo:	Registo corta fogo circular
2. Tipo do produto de construção:	CR2
3. Utilizações destinadas do produto de construção:	Registo corta fogo circular a utilizar em conjunto com divisões para manter a compartimentação ao fogo em instalações de aquecimento, ventilação e ar condicionado.
4. Nome e endereço de contacto do fabricante:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade de desempenho do produto de construção:	Sistema 1
6. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção ser abrangida por uma norma harmonizada:	A entidade notificada para a certificação de controlo de produção em fábrica BCCA com o número de identificação 0749 efectuou a determinação do tipo de produto com base em testes de tipo iniciais (incluindo amostragem), a inspecção inicial da fábrica de produção e do controlo de produção em fábrica e da supervisão contínua, avaliação do controlo de produção em fábrica no sistema 1 e emitiu o certificado de regularidade de desempenho (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Desempenho de acordo com EN 15650:	(Resistência ao fogo de acordo com EN 1366-2 e classificações de acordo com EN 13501-3)

Características essenciais				Desempenho
Gama	Tipo	Parede	Tecto	Classificação
Ø 200-630 mm	Parede maciça	Betão celular ≥ 100 mm	Argamassa	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Lã mineral + revestimento ≥ 150 kg/m³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Placa maciça/chão rígido	Betão celular ≥ 150 mm	Argamassa	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Lã mineral + revestimento ≥ 150 kg/m³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Parede flexível	Estrutura metálica, placa de gesso GKB ≥ 100 mm	Lã mineral ≥ 40 kg/m³ + placas de cobertura	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Lã mineral + revestimento ≥ 150 kg/m³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Estrutura metálica, placa de gesso GKF ≥ 100 mm	Lã mineral ≥ 40 kg/m³ + placas de cobertura	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Lã mineral + revestimento ≥ 150 kg/m³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Parede falsa em gesso ≥ 70 mm	Parede em bloco de gesso	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)	
Tipo de instalação: encastrada, 0-360° 				
Sensibilidade/condições ativação normal - capacidade de carga do sensor - temperatura de resposta do sensor				Em conformidade
Atraso de resposta (tempo de resposta) de acordo com EN 1366-2: - tempo de fecho				Em conformidade
Fiabilidade operacional de acordo com EN 1366-2: - cíclico				CFTH - 50 ciclos; MANO - 300 ciclos; B(L)F(T) - 10 000 ciclos
Durabilidade do tempo de resposta de acordo com EN 1366-2: - capacidade de carga e temperatura de resposta do sensor				Em conformidade
Durabilidade da fiabilidade operacional de acordo com EN 15650: - ciclo de abertura e fecho				Em conformidade
Protecção contra a corrosão de acordo com EN 60068-2-52:				Em conformidade
Fuga da armação do registo de acordo com EN 1751:				≥ classe B

Norma harmonizada
EN 15650 : 2010

8. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e



1. Cod unic de identificare al tipului de produs:	Clapetă circulară rezistentă la foc
2. Tipul produsului pentru construcții:	CR2
3. Utilizarea preconizată a produsului pentru construcții:	Clapetă circulară rezistentă la foc pentru utilizare în combinație cu pereți despărțitori, cu scopul de a izola compartimentele de foc din instalațiile de încălzire, ventilație și aer condiționat.
4. Numele și adresa de contact a fabricantului:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:	Sistemul 1
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:	Corpul de control BCCA pentru certificări privind producția industrială, cu numărul de identificare 0749, a fost notificat și a executat determinarea tipului de produs pe baza testelor de conformitate (inclusiv prin eșantionare), inspecția inițială a uzinei de producție și a sistemului de control și supraveghere continuă a procesului de producție din cadrul fabricii, analiza și evaluarea procesului de control pentru producție din cadrul fabricii conform sistemului 1 și a eliberat certificatul de siguranță de funcționare (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Performanța declarată în conformitate cu EN 15650:	(Rezistență la foc în conformitate cu standardul EN 1366-2 și clasificare conform standardului EN 13501-3)

Caracteristici esențiale				Randament
Interval	Tip	Perete	Izolație	Clasificare
Ø 200-630 mm	Perete masiv	Beton aerat ≥ 100 mm	Mortar	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Vată minerală + înveliș ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Pardoseală masivă	Beton aerat ≥ 150 mm	Mortar	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Vată minerală + înveliș ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Perete flexibil	Plăci de gips-carton pe profile metalice GKB ≥ 100 mm	vată minerală ≥ 40 kg/m ³ + plăci de acoperire	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Vată minerală + înveliș ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Plăci de gips-carton pe profile metalice GKF ≥ 100 mm	vată minerală ≥ 40 kg/m ³ + plăci de acoperire	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Vată minerală + înveliș ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Căramizi ghips ≥ 70 mm	Adeziv de zidărie	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)	
Tip de instalare: încastrat, 0-360° 				
Sensibilitate/Condiții nominale de activare: - capacitate încărcare detector - temperatură de răspuns detector				Conform
Timp de răspuns conform standardului EN 1366-2: - timp de închidere				Conform
Fiabilitate operațională conform standardului EN 1366-2: - cicluri de funcționare				CFTH - 50 de cicluri; MANO - 300 de cicluri; B(L)F(T) - 10 000 de cicluri
Durabilitate timp de răspuns conform standardului EN 1366-2: - temperatură de răspuns și capacitate încărcare detector				Conform
Durabilitate fiabilitate operațională conform standardului EN 15650: - ciclu închidere-deschidere				Conform
Protecție împotriva coroziunii conform standardului EN 60068-2-52:				Conform
Etanșeitatea carcasei clapetei conform standardului EN 1751:				≥ clasa B

Standard armonizat
EN 15650 : 2010

Standard armonizat
EN 15650:2010

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Kruhová požiarňa klapka
2. Typ stavebného výrobku:	CR2
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:	Kruhová požiarňa klapka, ktorá sa spolu s priečkami používa na vytvorenie požiarňných komôr v objektoch vybavených vykurovacím, ventilačným a klimatizačným systémom.
4. Názov a kontaktná adresa výrobcu:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov:	Systém 1
6. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Notifikačný certifikačný orgán na kontrolu výroby BCCA s identifikačným číslom 0749 vykonal určenie typu výrobku na základe typového testovania (vrátane kontroly vzoriek), počiatočnú inšpekciu výrobného podniku a systému riadenia výroby a priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby podľa systému 1 a vydal certifikát o stálosti vlastností (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Deklarované vlastnosti podľa normy EN 15650:	(Odolnosť voči ohňu podľa normy EN 1366-2 a klasifikácie podľa normy EN 13501-3)

Základné charakteristiky				Vlastnosti
Rozsah	Typ	Stena	Tesnenie	Klasifikácia
Ø 200-630 mm	Masívna stena	Prevzdušnený betón ≥ 100 mm	Malta	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Minerálna vlna + náter ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Masívna podlaha	Prevzdušnený betón ≥ 150 mm	Malta	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Minerálna vlna + náter ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Sádrokartónová priečka	Sádrokartón s kovovými priečkami GKB ≥ 100 mm	Minerálna vlna ≥ 40 kg/m ³ + krycie dosky	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Minerálna vlna + náter ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Sádrokartón s kovovými priečkami GKF ≥ 100 mm	Minerálna vlna ≥ 40 kg/m ³ + krycie dosky	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Minerálna vlna + náter ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Sadrové bloky ≥ 70 mm		Lepidlo blokov	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
	Typ inštalácie: vstavaná, 0-360° 			
Nominálne aktivačné podmienky/citlivosť: - zaťaženie čidla - teplotná odozva čidla				Vyhovuje
Oneskorenie (doba reakcie) odozvy podľa normy EN 1366-2: - doba uzavretia				Vyhovuje
Prevádzková spoľahlivosť podľa normy EN 1366-2: - cyklovanie				CFTH - 50 cyklov; MANO - 300 cyklov; B(L)F(T) - 10 000 cyklov
Stálosť oneskorenia odozvy podľa normy EN 1366-2: - zaťaženie čidla; teplotná odozva čidla				Vyhovuje
Stálosť prevádzkovej spoľahlivosti podľa normy EN 15650: - cyklus otvorenia a uzavretia				Vyhovuje
Ochrana pred koróziou podľa normy EN 60068-2-52:				Vyhovuje
Prepúšťanie puzdra klapky podľa normy EN 1751:				≥ trieda B

Harmonizovaná norma
EN 15650 : 2010

8. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami v bode 7.
 Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
 Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	Pyöreä palopelti
2. Rakennustuotteen tyyppi:	CR2
3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	Pyöreä palopelti, jota käytetään paloteknisissä osastoissa lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiasennuksissa.
4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:	Järjestelmä 1
6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos BCCA, nro. 0749, on suorittanut tuotetyypin arvioinnin tyyppitestauksen (näytteenotto mukaan lukien), tehtaalla ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa ja arviointia koskevan tarkastuksen järjestelmän 1 mukaisesti ja antanut sertifikaatin tuotteen suoritustasojen pysyvyydestä (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Ilmoitetut suoritustasot standardin EN 15650 mukaisesti:	(Palonkestävyys standardin EN 1366-2 ja luokitukset standardin EN 13501-3 mukaisesti)

Perusominaisuudet				Suoritustaso
Alue	Tyyppi	Seinä	Tiivistys	Luokitus
Ø 200-630 mm	Massiivinen seinä	Kevytbetoni ≥ 100 mm	Laasti	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineraalivilla + pinnoite ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Massiivinen lattia	Kevytbetoni ≥ 150 mm	Laasti	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineraalivilla + pinnoite ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Joustava seinä	Metallinaulat, kipsilevy GKB ≥ 100 mm	Mineraalivilla ≥ 40 kg/m ³ + peitelevyt	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineraalivilla + pinnoite ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Metallinaulat, kipsilevy GKF ≥ 100 mm	Mineraalivilla ≥ 40 kg/m ³ + peitelevyt	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Mineraalivilla + pinnoite ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Kipsiharkot ≥ 70 mm	Harkkoliima	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
Asennustapa: sisäänrakennettu, 0-360° 				
Nimelliset aktivoitumisolosuhteet / herkkyydet: - tuntoelimen kuormankantokyky - tuntoelimen reagointilämpötila				Hyväksytty
Reaktioviive (vasteaika) EN 1366-2 mukaisesti: - sulkeutumisaika				Hyväksytty
Toiminnan luotettavuus EN 1366-2 mukaisesti: - toistettavuus				CFTH - 50 jaksoa; MANO - 300 jaksoa; B(L)F(T) - 10 000 jaksoa
Reaktioviiveen säilyvyys EN 1366-2 mukaisesti: - tuntoelimen reagointilämpötila ja kuormankantokyky				Hyväksytty
Toiminnan luotettavuus EN 15650 mukaisesti: - avautumis- ja sulkeutumisvaihe				Hyväksytty
Korroosionkestävyys EN 60068-2-52 mukaisesti:				Hyväksytty
Rajoittimen rungon vuodot EN 1751 mukaisesti:				≥ luokka B

Yhdenmukaistettu standardi
EN 15650 :2010

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e



1. Produkttypens unika identifikationskod:	Cirkulärt brandspjäll
2. Typ av byggprodukt:	CR2
3. Byggproduktens avsedda användning:	Cirkulärt brandspjäll som ska användas tillsammans med avdelare för att upprätthålla brandceller i värme-, ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer.
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	Systemet 1
6. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	Det anmälda certifieringsorganet för tillverkningskontroll i fabrik, BCCA med identifikationsnummer 0749, genomförde bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov), inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och av tillverkningskontroll i fabrik och regelbunden övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabriken enligt system 1 och utfärdade ett certifikat för kontinuerlig prestanda (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Angiven prestanda enligt EN 15650:	(Brandmotstånd enligt EN 1366-2 och klassificeringar enligt EN 13501-3)

7. Angiven prestanda enligt EN 15650:
(Brandmåttstandard enligt EN 15650-2 och klassificeringar enligt EN 15650-3)

Viktiga egenskaper				Prestanda
Räckvidd	Typ	Vägg	Försegling	Klassificering
Ø 200-630 mm	Betongvägg	Lättbetong ≥ 100 mm	Murbruk	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralull + beläggning ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betonggolv	Lättbetong ≥ 150 mm	Murbruk	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralull + beläggning ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Gipsvägg	Gipsskiva med metallnitar GKB ≥ 100 mm	Mineralull ≥ 40 kg/m ³ + täckplattor	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralull + beläggning ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Gipsskiva med metallnitar GKF ≥ 100 mm	Mineralull ≥ 40 kg/m ³ + täckplattor	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Mineralull + beläggning ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Gipsblock ≥ 70 mm	Gipslim	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
Typ av installation: inbyggd, 0-360° 				
Nominella aktiveringsvillkor/känslighet: - givarelementets belastningskapacitet - givarelementets responstemperatur				Godkänd
Responsfördröjning (responstid) enligt EN 1366-2: - stängningstid				Godkänd
Driftsäkerhet enligt EN 1366-2: - cykliskt omlopp				CFTH - 50 cykler; MANO - 300 cykler; B(L)F(T) - 10 000 cykler
Responsfördröjningens varaktighet enligt EN 1366-2: - givarelementets responstemperatur and belastningskapacitet				Godkänd
Hållbar driftsäkerhet enligt EN 15650: - öppnings- och stängningscykel				Godkänd
Korrosionskydd enligt EN 60068-2-52:				Godkänd
Spjällhöljets läckage enligt EN 1751:				≥ klass B

Harmoniserade tekniska standarder
EN 15650 : 2010

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e



1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:	Sirkulært brannspjeld
2. Typenummer av konstruksjonsproduktet:	CR2
3. Tenkt til bruk av konstruksjonsproduktet:	Sirkelformet branndemper som brukes i forbindelse med skillevegger for å vedlikeholde installasjoner i brannavdelinger innen oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg.
4. Navn og kontaktadresse til produsenten:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
5. System for bedømmelse og bekreftelse av varighet på ytelse på konstruksjonsproduktet:	System 1
6. Hvis ytelseserklæringen gjelder et konstruksjonsprodukt som dekkes av en harmonisert standard:	Informert fabrikkproduksjonskontroll sertifiseringsgruppe BCCA med identifikasjonsnummer 0749 utgjør fastsettelsen av produkttype på basis av typetesting (inkludert prøvetaking), den første inspeksjonen i fabrikkbygget og fabrikkproduksjonskontroll og fortsatt overvåking, bedømmelse og evaluering av fabrikkproduksjonskontroll under system 1 og utstedt sertifikat om bekreftelse på ytelse (BC1-606-0464-15650.01-2517)
7. Bekreftet ytelse i henhold til EN 15650:	(Brannmotstand i henhold til EN 1366-2 og klassifisering i henhold til EN 13501-3)

Vesentlige egenskaper				Ytelse
Serie	Type	Vegg	Forsegling	Klassifisering
Ø 200-630 mm	Betongvegg	Lettbetong ≥ 100 mm	Mørtel	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralull + belegg ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
	Betonggulv	Lettbetong ≥ 150 mm	Mørtel	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralull + belegg ≥ 150 kg/m ³	EI 120 (h _o i ↔ o) S - (300 Pa)
	Lettvegg	Metallstolper med gipsplate GKB ≥ 100 mm	Mineralull ≥ 40 kg/m ³ + dekkplater	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Mineralull + belegg ≥ 150 kg/m ³	EI 60 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Metallstolper med gipsplate GKF ≥ 100 mm	Mineralull ≥ 40 kg/m ³ + dekkplater	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
			Mineralull + belegg ≥ 150 kg/m ³	EI 90 (v _e i ↔ o) S - (300 Pa)
		Gipsblokker ≥ 70 mm	Gipslim	EI 120 (v _e i ↔ o) S - (500 Pa)
			Type installasjon: Innebygget, 0-360°	
				
Nominelle aktiveringsforhold/sensitivitet:				Pass
- følsomhet på elementets belastningskapasitet				
- følsomhet på elementets responstemperatur				
Responsforsinkelse (responstid) i henhold til EN 1366-2:				Pass
- avslutningstid				
Driftspålitelighet i henhold til EN 1366-2:				CFTH - 50 sykluser; MANO - 300 sykluser; B(L)F(T) - 10 000 sykluser
- syklus				
Varighet på responsforsinkelse i henhold til EN 1366-2:				Pass
- følsomhetselementets responstemperatur og belastningskapasitet				
Varighet på driftspålitelighet i henhold til EN 15650:				Pass
- åpen og lukket syklus				
Beskyttelse mot korrosjon i henhold til EN 60068-2-52:				Pass
Lekkasje på demperdekke i henhold til EN 1751:				≥ klasse B

Harmonisert standard
EN 15650 : 2010

8. Ytelsen på produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med erklært ytelse i punkt 7.
Denne ytelseserklæringen er utstedt under ene-ansvar til produsenten som er identifisert i punkt 4.
Underskrevet for, og på vegne av produsenten av:

Oosterzele, 02/12/2013

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e



Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 9:38
Aan: wabo-div
Onderwerp: FW: Dossier Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257) - het veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse installaties

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 9:32
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Dossier Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257) - het veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse installaties

Geachte 5.1.2.e

Wij stemmen absoluut in met een opschortingstermijn van uiterlijk 4 weken.

Bijvoorbaat dank

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e
F 5.1.2.e
E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijdorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht (plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 09:27

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Dossier Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257) - het veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse installaties

Geachte 5.1.2.e

U ook bedankt.

Stemt u dan ook in met een opschortingstermijn van nogmaals uiterlijk 4 weken, zodat het aangepaste plan nog ter goedkeuring aan de Welstands- en Monumentencommissie als ook aan de afdeling Monumentenzorg kan worden voorgelegd?



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):

Leyweg 813 2545 HA Den Haag

Postadres:

Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: woensdag 31 januari 2018 9:26

Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e @dpa.nl'

Onderwerp: Re: Dossier Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257) - het veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse installaties

Geachte 5.1.2.e

Dank voor uw info alsook inspanning. Ik heb reeds contact gehad met de adviseur en zullen met een tekening het e.e.a. verduidelijken.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 31 januari 2018 09:18

Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e@dpa.nl

Onderwerp: RE: Dossier Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257) - het veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse installaties

Geachte 5.1.2.e

Ik heb zojuist nog contact opgenomen met de afdeling Monumentenzorg en Welstand. Vandaaruit nog de volgende reactie ontvangen:

Het rapport is duidelijk, maar er staan twee varianten in, verschillend in hoogte. Daarnaast ontbreekt de doorsnede (afmeting) van de pijp en wordt niets gezegd over het materiaal of de kleur van deze pijp. Dit staat nergens in het rapport vermeld.

Vooruitlopend op het nog uit te brengen advies heeft de secretaris van de Welstands- en Monumentencommissie het volgende aangegeven: het rapport is overtuigend, wanneer het uiterlijk (kleur en materialisering) van de pijp ook voldoende overtuigend is, kan er een positief advies komen.

Wellicht is het mogelijk om nog een aangepaste tekening en foto-impressie aan te leveren waarin het bovenstaande verduidelijkt wordt?

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 31 januari 2018 9:08

Aan: 5.1.2.e; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e @dpa.nl

Onderwerp: FW: Dossier Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257) - het veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse installaties

Urgentie: Hoog

Geachte 5.1.2.e

Hierbij ook nog de reactie vanuit de afdeling Monumentenzorg. Het advies is dan ook om contact op te nemen met de afdeling Welstand en Monumentenzorg.

Het advies lijkt dus nog steeds negatief te zijn en gezien de uiterlijke beslisdatum voor deze aanvraag 2 februari 2018 is, zijn wij op basis hiervan genoodzaakt om de vergunning te weigeren, tenzij u uiterlijk morgen 1 februari 2018 nogmaals een verzoek tot opschorting van de beslistermijn doet. Indien de aanvraag geweigerd wordt, staat het u vrij om hiertegen bezwaar te maken.

Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 31 januari 2018 8:57

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Dossier Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257) - het veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse installaties

Hallo 5.1.2.e

Ik heb het rapport bestudeerd, het onderbouwd de noodzaak van een buiten gelegen afvoer. Het rapport bevat echter geen tekeningen die duidelijk weergeven welke installaties op het dak worden geplaatst, hoe groot de verschillende units worden, hoe dik de pijp wordt enz.. Een tekening laat airco-units zien, de andere niet. Bij een andere tekening (pag.20) staat zelfs dat de afmetingen niet kloppen. Voor een beoordeling missen toch eenduidige tekeningen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Afdeling Monumentenzorg en Welstand

Werkdagen: 5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP Den Haag

Bezoekadres:
Spui 70
2511 BT Den Haag

Van: 5.1.2.e

Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 15:28

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Dossier Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257) - het veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse installaties

Hoi 5.1.2.e

De pijp zoals deze getekend is in het rapport moet worden behandeld. Dit is de constructie die aan alle eisen van zowel Bouwfysica als het Activiteitenbesluit voldoet. Volgens de tekeningen zou deze zeer beperkt zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

De andere voorstellen zijn eventuele alternatieven die nog besproken kunnen worden, maar daardoor voldoet de aanvraag niet aan de bouwfysische eisen, omdat er dan een deel van de installatie uitgeschakeld zal moeten worden waardoor de kans op disfunctioneren van de installatie kan ontstaan en daardoor extra voorzieningen moeten worden getroffen om geluidsoverlast te voorkomen..



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e

Aanwezig: 5.1.2.e

Bezoekadres:
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e

Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 14:33

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Dossier Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257) - het veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse installaties

Hallo 5.1.2.e

Het plan is voor advies aan de welstands- en monumentencommissie gestuurd. Het dossier is echter onduidelijk. In het dossier staan ook nog tekeningen van 14-12 die niet grijs zijn aangegeven en betreffen een ander voorstel, dan in

het rapport opgenomen. Ook geeft het rapport verschillende mogelijkheden aan qua hoogte van de pijp. Wat moet nu worden beoordeeld?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Afdeling Monumentenzorg en Welstand

5.1.2.e

/ 5.1.2.e

Werkdagen: 5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP Den Haag

Bezoekadres:
Spui 70
2511 BT Den Haag

Van: 5.1.2.e

Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 11:29

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e

Onderwerp: Dossier Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257) - het veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse installaties

Goedemorgen,

Ik was benieuwd naar de stand van zaken voor het dossier Hooistraat 2. De aanvraag voor het in pandig veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse dakopstellingen (installaties) alsmede het plaatsen van 3 lichtkoepels.

De aanvrager heeft op 17 januari jongstleden een rapport met onderbouwing aangeleverd en een voorstel gedaan voor de plaatsing van de installatie met bijbehorende pijp. Ik ben erg benieuwd wat het advies / de reactie vanuit MZ is op dit rapport.

De fatale datum voor deze aanvraag is 2 februari a.s. dus indien er voor die tijd geen duidelijkheid is, zal ik de termijn nogmaals moeten opschorten.

Groetjes, 5.1.2.e

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Formulier Wet Bibob en Vergunningen

Dit Bibob-vragenformulier is onderdeel van de Bibob-toets van uw vergunningaanvraag. De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners. Het ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen levert u in bij de persoon die uw vergunningaanvraag behandelt. Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136).

Consequenties gebrekkig invullen

Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan uw vergunningaanvraag buiten behandeling worden gelaten of (later) ingetrokken worden. Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot weigering en/of intrekking van de vergunning leiden.

Invulwijzer

Als gevraagd wordt naar informatie die u al bij een andere vraag hebt gegeven, mag u verwijzen. Bijvoorbeeld: "Zie vraag 4." of "Zie de koopovereenkomst van 1 januari 2013."

Past uw antwoord niet op het formulier? Vermeld dan de gevraagde gegevens op een bijlage die u bij dit formulier voegt. Schrijf niet op de achterzijden van dit formulier.

Heeft u in een andere procedure bij de gemeente Den Haag al gegevens verstrekt, die nu weer worden gevraagd? Dan mag u verwijzen. Bijvoorbeeld: "Zie de vergunning met kenmerk xxx".

1. Vergunning

A. Welke vergunning wilt u aanvragen?

- | | |
|--|---|
| ☐ Drank- en horecavergunning | ☐ Prostitutiebedrijf of seksinrichting |
| ☐ Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop | ☐ Escortbedrijf |
| ☐ Exploitatievergunning t.b.v. horeca | ☐ Speelautomatenhal |
| ☐ Toegestane taxiorganisatie | ☐ Anders, namelijk |

B. welke situatie is op u van toepassing?

- ☐ Ik wil / wij willen een nieuwe vergunning aanvragen
☐ Ik wil / wij willen een bestaande vergunning van mij/onszelf verlengen of wijzigen

C. Lever de volgende documenten in

Bij een nieuwe vergunning of overname:

- * Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
- * Aandeelhoudersregister bij een BV
- * Vennootschapsakte bij een VOF of CV (indien aanwezig)

Bij verlenging van een vergunning:

- * De jaarrekeningen van de laatste 2 boekjaren
- * Winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste 2 boekjaren
- * Balansen met toelichting van de laatste 2 boekjaren

2. Gegevens aanvrager(s)

A. Vul hiernaast uw gegevens in

Achternaam: _____
Voornamen: _____
Burgerservicenummer (BSN): _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en plaats: _____
Telefoonnummer: _____

Achternaam: _____
Voornamen: _____
Burgerservicenummer (BSN): _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en plaats: _____
Telefoonnummer: _____

Zijn er nog meer vennoten, bestuurders, aandeelhouders of gevolmachtigden? Vermeld die dan op een aparte bijlage.

3. Ondernemingsvorm

A. Vul hiernaast de gegevens van de onderneming in

☐ Eenmanszaak

☐ Vennootschap onder firma (VOF)

☐ Commanditaire vennootschap (CV)

☐ Maatschap

☐ Coöperatie

☐ BV

☐ NV

☐ Vereniging

☐ Stichting

☐ Onderlinge waarborgmaatschappij

☐ Anders, namelijk

Statutiare naam:

Handelsnamen:

KvK-nummer:

Adres hoofdvestiging:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer hoofdvestiging:

B. Welke situatie is op u van toepassing?

☐ U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **geen** Bibob-formulier bij de gemeente Den Haag ingeleverd. Ga door met vraag 4 en lever de volgende documenten in:

* Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

* Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

☐ U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **wel** een Bibob-formulier bij de gemeente Den Haag ingeleverd. De vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of rechtsvorm van uw onderneming zijn **niet** gewijzigd. Geef de afdeling en de datum van inlevering aan en ga door met vraag 7.

Afdeling:

Datum:

☐ U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **wel** een Bibob-formulier bij de gemeente Den Haag ingeleverd, maar er zijn sindsdien **wijzigingen** geweest binnen uw onderneming? Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan:

☐ vennoten

☐ bestuurders

☐ aandeelhouders

☐ rechtsvorm

Beantwoord verder de vragen 4, 5 en 6 alleen voor wat betreft de onderdelen die gewijzigd zijn en lever daarbij de volgende documenten in:

* De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders

* Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

* Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

4. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

A. Bent u, en/of de bij vraag 2 genoemde personen in de afgelopen vijf jaar:

* veroordeeld;

* een schikking aangegaan met het OM;

* als verdachte aangemerkt;

* of heeft u/hebben zij een bestuurlijke/fiscale boete opgelegd?

☐ Niet van toepassing

☐ De volgende (rechts)personen:

Opmerking: hieronder vallen ook boetes van de Belastingdienst en de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

1. naam: datum: (strafbaar)feit:

2. naam: datum: (strafbaar)feit:

3. naam: datum: (strafbaar)feit:

4. naam: datum: (strafbaar)feit:

5. naam: datum: (strafbaar)feit:

B. Lever de volgende documenten in * De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.

5. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Bent u of de bij vraag 2 genoemde personen in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

1. naam: onderneming:

2. naam: onderneming:

3. naam: onderneming:

4. naam: onderneming:

5. naam: onderneming:

6. Andere besluiten

A. Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning voor een onder vraag 1A genoemde onderneming aan u of de bij vraag 2 genoemde personen geweigerd of ingetrokken?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

1. gemeente: onderneming:

2. gemeente: onderneming:

3. gemeente: onderneming:

B. Is de afgelopen vijf jaar een door u of de bij vraag 2 genoemde personen geëxploiteerde onderneming en/of een pand of erf in eigendom op last van de burgemeester gesloten?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

1. gemeente: onderneming:

2. gemeente: onderneming:

3. gemeente: onderneming:

C. Lever de volgende documenten in * De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.

7. Financiering

A. Heeft u en/of de bij vraag 2 genoemde personen de afgelopen drie jaar inkomsten genoten? (o.a. loon, uitkeringen, winstuitkeringen etc.)
Opmerking: meerdere antwoorden mogelijk.

Naam:.....

☐ Nee

☐ Ja, als zelfstandig ondernemer

☐ Ja, via een uitkering, namelijk:

☐ Ja, in loondienst

☐ Ja, anders, namelijk:

Naam:.....

☐ Nee

☐ Ja, als zelfstandig ondernemer

☐ Ja, via een uitkering, namelijk:

☐ Ja, in loondienst

☐ Ja, anders, namelijk:

Naam:.....

☐ Nee

☐ Ja, als zelfstandig ondernemer

☐ Ja, via een uitkering, namelijk:

☐ Ja, in loondienst

☐ Ja, anders, namelijk:

Naam:.....

☐ Nee

☐ Ja, als zelfstandig ondernemer

☐ Ja, via een uitkering, namelijk:

☐ Ja, in loondienst

☐ Ja, anders, namelijk:

B. Wordt de onderneming gefinancierd met eigen vermogen?

☐ Nee

☐ Ja, bedrag €

Hoe is dit eigen vermogen verkregen?

C. Wordt de onderneming gefinancierd met vreemd vermogen?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk door:

Opmerking: bij financiering door een bancaire instelling kunt u het KvK-nummer achterwege laten.

1. financier:

BSN/KvK-nummer:

2. financier:

BSN/KvK-nummer:

3. financier:

BSN/KvK-nummer:

4. financier:

BSN/KvK-nummer:

D. Heeft u momenteel openstaande schulden?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Opmerking: hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan

1. Naam: Schuldeiser: Bedrag€

2. Naam: Schuldeiser: Bedrag€

3. Naam: Schuldeiser: Bedrag€

4. Naam: Schuldeiser: Bedrag€

5. Naam: Schuldeiser: Bedrag€

E. Lever de volgende documenten in

* Inkomsten gegevens over de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstroom of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)

* Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.)

* Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst

* Per schuldsituatie een schuldovereenkomst

* Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.)

8. Vestiging en inventaris

Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming? ☐ Nee
☐ Ja

Naam vorige eigenaar: _____ Overnamesom€ _____

Vraagt u deze vergunning aan na overname van de onderneming? Dan levert u in:

- * Een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming
- * Een kopie betalingsbewijs van de overname (bijvoorbeeld een bankafschrift)

B. Is het pand waarin de onderneming is gevestigd (deels) uw eigendom? ☐ Nee
☐ Ja, geef aan:

1. Aankoopbedrag: € _____

2. Wijze van financiering: _____

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Dan levert u in:

- * Een kopie van de koopakte van het pand of terrein
- * Een kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst
- * In geval van financiering met eigen vermogen: bewijs van de omvang en herkomst van dit vermogen (tenzij al ingeleverd bij vraag 7E)

C. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom? ☐ Nee
☐ Ja

1. Aankoopbedrag: € _____

2. Wijze van financiering: _____

Vraagt u een nieuwe vergunning aan en is de inventaris gefinancierd met vreemd vermogen? Of is de financiering van uw inventaris gewijzigd? Dan levert u in:

- * Een kopie van de financiële overeenkomst
- * Een inventarislijst

D. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd? ☐ Nee
☐ Ja, vul in:

Naam verpachter/verhuurder: _____ Bedrag per maand€ _____

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

- * Een kopie van de pacht- of huurovereenkomst
- * Een inventarislijst

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

Indien er sprake is van meerdere bestuurders en/ of vennoten, dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen:

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

NB: U moet dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld inleveren. Als u dit niet doet, of als u weigert gegevens te verstrekken heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan uw aanvraag bijvoorbeeld niet in behandeling nemen. De documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, dienen met de werkelijkheid overeen te stemmen en dienen juist te zijn.

Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (artikel 227a en 227b, Wetboek van strafrecht). De gemeente kan uw vergunning in dat geval weigeren of intrekken (artikel 3, zesde lid Wet Bibob).

De gemeente kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).



Aircosuper

K L I M A A T T E C H N I E K

naam : Culi Nova Food & Retail Solutions bv
t.a.v. : 5.1.2.e
adres : Bijdorp-west 73
2992 LC Barendrecht


Project: Vascobello Hooistraat Den Haag
betreft: brandkleppen offerte 1706040/2

Afzuiginstallatie vetdamp

1 x Brandklep CR2 + CFTH 450, aangebracht in kanaalwerk 450Ø in scheiding plafond / dak.
Brandvrije afwerking uitgevoerd door derde.

Toevoerkanaal

1 x Brandklep CR2 + CFTH 315, aangebracht in kanaalwerk 315Ø in scheiding plafond / dak.
Brandvrije afwerking uitgevoerd door derde.



Afblaaskkanaal toilet ventilator

1 x Brandklep SC 60 125, aangebracht in stijgkanaal plafond / dak.



Aircosuper Klimaattechniek BV

1





Www.Mulders-International.nl
Mulders Fire Applicatie Technieken

- Applicatie van diverse brandwerende coatingsystemen
- Montage van brandwerende materialen

De Ruyterstraat 37
2992 BA Barendrecht
Telefoon: 0182-411211
GSM: 06-11221111
Email: 5.1.2.e@zonnet.nl

11/01/2019/project 20190001

Certificaat van Behandeling

Naam opdrachtgever : CULI- NOVA
Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Project Omschrijving :

De brandwerende behandeling van doorvoeringen in het project :
Hooistraat 2 Te Den Haag
Het betreft de Brandwerende doorvoeringen : zoals aangegeven in de opdracht.

Behandelingswijze :

De brandwerende doorvoeringen aangebracht volgens door de fabrikant opgestelde
Verwerkingsvoorschriften behandeld met de producten.

Hensomastik 5ks Pasta
Hensomastik 5ks Verf
Plaat behandel met Hensomastik 60 min

Norm :

Na behandeling voldoen de materialen aan de gestelde brandwerendheid van 60 minuten
Z zoals deze zijn voorgeschreven van overheidswezen.

Geldigheid :

Het Certificaat heeft, mits er geen tussentijdse beschadigingen optreden, tenminste een
Geldigheidsduur van 3 jaar.

Voor het herstellen van beschadigingen kan separaat een controle-/onderhoudscontract
Worden afgesloten.

Controle door : Mulders Fire Applicatie Technieken

Mulders Fire Applicatie Technieken

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Product informatie

Materiaal

Een ééncomponent brandwerend polyurethaanschuim dat uithardt door vocht opname uit de lucht. CFK- en HCFK-vrij (ozononSchadelijk).

Toepassingsgebied

Nullifire FF197 Brandwerend Schuim is speciaal geschikt voor het brandwerend afdichten van

- aansluitingen
- voegen en naden van o.a. massieve scheidingswanden met plafonds/ betonvloeren
- massieve scheidingswanden onderling
- stel- en montageruimten tussen prefab elementen
- onderlinge aansluitingen van betonvloeren
- (zacht) houten kozijnaansluitingen met massieve steenachtige wand

Kleur

Grijs

Verpakking

750 ml blikken bussen met gepatenteerd 2 in 1 systeem. Door het gepatenteerde 2 in 1 systeem is het nu mogelijk om op elke pur-of lijmschuim bus zowel een schuimpistool als de AA210 Spray Nozzle te monteren.

Brandwerendheid

Classificatie brandweerstand volgens EN 13501-2:2007 + A1 : 2009. 2014- Efectis-R0204d.

Verwerkinginstructies

Voegafmeting

Minimale wanddikte 100 mm.
Minimale voegbreedte 5 mm.
Maximale voegbreedte 40 mm.
De brandwerendheid van Nullifire FF197 Brandwerend Schuim is afhankelijk van de breedte en de diepte van de te dichten voeg en het type constructie. De brandwerendheid kan worden verhoogd door het toepassen van een extra brandwerende coating (Nullifire FS711 Brandwerende Coating). Zie de Prestatietabel.

Verwerkingstemperatuur

Omgeving +5°C tot +35°C
Bus +10°C tot +30°C
Ideale bustemperatuur +20°C

Ondergronden

Uitstekende hechting op beton, metselwerk en steen. Ondergronden dienen draagkrachtig, stof- en vetvrij te zijn. Poreuze ondergronden (hechtvlakken) licht voorbevochtigen. Poederachtige oppervlakken beslist van een ME904 watergedragen primer voorzien.

Verwerking

Bus voor gebruik krachtig schudden. Verwijder de beschermkap en draai het pistool op de bus of bevestig de AA210 Spray Nozzle. Bij het gebruik van een pistool kan de schuimhoeveelheid geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool. Voeg voor ± 80% vullen. Bij grotere voegen schuim in meerdere lagen aanbrengen met tussenpozen van 1 – 2 uur.


Afsnijden

Bij lage temperaturen minimaal 4 uur wachten met afsnijden. De snijbaarheid is tevens afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid.

Brandveilig bouwen

Bij het brandveilig bouwen bepalen de details de effectiviteit. De voegbreedte en de wanddikte dienen daarom bij het specificeren van de brandwerendheid aangegeven te worden.

Door Nullifire FF197 Brandwerend Schuim toe te passen worden vlamdoorslag, rook en giftige gasen tegengehouden. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen compartimenten.



FF197

Brandwerend Schuim

up to
240
mins



Producteigenschappen

- Brandwerend, rook- en luchtdicht
- Uitstekende dimensionale stabiliteit
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleister



FFI97

Brandwerend Schuim

Nullifire
Smart Protection

Technische gegevens

Eigenschappen	Normen volgens	Specificatie
Basis		polyurethaan-prepolymeer
Uitharding		vochtuithardend
Karakter		flexibel
Volumieke massa		20-30 kg/m ³
Opbrengst		ca. 38,5 liter vrijgeschuimd
Brandwerendheid	13501-2 : 2007 + A1 : 2009	tot 240 minuten
Kleefvrij		na ca. 10 min. +23°C, 50% rel. luchtvochtigheid
Snijdbaar		(30 mm rul) na ca. 45 min. +23°C, 50% rel.
Vol belastbaar		(30 mm rul) na ca. 24 uur +23°C, 50% rel.
Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN12667	36 mW/m.K
Compressieweerstand	ISO 844 (10% vervorming)	75 kPa
Treksterkte	DIN 53455	81 kPa
Rek bij breuk	DIN 53455	20%
Afschuifsterkte	DIN 53422	35 kPa
Wateropname	EN1609	0,2 kg/m ²
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +90°C langdurig -40°C tot +130°C kortstondig
Houdbaarheid		9 maanden, koel, droog en rechtop bewaren

Specificaties zijn gebaseerd op gebruik met pistool

Beperkingen

Nullifire FFI97 Brandwerend Schuim kan niet gebruikt worden voor het brandwerend afdichten van doorvoeren, metalen kozijnen en bij lichte scheidingswanden.

Belangrijke aanbevelingen

Voor de verwerking eerst de gevarenaanwijzingen op het etiket lezen. Te verwerken in goed geventileerde ruimten. Niet roken. Ogen beschermen, handschoenen en werkkleding dragen. Vloerbedekking afdekken met papier of plastic folie. Vers schuim direct verwijderen met PU Reiniger. Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen. Bus rechtop bewaren om verlijming van het ventiel te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsinformatieblad.

Statiegeld

Nullifire FFI97 Brandwerend Schuim is ook verkrijgbaar in statiegeld uitvoering. Dit statiegeldretoursysteem draagt bij aan de vermindering van uw afvalhoeveelheid en voorkomt dat bussen in de verbrandingsoven belanden. De bussen worden volledig gerecycled.

Vervoer Gevaarlijke stoffen

Retour nemen van statiegeld lege bussen is niet meldingsplichtig en valt niet onder gevaarlijke stoffen.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.



FFI97

Brandwerend Schuim

Nullifire
Smart Protection

Prestaties

Muur - muur aansluiting (verticaal), muurdikte volledig gevuld. Brandwerendheid in minuten.

Muurdikte	Voegbreedte					
	5 mm	10 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
100 mm	180	120	60	45	45	30
100 mm afgewerkt met FS711 coating	180	120	120	120	120	120
150 mm	240	120	90	90	90	60
150 mm afgewerkt met FS711 coating	240	240	240	120	120	120
200 mm	240	240	180	120	120	120
200 mm afgewerkt met FS711 coating	240	240	240	120	120	120

Vloer - muur en vloer - vloeraansluiting (horizontaal). Brandwerendheid in minuten.

Dikte vloer / wand	Voegbreedte					
	5 mm	10 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Vloer 150 mm	240	90	90	90	90	
Vloer 150 mm afgewerkt met FS711						60
Schachtwand 70 mm	90		60		30	
Schachtwand 100 mm	120		60		60	

Muur - houten kozijnaansluiting. Brandwerendheid in minuten.

Afmetingen	Voegbreedte	
	10 mm	30 mm
massieve steenachtige wand 100 mm houten kozijn 100 mm x 42 mm	120	
massieve steenachtige wand 100 mm houten kozijn 100 mm x 42 mm voeg aan 2 kanten afgewerkt met aftimmerlat 15x50 mm		60



Geluidadviseurs

Indicatieve lijst met enkele akoestische adviesbureaus

De lijst heeft geen kwaliteitswaarde voor de verschillende bedrijven. Ook zijn er nog meer bedrijven in Nederland die een akoestisch advies kunnen geven.

Naam bedrijf	Straat	Plaats	Telefoon	Website
Cauberg-Huygen	Boterdiep 48	Rotterdam	010 - 4257444	www.chri.nl
D.G.M.R.	Casuariestraat 5	Den Haag	070 - 3503999	www.dgmr.nl
DHV / Royal Haskoning	Laan 1914 nr 35	Amersfoort	088-3482000	www.dhv.nl
H.G.I. Adviesbureau	Leyweg 61 C	Den Haag	06 - 53950409	www.hgi-geluidsadvies.nl
Kupers&Niggebrugge	Uraniumweg 27	Utrecht	030 - 2410218	www.kupnigbv.nl
LBP/SIGHT	Kelvinbaan 40	Nieuwegein	030 - 2311377	www.lbpsight.nl
Mobius Consult	Wallerstraat 16 B	Delft	015 - 2159600	www.mobiusconsult.nl
Oranjewoud	Westlaan 72	Capelle a/d IJssel	010 - 2351745	www.oranjewoud.nl
Peutz Adviesbureau	Paletsingel 2	Zoetermeer	079 - 3470347	www.peutz.nl
Van Loon akoestiek	Jurriaan Kokstraat 83	Den Haag	06- 33056932	www.adviesburo.info
Witteveen + Bos	Alexanderstraat 21	Den Haag	070 - 3700700	www.witteveenbos.nl
Het GeluidBuro	Hendrik Figeeweg 1-U	Haarlem	088 - 6818820	www.geluidburo.nl
Ardea Acoustict and Consult	Jupiterlaan 14	Leiden	071-5725845	www.ardea.nl
Sonus bv	Eemsteynplein 6	Dordrecht	078-6312102	www.sonus.nl

Bedrijf voor geluidlimiters

Het volgende bedrijf kan limiters leveren, inbouwen, afstellen en verzegelen in de geluidsinstallatie. Ook zijn er nog meer bedrijven in Nederland die een dergelijke dienst kunnen leveren.

Naam bedrijf	Straat	Plaats	Telefoon	Website
Radio Fortuin	Westeinde 193 A	Den Haag	070 - 3801426	www.rfelectronic.nl



Den Haag

Retouradres Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Uw brief van

Ons kenmerk

201709185/6375635

Contactpersoon

5.1.2.e

Telefoonnummer

5.1.2.e

E-mailadres

-

Aantal bijlagen

-

Datum

21 juni 2017

Onderwerp

Rectificatie beginseluitspraak Hooistraat 2.

Geachte 5.1.2.e

De Toetsingscommissie Horecabestemmingen heeft uw beginselaanvraag op 13 juni 2017 besproken en heeft een positief advies uitgebracht.

U heeft een aanvraag ingediend voor de vestiging van een alcoholhoudend horecabedrijf, categorie 1, restaurant in het pand Hooistraat 2. Het bestemmingsplan Binnenhof staat lichte horeca toe op deze locatie.

Vergunningen

Voor het starten van uw horecabedrijf heeft u onderstaande vergunningen nodig:

- Exploatievergunning
- Drank- en horecaverunning

Deze vergunningen vindt u op www.denhaag.nl/horeca.

Heeft u vragen over deze vergunningen? Dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur naar de Horecabalie in het stadhuis, Spui 70. U kunt ook bellen met 5.1.2.e

Reclame-uitingen

Ik wijs u erop dat u voor het aanbrengen of wijzigen van reclame-uitingen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig heeft. Meer informatie vindt u op www.omgevingsloket.nl.

Heeft u vragen over de omgevingsvergunning? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningen en Toezicht op 5.1.2.e

Activiteitenbesluit

Ook moet u een melding doen volgens het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 'Activiteitenbesluit'. Met dit besluit weet u welke voorschriften voor uw bedrijf van toepassing zijn. U kunt het activiteitenbesluit downloaden op www.aimonline.nl.

Heeft u vragen over het activiteitenbesluit? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Haaglanden op 5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

201709185/6375635

U kunt aan het advies van de Toetsingscommissie Horecabestemmingen geen rechten ontleden. In verband met mogelijke bezwaarschriftenprocedures kan er geen zekerheid worden gegeven over het afgeven van de nodige vergunningen. De gemeente heeft hierop geen invloed.

U kunt 6 maanden van dit advies gebruik maken, daarna moet u een nieuw beginselverzoek indienen.

Neemt u bij het aanvragen van bovengenoemde vergunningen deze brief mee.

Afdeling Vergunningen en Toezicht
Juridisch medewerker

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend

NB DEZE BRIEF IS GEEN BESLUIT IN DE ZIN VAN DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT. HET INDIENEN VAN EEN BEZWAARSCHRIFT IS DAN OOK NIET MOGELIJK.

fermacell

Productblad

Versie januari 2012



fermacell Firepanel A1

Materiaalomschrijving

Homogene vezelversterkte gipsgebonden droogbouwplaat met papiervezels en bijkomende niet brandbare vezels, fabrieksmatig gehydrofobeerd.

Toepassingsgebied

Binnentoepassingen (wanden, plafonds) in gebouwen voor de brandwerendheid.

Afmetingen Gewicht	10 mm Ca. 12 kg/m ²	12,5 mm Ca. 15 kg/m ²	15 mm Ca. 18 kg/m ²
150x100 cm			•
200x120 cm	•		•
260x60 cm		•	•
260x120 cm		•	•
Afgeschuinde kant (2 resp. 4)	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Maatpaneel*	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag

*Bij een minimale afname van 500 m²

Maattoleranties bij evenwichtsvochtgehalte voor standaard afmetingen (EN 15283-2)

Lengte, breedte	+ 0/-5 resp- 4 mm
Diagonaalverschil	≤ 2,5 mm/m
Diktetolerantie	± 0,2 mm

Plaatgegevens

Soortelijk gewicht	1200 ± 50 kg/m ³
Buigsterkte	>5,8 N/mm ²
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	0,38 W/mK
Waterdampdiffusieweerstandgetal	μ = 16
Uitzetting/ krimp bij verandering van de rel. luchtvochtigheid met 30% (20 °C)	0,25 mm/m
Evenwichtsvochtgehalte bij 65% rel. luchtvochtigheid en 20 °C luchttemperatuur	1,3%
PH-waarde	7-8

fermacell Firepanel A1

Oppervlakken

Voor- en achterzijde geschuurd, met opdruk van de productiegegevens en rapporten op de achterzijde.

Rapporten	
Brandklasse vlgs. EN 13501-1	Niet brandbaar, A1
Kenmerk vlgs. NEN/NBN EN 15283-2	GF-I-W2-C1
IMO FTPC part 1	Niet brandbaar
Bouwdeelclassificaties	Europees

Opslag

Liggend op pallets verpakt. Tegen vochtinwerking, in het bijzonder regen, te beschermen.

Verwerking

Met gebruikelijke houtbewerkinggereedschappen. Bij verzagen moeten in het algemeen hardmetalen uitgeruste zaagbladen gebruikt worden. Bij stofontwikkeling wordt, zoals ook bij de verwerking van gips- en gipsvezelplaten, het dragen van een stofmasker, filter FFP1, geadviseerd.

Onderconstructieafstand**	
Wand	≤ dikte van de plaat [mm] x 50***
Plafond	≤ dikte van de plaat [mm] x 35

extra informatie te vinden in de **fermacell Firepanel A1 verwerkingshandleiding

***verticale oppervlakken 2x10 mm ≤ 625 mm

Afwerking

Gespachtelde, gevelde, behangen, betegelde of met sierpleister voorziene oppervlakken.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 15 november 2017 13:48
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: HOOISTRAAT 2 , KENMERKNUMMER 201716257/6522789

Urgentie: Hoog

Geachte 5.1.2.e

Om de aanvraag te kunnen toetsen aan welstand, monumentenzorg en het bestemmingsplan, verzoeken wij u op tekening aan te geven waar u dan van plan bent de aangepaste installatie (pijp) te plaatsen en wat de hoogte en uitvoering (materialisatie) hiervan is. In het bestemmingsplan, in te zien op [ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl), kunt u zelf nagaan wat de voorgeschreven maximale bouwhoogten per bouwdeel zijn, zie http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?tabFilter=JURIDISCH. Voor dit perceel zijn namelijk verschillende bouwhoogten van toepassing.

Zoals telefonisch ook aan u meegedeeld, adviseren wij u eveneens contact op te nemen met 5.1.2.e van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) om eventuele alternatieven i.r.t. de geluidsoverlast te bespreken en aangezien deze wijzigen eveneens gevolgen hebben voor de reeds geaccordeerde milieumelding. Uw plan is bij de ODH bekend onder kenmerk: ODH-2017-00099144 – zaaknr. 00496157. 5.1.2.e kunt u bereiken op telefoonnr. 5.1.2.e

Tot slot willen wij u erop attenderen dat wij voldoende tijd (tenminste 3 weken) nodig hebben om tot een besluit te kunnen komen op een eventueel aangepast plan, dit betekent dat wij uiterlijk 24 november 2017 een aangepast plan van u dienen te hebben ontvangen. Indien dit niet het geval is, betekent dit dat wij genooddakt zijn de gevraagde vergunning vanwege de negatieve adviezen te moeten weigeren.

Hopende u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien de aanvullende/ aangepaste gegevens met belangstelling tegemoet.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: woensdag 15 november 2017 12:59

Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Re: HOOISTRAAT 2 , KENMERKNUMMER 201716257/6522789

Geachte 5.1.2.e en 5.1.2.e

Indien wij de installatie op de 2e verdieping plaatsen zijn er meerdere factoren die om de hoek komen kijken. Hieronder een opsomming.

1. De eigenaar van het pand moet goedkeuring geven voor het plaatsen van kanalen langs de gevels en het plaatsen van een dak-installatie op de 2e verdieping.
2. Het kanaalwerk moet buiten langs de gevels lopen, inpandig is geen optie!. **Hoe staat de welstand hier tegenover?.**
3. Is het bestemming-technisch allemaal haalbaar?. **Zouden jullie dit op voorhand kunnen toetsen**

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e
F 5.1.2.e
E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 15 november 2017 11:01

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: RE: HOOISTRAAT 2 , KENMERKNUMMER 201716257/6522789

Geachte 5.1.2.e

Pas vandaag ben ik in de gelegenheid te reageren op uw mail. Zoals ik telefonisch heb aangegeven zijn mijn werkdagen woensdag t/m vrijdag.

Bijna alle afbeeldingen die u in uw mail hebt ingesloten, zijn om voor mij onduidelijke redenen niet overgekomen. Het lijkt er op dat u verwijzingen (hyperlinks) van afbeeldingen hebt gebruikt in uw e-mail. Deze hyperlinks werken niet als ik uw mailbericht hier open. Misschien kunt u bij komende mailwisseling de afbeeldingen 'hard' in de mail plakken? Ik kan uw bericht dus niet beoordelen, omdat de betreffende afbeeldingen ontbreken.

Verder mis ik in uw aangepaste voorstel duidelijke, gemaatvoerde tekeningen (plattegrond én diverse doorsneden) van de positionering van de installatie ten opzichte van de omliggende bebouwing en percelen. Deze tekeningen zijn in ieder geval nodig om de aangepaste situatie goed te kunnen beoordelen.

Overigens is het horizontaal uitblazen van de ventilatielucht naar een ander perceel (en op korte afstand van dat andere perceel) niet toegestaan.

Ik heb over dit plan overlegd met 5.1.2.e

Ter informatie het volgende:

1. Van 5.1.2.e begrijp ik dat er uiterlijk 15 december over dit plan beslist moet worden. Er is dus nog enige tijd om aangepaste stukken aan te leveren.
2. Welstand is niet akkoord met het plan:

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn. De installaties zijn echter te opvallend aanwezig, een puur utilitaire toevoeging met een contrasterende kwaliteit en uitstraling. De commissie beoordeelt de installaties als een aantasting van de rijksbeschermd omgeving.

3. Ook Stedenbouw is niet akkoord:

Echter kan er nog niet worden meegewerkt met het initiatief aangezien er sprake van een onevenredige aantasting van woon- en leefmilieu aangezien de installaties op het achterterrein hoogst waarschijnlijk de maximale geluidsbelasting van omliggende percelen overschrijd.

Aannemelijk is dat de installaties op het platte dak van de begane grond een dusdanig geluidniveau opleveren dat niet voldaan wordt aan de eis van een karakteristiek installatiegeluidniveau van ten hoogste 40 dB in verblijfgebieden op aangrenzende percelen en verblijfgebieden van de woningen op hetzelfde perceel. Wanneer niet aangetoond kan worden hoe de initiatiefnemer aan de eis van max 40 dB in verblijfgebieden op aangrenzende percelen en verblijfgebieden van de woningen op hetzelfde perceel kan voldoen, kan er niet meegewerkt worden aan het betreffende initiatief.

Conclusie

Om bovenstaande redenatie zullen wij niet akkoord gaan met het betreffende initiatief.

Op basis van het bovenstaande lijkt het toch aan de raden de afzuiginstallatie naar het dak van de 2^e verdieping te verplaatsen. Dit maakt het voldoen aan de eis aan het installatiegeluid en de verdunningfactor eenvoudiger. Mogelijk kan de geurfilterinstallatie dan ook vervallen.

Het is denkbaar dat bij een juiste keuze van de verwarmings/ koelingsunits en de eventuele afscherming daarvan deze qua installatiegeluid op het dak van de begane grond kunnen blijven staan. In hoeverre dat qua Welstand aanvaardbaar is, kan ik niet beoordelen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



Den Haag

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Bestaande Stad en Verkeer
Afdeling Vergunningen & Toezicht

Tel: 5.1.2.e
Email: 5.1.2.e @denhaag.nl

Mijn werkdagen zijn: 5.1.2.e

bezoekadres:
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: vrijdag 10 november 2017 17:31

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: Re: HOOISTRAAT 2 , KENMERKNUMMER 201716257/6522789

Geachte 5.1.2.e

Bijgaand treft u zoals besproken een nieuw voorstel inzake de dakinstallaties.


1. De luchtfilterkast zal worden voorzien van dubbelwandig iso-panelen waardoor wij onder de 40bda zullen zitten.
2. Gezien de problematiek met de emissiepunt van de luchtfilterkast heb ik gekozen om dit met bocht richting het plattedak uit te blazen.
3. De koelaggregaten zullen worden voorzien van suskasten, hierbij zal sprake zijn van een gehele omkasting.
4. de natuurlijke luchttoevoer heeft een diameter van 450mm en een hoogte van 250mm.
5. Daarnaast het verzoek aan 5.1.2.e om ons iets meer respijt toe te kennen opdat wij dit met afd. bouwfysica kunnen op te lossen.

Hieronder de gegevens van de leverancier omtrent de suskasten/demping van geluid. Graag hoor ik wat jullie bevindingen zijn hieromtrent.



Project Vascobelo hooistraat 2a Den Haag

Afzuiginstallatie keuken



Beschrijving

Geurfilterkast aluminium met afzuigmotor <4250 m3 (geïsoleerd)





Afzuigmotor

De geurfilterkast aluminium almg3 is voorzien van een dubbel aanzuigende type afzuigmotor, merk Rosenberg met voorwaarts gebogen schoepen. De elektromotor en waaier van de afzuigmotor zijn aan beide zijde trillingarm in rubberen trillingsdempers opgehangen. Doordat ze zowel statisch als dynamisch op elkaar zijn gebalanceerd (VDI 2060), wordt een trillingvrije en geluidsarme werking gegarandeerd.

Geurfilterkast

De geurfilterkasten aluminium zijn bedoeld voor het verplaatsen / ontgeuren van lucht en zijn ontworpen voor continue bedrijf. Hebben een zeer laag geluidsniveau en voldoen aan de hoog gestelde normen binnen de horeca branche.. Door een standenregelaar zijn ze uitstekend regelbaar. Geïsoleerd met kwalitatieve, duurzame, geluiddempende noppenfoam met een dikte van 30mm. Met een maxinale geluidniveau van 39 dba De aluminium kast is licht, hierdoor makkelijk te monteren en ideaal voor buitenopstelling. Heeft aluminium constructie / profielkaders en inspectieluiken voor onderhoud of als u bij de afzuigmotor, koolstofpatronen, zakkenfilters of doosfilters wilt of moet.

Koolstofpatronen

De koolstofpatroon dient als ontgeurder en elimineert alle geurtjes uit de lucht. Vervanging hiervan ligt aan de capaciteit vervuilde lucht die ontgeurd moet worden. De koolstofpatroon heeft een bajonetsluiting, waardoor deze makkelijk te verwisselen is. Voor een goede ontgeuring wordt (op een speciale methode) de koolstofpatroon afgetild zodat er een compacte massa ontstaat.

Zakkenfilters

De zakkenfilters zijn synthetische filters met een F7 filterklasse. Voldoen aan de nieuwste norm EN779:2012. Hebben een laag energieverbruik en zijn voorzien van een zeer solide metalen frame. Zakkenfilters zijn de meest toegepaste filters voor in airconditioningsystemen, geurfilterkasten, luchtbehandelingskasten en industriële systemen

PERSKANAAL



Uitgevoerd in spiralo gegavaniseerd en uitblaasdemper 450Ø l=900



Geluidniveau in het perskanaal <40 dba

Condensorunits warmtepomp systeem koelen en verwarmen restaurant

1x Mitsubishi FDU 140vs

1x MitsubishiSRK50 ZS-s

Beiden kunnen worden voorzien van Sus omkasting voor het behalen van een juiste geluid reductie -15 dba ,hierdoor komt het geluidsniveau niet boven de 38 dba in maximale belasting



Aanzuig inductie luchttoevoer

Aanzuig doorvoer uitgevoerd in 450Ø spiralo , voorzien van brandklep in de aanzuig openingen afgewerkt met gaasrooster en regenkap

Aanzuig capaciteit max 4000m³/h bij een luidsnelheid van 7 m/s.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht (plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: vrijdag 10 november 2017 13:58

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: RE: HOOISTRAAT 2 , KENMERKNUMMER 201716257/6522789

Geachte 5.1.2.e

Bijgaand mijn bevindingen.

De situatie is qua installatie dermate complex dat op deze manier niet te beoordelen is of aan de eisen voldaan wordt.

Zowel qua installatiegeluid als i.v.m. de verdunningsfactor is het waarschijnlijk logischer om de installatie op het dak van de 2^e verdieping te plaatsen.

Bevindingen:

Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties **niet akkoord**

Er is een eis aan het karakteristiek installatiegeluid-niveau in verblijfsgebieden op aangrenzende percelen en verblijfsruimten van woningen op hetzelfde perceel.

De ventilatie-installatie wordt geplaatst op het platte dak van de begane grond. Volgens de ons bekende gegevens is dit platte dak aan alle zijden (1^e verdieping en hoger) omgeven door woningen. Duidelijk moet zijn dat de installatie voldoet aan de eis van zal aan het karakteristiek installatiegeluidniveau van ten hoogste 40 dB in verblijfsgebieden op aangrenzende percelen en verblijfsruimten van de woningen hetzelfde perceel.

De installatie bestaat uit een geurfilterkast met ventilator, diverse koeling- danwel verwarmingsunits met ventilatoren, panelen t.b.v. gedeeltelijke afscherming en absorptie en eventuele toepassing van een slangdemper. Dit is een geluidtechnisch dermate complexe situatie dat op deze manier niet te beoordelen is of aan de eisen voldaan kan worden.

Aanvrager zal met een akoestisch rapport van een bouwfysisch bureau moeten aantonen dat bij de plaatsing van deze installatie aan bovengenoemde eisen voldaan wordt.

Een andere mogelijkheid is deze gehele installatie te verplaatsen naar het dak van de 2^e verdieping. Daarbij moet dan wel rekening gehouden worden met de plaatsing op trillingdempers i.v.m. de ondergelegen woningen.

Afdeling 3.6 Luchtverversing **niet akkoord**

Verdunningsfactor: Het dak van de begane grond waar de ventilatie-installatie geplaatst wordt, is volgens de ons bekende gegevens aan alle zijden (1^e verdieping en hoger) omgeven door woningen. Bij de beoordeling is er van uitgegaan dat voor de ventilatietoever naar de verblijfsruimten van deze woningen gebruik wordt gemaakt van te openen ramen of ventilatieroosters. Een controleberekening wijst uit dat in bijna alle gevallen bij deze toevoervoorzieningen niet wordt voldaan aan de verdunningsfactor.

Luchttoevoer horeca: Deze is nu als natuurlijke toevoer aangegeven. Alsnog nadere informatie aanleveren over de diameter van de pijp, de hoogte van het aanzuigpunt, en een berekening waaruit blijkt dat met de gegeven diameter het benodigde ventilatiedebiet op natuurlijke wijze aangevoerd kan worden.

Ook bij deze toevoervoorziening moet voldaan worden aan de verdunningsfactor.

Geadviseerd wordt om de gehele installatie te verplaatsen naar het dak van de 2^e verdieping.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Bestaande Stad en Verkeer
Afdeling Vergunningen & Toezicht

Tel: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e [@denhaag.nl](mailto:5.1.2.e@denhaag.nl)

Mijn werkdagen zijn: 5.1.2.e

bezoekadres:

Leyweg 813 2545 HA Den Haag

Postadres:

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Van: 5.1.2.e [\[mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl\]](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Verzonden: donderdag 9 november 2017 16:20

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: Re: HOOISTRAAT 2 , KENMERKNUMMER 201716257/6522789

Geachte 5.1.2.e

Is het u, ondanks de drukte, gelukt om ernaar te kijken.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 8 november 2017 13:36

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: HOOISTRAAT 2 , KENMERKNUMMER 201716257/6522789

Geachte 5.1.2.e

Ik heb de stukken ontvangen.

Het is mijn bedoeling om u morgen mijn reactie te geven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Bestaande Stad en Verkeer
Afdeling Vergunningen & Toezicht

Tel: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e [@denhaag.nl](mailto:5.1.2.e@denhaag.nl)

Mijn werkdagen zijn: 5.1.2.e

bezoekadres:
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Van: 5.1.2.e [<mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl>]

Verzonden: woensdag 8 november 2017 13:28

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: Re: HOOISTRAAT 2 , KENMERKNUMMER 201716257/6522789

Urgentie: Hoog

Geachte 5.1.2.e

Heeft u de stukken in goede orde mogen ontvangen.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

5.1.2.e

5.1.2.e

Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijdorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.2.e
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: dinsdag 7 november 2017 16:09

Aan: 5.1.2.e [@denhaag.nl](mailto:5.1.2.e@denhaag.nl)

CC: 5.1.2.e

Onderwerp: HOOISTRAAT 2 , KENMERKNUMMER 201716257/6522789

Geachte 5.1.2.e

Bijgaand treft u de tekening aan zoals besproken. Onderaan de mail vind u de overige stukken.

Eventueel is de afzuig installatie uit te voeren met een demper in de uitblaas, hierdoor wordt het lage geluidsniveau nog verder terug gebracht

De installatie is uitgevoerd met een uitblaaskanaal va 450Ø

De demper zal volgens bijgevoegde grafiek bij 250Hz en reductie genereren van 11 Db

De filterkast is al uitgevoerd in een inwendig geïsoleerde uitvoering met een maximale geluidsniveau van 45 dba op de hoogste stand 5

Hieronder de specificatie van de demper 450Ø

SAR • Ronde geluiddempers



- Rond
- Gegalvaniseerd staal

Ronde geluiddemper van gegalvaniseerd staal. Tot en met diameter 315 mm is de isolatie dikte 50 mm, bij grotere diameters is de isolatie dikte 100 mm

Samenstelling

- Ronde geluiddemper van gegalvaniseerd staal
- Inwendig geperforeerd staal
- Gevuld met geluidabsorberende minerale wol

Geluiddemping


SAR	Attenuation dB					
	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz
SAR 100 L=900	8	15	27	36	42	47
SAR 125 L=600	6	12	22	28	37	38
SAR 125 L=900	9	18	30	40	48	43
SAR 150 L=600	4	9	17	2	32	29
SAR 150 L=900	7	15	20	35	45	36
SAR 160 L=600	5	10	18	23	33	30
SAR 160 L=900	8	16	27	36	47	37
SAR 180 L=600	6	9	17	22	32	29
SAR 180 L=900	9	15	26	35	46	36
SAR 200 L=900	7	13	24	31	44	31
SAR 250 L=900	8	15	29	34	47	33
SAR 315 L=900	6	12	22	24	36	26
SAR 355 L=900	7	13	21	25	37	27
SAR 400 L=900	6	12	20	26	32	28
SAR 450 L=900	6	9	14	23	21	24
SAR 500 L=1200	7	11	15	24	22	25
SAR 560 L=1200	7	13	16	24	21	24
SAR 630 L=1200	7	14	18	25	21	21

Voor de overige opstellingen is gekozen voor airconditionings van het merk Mitsubishi heavy ind

Deze airconditioning zijn de stilste in hun soort met een geluid niveau van 50 dba echter is er een invertersysteem ingebouwd welke het vermogen zo laag mogelijk houdt naar gelang de interne belasting

Mocht de super stille installatie niet stil genoeg zijn ,is een geluidswand een goede optie

Hieronder een specificatie van de geluidswanden



EASYpanel akoestische sandwichpanelen beschikken over de volgende kenmerken:

- *Standaard in polyestercoating RAL 9002 (binnen- en buitenzijde)*
- *Geperforeerde binnenzijde*
- *Geluidsisolerend en geluidsabsorberend*
- *Opgebouwd uit brandveilige materialen: sendzimir verzinkt staal en hoge persing minerale wol*
- *Zelfdragend*

De EASYpanel panelen hebben een werkende breedte van 1000 mm en worden doorgekoppeld met een male-female verbinding.

Verder zijn de panelen volledig opgebouwd uit brandveilige materialen.

Toepassingen

De EASYpanel sandwichpanelen zijn uitstekend geschikt voor het opbouwen van:

- *Geluidsschermen*
- *Schedingswanden*
- *Industriële wandbekleding*
- *Omkastingen*

Nieuw: 100 mm met glaswolkern

Onze 100 mm sandwichpanelen zijn standaard voorzien van een kern uit glaswol. Dit maakt EASYpanel lichter en duurzamer dan de gebruikelijke steenwolpanelen. Met een geluidsisolatiewaarde van R_w waarde 34 dB en een α_w van 1,00 is EASYpanel uiteraard ook akoestisch zeer hoogwaardig.


Standaarddiktes en -lengtes

Dikte	Lengte
60 mm	2500 mm
	3000 mm
	4000 mm
100 mm	2500 mm
	3000 mm
	4000 mm


De 60 mm panelen worden voornamelijk toegepast in binnensituaties als geluidsschermen, wandbekledingen of scheidingswanden.

De 100 mm panelen zijn iets stabiel en steviger, en door de glaswolkern beter bestand tegen buitenomstandigheden.

Absorptiecoëfficiënt



Geluidedamping-index



Toebehoren

De EASYpanel sandwichpanelen worden degewenst geleverd inclusief toebehoren zoals montageprofielen, deuren en vensters.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijdorp-West 73
2992 LC Barendrecht

5.1.2.e

Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de

inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Aan : 5.1.2.e
Van : 5.1.2.e
Datum overleg : Donderdag 30 november 2017
Onderwerp : Vooroverleg
Zaaknummer : 00501578 (zie ook brief zaaknummer: 00499571)
Ons Kenmerk : ODH-2017-00127706

Geachte 5.1.2.e

Naar aanleiding van het vooroverleg op donderdag 30 november jl., betreffende het onderdeel milieu voor het perceel aan Hooistraat 2 te Den Haag het volgende. Aanleiding van dit overleg was dat de initiatiefnemer behoefte had om het een en andere inhoudelijk te bespreken.

Tijdens het overleg is het volgende afgesproken:


Aandachtspunten Lucht

- De afzuiging van vrijkomende dampen moeten via een mechanische afzuiginstallatie worden afgezogen.
- De afzuiginstallatie moet voldoende capaciteit hebben om de juiste lichtsnelheid in het afvoerkanaal te krijgen zodat de afgezogen dampen voldoende worden verspreid in de buitenlucht.
- De vrijkomende dampen moeten verder worden gereinigd door fijne filters voor het invangen van fijne vetdeeltjes en een ontgeuringsinstallatie.

Verder is op verzoek van de gemeente Den Haag afgesproken dat het afvoerkanaal van de ontgeuringsinstallatie voldoende hoogte moet hebben.

Dit i.v.m. de verdunningsfactor. Het dak van de begane grond waar de ontgeuringsinstallatie geplaatst wordt, is volgens de gemeente aan alle zijden (1^e verdieping en hoger) omgeven door woningen. Bij de beoordeling is er van uitgegaan dat voor de ventilatietoever naar de verblijfsruimten van deze woningen gebruik wordt gemaakt van te openen ramen of ventilatieroosters. Een controleberekening wijst uit dat in bijna alle gevallen bij deze toevoervoorzieningen niet wordt voldaan aan de verdunningsfactor.

Voor een goede verspreiding van de afgezogen dampen dient de uitmonding van het dampafvoerkanaal uitgevoerd te worden in de vorm van bijgevoegde afbeelding. De nieuwe situatie wordt nog besproken met de Welstandscommissie.



Aandachtspunten 'geluid van de installaties'

Op het platte dak, aan de geluidluwe zijde van het pand, zullen diverse installaties worden geplaatst (drie airco's & een geurfilterkast). Op basis van de aangeleverde geluidniveaus (zie toetsingsuitkomst, zaaknummer: 00499571) is aannemelijk dat het gecombineerde geluidniveau van de installaties (bij continu gebruik) ter plaatse van omliggende woningen in de dagperiode **net** * kan voldoen aan de geluidnorm, wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau genoemd in het Activiteitenbesluit.

Aannemelijk is dat de installaties in de avondperiode (bij continu gebruik) een dusdanig geluidniveau opleveren dat er niet voldaan wordt aan de eis van het Activiteitenbesluit. Daarom hebben wij de initiatiefnemer geadviseerd dat het zeer wenselijk is om een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren. In het rapport dient de geluidbelasting op/in de dichtstbij gelegen woning van derden te worden berekend.

Hierbij treft u aan een lijst van bedrijven die een akoestisch onderzoek kunnen uitvoeren.

M.v.g.

5.1.2.e

* De normstelling is 50 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige gebouwen, berekend is 50,5 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige gebouwen 'inclusief de gevelcorrecties'

Indicatieve lijst met enkele akoestische adviesbureaus

De lijst heeft geen kwaliteitswaarde voor de verschillende bedrijven. Ook zijn er nog meer bedrijven in Nederland die een akoestisch advies kunnen geven.

Naam bedrijf	Straat	Plaats	Telefoon	Website
Cauberg-Huygen	Boterdiep 48	Rotterdam	010 - 4257444	www.chri.nl
D.G.M.R.	Casuariestraat 5	Den Haag	070 - 3503999	www.dgmr.nl
DHV / Royal Haskoning	Laan 1914 nr 35	Amersfoort	088-3482000	www.dhv.nl
H.G.I. Adviesbureau	Leyweg 61 C	Den Haag	06 - 53950409	www.hgi-geluidsadvies.nl
Kupers&Niggebrugge	Uraniumweg 27	Utrecht	030 - 2410218	www.kupnigbv.nl
LBP/SIGHT	Kelvinbaan 40	Nieuwegein	030 - 2311377	www.lbpsight.nl
Mobius Consult	Wallerstraat 16 B	Delft	015 - 2159600	www.mobiusconsult.nl
Oranjewoud	Westlaan 72	Capelle a/d IJssel	010 - 2351745	www.oranjewoud.nl
Peutz Adviesbureau	Paletsingel 2	Zoetermeer	079 - 3470347	www.peutz.nl
Van Loon akoestiek	Jurriaan Kokstraat 83	Den Haag	06- 33056932	www.adviesburo.info
Witteveen + Bos	Alexanderstraat 21	Den Haag	070 - 3700700	www.witteveenbos.nl
Het GeluidBuro	Hendrik Figeeweg 1-U	Haarlem	088 - 6818820	www.geluidburo.nl
Ardea Acoustict and Consult	Jupiterlaan 14	Leiden	071-5725845	www.ardea.nl
Sonus bv	Eemsteynplein 6	Dordrecht	078-6312102	www.sonus.nl

Triops Advies BV
Wilhelminastraat 1a
Postbus 44
6850 AA Huissen
T 026-3886416
F 026-3886417
info@triopsadvies.nl

Verbouwing Vascobelo a.d. Denneweg 7 te Hen Haag

Berekening opvangconstructie

opdrachtgever : CuliNova

Project : Verbouwing Vascobelo Den haag
Projectnr. : 2017125BR001
Auteur(s) : 5.1.2.e
Gecontroleerd : 5.1.2.e
Datum : 4 augustus 2017 – 25 augustus 2017
Status : Definitief
Revisie : A

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	2
Schetsen	3
Uitgangspunten/belastingaanneمة	5
Berekening dakconstructie	8

INLEIDING

In het pand a.d. Denneweg 7 te Den Haag, wordt een 3 tal daklichten aangebracht. Het dak bestaat uit een houten balklaag.

T.b.v. de opvang van het dak en de nieuwe daklichten zal een stalen onderslag aangebracht worden.

Over de bestaande kolommen, ligt volgens gegevens een houten ligger. De afmeting van deze ligger is onbekend en dient gecontroleerd te worden. Indien de afmeting te klein is, de ligger vervangen door een HE100A. Of de HE100A tegen de onderzijde van de ligger aanbrengen.

Verder wordt op het hoge platte dak een aantal installatie kasten geplaatst. Hier is de benodigde balklaag bepaald (71x171-610) gecontroleerd dient te worden of deze aanwezig is, zo nodig de balklaag verzwaren.

INHOUDSOPGAVE



Inleiding	2
Schetsen	3
Uitgangspunten/belastingaannee	5
Berekening dakconstructie	8

INLEIDING

In het pand a.d. Denneweg 7 te Den Haag, wordt een 3 tal daklichten aangebracht. Het dak bestaat uit een houten balklaag.

T.b.v. de opvang van het dak en de nieuwe daklichten zal een stalen onderslag aangebracht worden.

Over de bestaande kolommen, ligt volgens gegevens een houten ligger. De afmeting van deze ligger is onbekend en dient gecontroleerd te worden. Indien de afmeting te klein is, de ligger vervangen door een HE100A. Of de HE100A tegen de onderzijde van de ligger aanbrengen.




nieuwe IPE banten
aan bestaande ligger
of opleggen op HE 100A


tussen verdieping

- a = IPE 160 (opleg 110 mm)
 - b = 46 x 146 (hout)
 - c = min 71 x 276 (hout) of HE 100A
- bestaand plat dak.

Detail 2




Detail 3




Detail 4

Indien HE100A wordt aangebracht



Detail 5



werk: **Vascobelo Den Haag - Denneweg 7**werknummer: **2017125**onderdeel: **Constructieberekening**

soort gebouwfunctie 5:	
soort gebouwfunctie 4:	
soort gebouwfunctie 3:	
soort gebouwfunctie 2:	
soort gebouwfunctie 1:	restaurant

ontwerplevens- duurklasse	gevolgklasse	gebruiks- categorie
3	CC2	C1
3	CC2	

maatgevend:

toegepaste norm = NEN 8700 verbouw (oorspr. omg.verg. t/m BB2003, wind niet dominerend)
 gevolgklasse = CC2 (Consequence Class = gevolgklasse)
 ontwerplevensduurklasse = 3 => ontwerplevensduur = 50 jaar
 huidige ouderdom gebouw = 50 jaar => restlevensduur = 50 jaar
 referentieperiode = 50 jaar
 correctiefactor $\xi = 0,89$ correctiefactor eigen gewicht voor formule 6.10.b
 Keuze voor 6.10b: combinatie met: 2 vloeren extreem in de gebouwfunctie A t/m G of H (NEN-EN 1991-1-1+C1/NB:2011)

omschrijving = CC2: middelmatige gevolgen t.a.v. verlies van mensenlevens
 toepassing = gebouwen en andere gewone constructies
 voorbeelden = woongebouwen, kantoorgebouwen, openbare gebouwen, industriegebouwen 3 of meer lagen
 betrouwbaarheidsklasse = RC2 (Reliability Class = betrouwbaarheidsklasse)
 betrouwbaarheidsfactor $\beta = 3,10$ (tabel B2 blz 37 NEN 8700 minimum referentieduur 15 jaar)
 K_F -factor = 1 (tabel B3 blz 87 NEN-EN 1990)
 sneeuwbelasting op de grond (incl. f) $s_n = 0,70$ kN/m²

 ψ -waarden voor gebouwen

gebruikscategorie =	A	B	C	D	E	F	G	H
factor combinatie-waarde van de veranderlijke belasting: $\psi_0 =$	0,4	0,5	0,4	0,4	1	0,7	0,7	0
factor frequent aanwezige veranderlijke belasting: $\psi_1 =$	0,5	0,5	0,7	0,7	0,9	0,7	0,5	0
factor quasi-blijvende veranderlijke belasting: $\psi_2 =$	0,3	0,3	0,6	0,6	0,8	0,6	0,3	0
correctiefactor voor levensduur F/F_{ψ} $\psi_1 =$	1	1	1	1	1	1	1	1

(gelijkijdigheid belastingen t.b.v. uiterste grenstoestand)
(bijv. schok, brand, noodherstel, scheurvrijdte)
(lange termijn effect, bijv. kruip)
(1+(1- ψ_0)/9*ln(U/10)) (niet voor wind-, sneeuw-, thermische belasting)

belastingfactoren γ (NEN 8700)	blijvende belasting		overheersend variabele belasting	gelijktijdig optredende variabele belasting		
	ongunstig	gunstig		belangrijk	andere ongunstig	andere gunstig
formules van belastingcombinaties	$\gamma^* G_{k, sup}$	$\gamma^* G_{k, inf}$	γ	$\gamma^* Q_{k,1}$	γ	γ
label A1.2(A) (EQU) (groep A) formule 6.10	1,10	0,9	1,50	$Q_{k,1}$	0	1,50 $\psi_{0,i} Q_{k,i}$
label A1.2(B) (STR/GEO) (groep B) formule 6.10a	1,20	0,9			0	1,30 $\psi_{0,i} Q_{k,i}$
label A1.2(B) (STR/GEO) (groep B) formule 6.10b	1,15	0,9	1,30	$Q_{k,1}$	0	1,30 $\psi_{0,i} Q_{k,i}$
label A1.3 buitengewone sit. form. 6.11b (brand, schok, herstel)	1	1	1	A_d	1 $\psi_{1,1} Q_{k,1}$	1 $\psi_{2,1} Q_{k,1}$
label A1.3 buitengewone sit. form. 6.12b (aardbeving)	1	1	1	A_{ak}	0	1 $\psi_{2,1} Q_{k,1}$
label A1.4 bruikbaarheidsgrenstoestand form. 6.14b	1	1	1	$Q_{k,1}$	0	1 $\psi_{0,1} Q_{k,1}$
label A1.4 frequente waarde formule 6.15b	1	1	1	$\psi_{1,1} Q_{k,1}$	0	1 $\psi_{2,1} Q_{k,1}$
label A1.4 quasi blijvend formule 6.16b	1	1	1	$\psi_{2,1} Q_{k,1}$	0	1 $\psi_{2,1} Q_{k,1}$

Triops Advies BV

Huissen

Gebruikslicentie tot 1-4-2018 verleend door:



1_Algemeen_A GewBer EC_C_NL_NL

Versie: 2.9.17 NDP NL:2011

printdatum : 25-08-2017

werk : Vascobelo Den Haag - Denneweg 7

werkinummer : 2017125

onderdeel : Constructieberekening

1. belastingen

1.1 belastingaannamen vloeren e.d. kN/m²

			G	Q	ψ ₀
			[kN/m ²]	[kN/m ²]	
1	platdak	helling van vlak			H
	houten vloer met balken en plafond		0,50		
	dakbedekking, isolatie, grind		0,30		
	H1 t/m H3: dakhelling 0<=α<20 onderhoud of sneeuw	categorie H	ψ ₁ = 1,00	v.b. = 1,00	
			Totaal platdak :	0,80	1,00
2	platdak met installatie				H
	houten vloer met balken en plafond		0,50		
	dakbedekking, isolatie, grind		0,30		
	installatie's	categorie H	ψ ₁ = 1,00	v.b. = 2,92	
			Totaal platdak met installatie :	0,80	2,92
3					
			ψ ₁ =		
4					
			ψ ₁ =		
5					
			ψ ₁ =		
6					
			ψ ₁ =		



1.4 Belastingsfactoren en belastingen (Eurocode 0 en 1))

gevolgklasse	$\gamma_{f,g}$	$\gamma_{f,q}$	
CC1 - CC2 - CC3	1,00	1,00	SLS: Serviceability Limit State
	gunstig ongunstig	ongunstig gunstig	
CC2	0,9 1,20	1,30 0	ULS(a): Ultimate Limit State (formule 6.10a)
CC2	0,9 1,15	1,30 0	ULS(b): Ultimate Limit State (formule 6.10b)

1.5	Belastingen	categorie	G_k	Q_k	ψ_0	ψ_1	ψ_2	P_d [kN/m ²]	
					combinatie- waarden vb tbv gelijktijdigheid in uiterste toestand	frequent aanwezige vb tbv blijv. elast. vervorming, scheurwijdte	quasi- blijvende vb tbv blijv. brand, kruip	ongunstig	stabiel / opdrijven
								6.10a	6.10b
								1,20 G +	1,15 G +
								1,30 * Qcomb	1,30 * Qextr
1	plafond	H	0,80	1,00				1,0	2,2
2	plafond met installatie	H	0,80	2,92				1,0	4,7
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									

Gebruikslicentie tot 00:00:00 verleend door:




1_Algemeen_A GewBer EC_C_NL_NL

Versie: 2.9.17 NDP NL 2011

printdatum : 04-08-2017

raveelbalk



q1 :	categorie	G _k	Q _k	ψ ₀	factor * lengte	breedte	lengte	aantal	G _{rep}	Q _{rep}	Q _{rep}	6.10a	6.10b	stabiliteit / oprijven
		kar [kN/m²]	kar [kN/m²]	factor comb wt	-	[m]	[m]	-	rep. perm.	rep. comb. (ψ ₀)	rep. extr + comb(ψ ₀)	1,20 G + 1,30 * Qcomb	1,15 G + 1,30 Qextr + comb	1,15 G + 1,30 * Qcomb 1,20 * Qgunstig
plafdak	H	0,80	1,00		1,00	1,00	2,00	1	1,60		2,00	1,9	4,4	1,8 1,4
q 1 kN/m²									1,6		2,0	1,9	4,4	1,8 1,4
lengte van de q-last: 1,200 [m]									UGT / Frequentie aanw			1,20	2,78	
									totaal Od [kN]:			2	5	

Totale belasting op raveelbalk [kN]	ongunstig			stabiliteit / oprijven	
	Σ G _{rep}	Σ Q _{rep}	Σ Q _{rep}	Σ 6.10a	Σ 6.10b
	rep. perm.	rep. comb. (ψ ₀)	rep. extr + comb(ψ ₀)	1,20 G + 1,30 * Qcomb	1,15 G + 1,30 Qextr + comb
	2		2	2	5
				2	2


ligger op 2 steunpunten met q- en puntlast, houten balk :

46 x 146
naaldhout C18

werk = Verbouwing Denneweg 7 Den Haag
 werknummer = 2017125
 onderdeel = 1) raveelbalk

norm	NEN 8700 verbouw (t/m BB2003, wind niet maatgevend)		ontwerplevensduur	=	50	jaar
ontwerplevensduur klasse	=	3	toepassing:	gebouwen en andere gewone constructies		
veiligheidsklasse	=	CC2	belastingfactoren			
correctiefactor voor formule 6.10.b	ξ =	0,89	formule 6.10.a	$\gamma_{G,1}$ =	1,20	-
de waarde van ψ volgt uit de Nationale Bijlage				$\gamma_{Q,1}$ =	1,30	-
gebouwcategorie			H: daken	$\gamma_{Q,i}$ =	1,30	-
(gewichtsberekening)	ψ_0 =	0 -	formule 6.10.b	$\xi \gamma_{G,i}$ =	1,15	-
(elastische doorbuiging)	ψ_1 =	0 -		$\gamma_{Q,1}$ =	1,30	-
(kruip)	ψ_2 =	0 -		$\gamma_{Q,i}$ =	1,30	-
reductiefactor vloerbelasting	ψ_i =	1,00 -	formule 6.10.a en b	$\gamma_{G,i}$ =	0,90	(gunstig)

liggerlengte	L=	1,2	m
staaf lengte z-richting, ongesteund	L _z =	1,2	m
aangrijpingspunt belasting	aan drukzijde		
wijze van steunen	gesteund		
aangrijpingspunt van steunen	aan drukzijde		
toelaatbare einddoorbuiging	1:	250	* L
toelaatbare bijkomende doorbuiging	1:	333	* L
toegepaste zeeq		0	mm



belastingen en combinaties

1) raveelbalk

q1:

permanente belasting	G _{k,j} =	1,6	kN/m	G _{k,j} : (incl.e.g.)		1,6				=	1,60	kN/m'
opgelegde belasting exteem+mom.	ΣQ _{extr+mom} =	2	kN/m	STRAGEO γG _j	G _{k,j}	+	γ _a	ΣQ _{mom}				
opgelegde belasting momentaan	ΣQ _{mom} =	0	kN/m	6.10.a:	1,20	1,60	+	1,30	0,00	=	1,92	kN/m'
gewogen momentaanfactor ΣQ _{k,i}	ψ _{0,i} =	0	-	STRAGEO ξ γ G _j	G _{k,j}	+	γ _a	ΣQ _{extr+mom}				
gewogen momentaanfactor ΣQ _{k,i}	ψ _{0,i} =	0	-	6.10.b:	1,15	1,60	+	1,30	2,00	=	4,44	kN/m'
quasie-permanente factor ΣQ _{k,t}	ψ _{2,i} =	0	-	EQU	1,10	G _{k,j}	+	1,50	ΣQ _{extr+mom}			
quasie-permanente factor ΣQ _{k,i}	ψ _{2,i} =	0	-	6.10:	1,10	1,60	+	1,50	2,00	=	4,76	kN/m'
				EQU en STRAGEO	0,9 G _{k,j}	=	0,9	1,60	=	1,44	kN/m'	
ΣQ _{k,1}	= (ΣQ _{extr+mom} - ΣQ _{mom}) / (1-ψ _{0,i})			= (2 - 0) / (1-							2,00	kN/m'
ΣQ _{k,i}	= (ΣQ _{extr+mom} - ΣQ _{k,t}) / ψ _{0,i}			= (2 - 0) /			2,00				0,00	kN/m'
kruiip = k _{def} (G _{k,j} +ψ _{2,i} Q _{k,1} +ψ _{2,i} Q _{k,i})	=	0,60	{ 1,60 + 0			2,00	+	0	0,00	) =	0,96	kN/m'

sterkteklasse	= naaldhout C18	materiaalfactor sterkte	$\gamma_M =$	1,30	-
materiaal	= gezaagd hout	hoogtefactor treksterkte;breedte	$k_h =$	1,27	-
houtbreedte	b= 46 mm	hoogtefactor buigsterkte;hoogte	$k_h =$	1,01	-
houthoogte	h= 146 mm	modificatiefactor sterkte	$k_{mod} =$	0,90	kort
klimaatklasse	= 1	modificatiefactor treksterkte	$k_{mod} =$	0,80	kort
belastingduurklasse comb. veranderlijk	= kort	modificatiefactor sterkte	$k_{mod} =$	0,60	blijvend
E en G corrigeren tgv art. 2.3.2.2(2)	nee -	modificatiefactor treksterkte	$k_{mod} =$	0,50	blijvend
factor voor volume-effect	s= 0,12 bij LVL	modificatiefactor vervorming	$k_{del} =$	0,60	-
$\sigma_{m, crit}$ berekenen met formule	6.32				
unity-checks					

ULS	buiging	0,39	dwarskracht	0,22	stabiliteit	0,39	SLS	u_{eind}	0,24	u_{bij}	0,21
materiaal- en profielgegevens											

materiaal- en profielgegevens	

1) raveelbalk


				$f_{x;d}$	c	k_h of k_1	k_{mod}	$f_{x,rep}$	/	γ_M		kort
buigsterkte	$f_{m,k}$	18	N/mm ²	$f_{m,d}$	1	1,01	0,90	18	/	1,30	=	12,53 N/mm ²
treksterkte	$f_{t,0,k}$	10	N/mm ²	$f_{t,0,d}$	1	1,00	1,27	0,90	10	/	1,30	= 8,77 N/mm ²
treksterkte	$f_{t,90,k}$	0,4	N/mm ²	$f_{t,90,d}$	1		0,80	0,4	/	1,30	=	0,25 N/mm ²
druksterkte	$f_{c,0,k}$	18	N/mm ²	$f_{c,0,d}$	1		0,90	18	/	1,30	=	12,46 N/mm ²
druksterkte	$f_{c,90,k}$	2,2	N/mm ²	$f_{c,90,d}$	1		0,90	2,2	/	1,30	=	1,52 N/mm ²
schuifsterkte	$f_{v,k}$	3,4	N/mm ²	$f_{v,d}$	1		0,90	3,4	/	1,30	=	2,35 N/mm ²
elasticiteitsmodulus	$E_{0,mean,k}$	9000	N/mm ²	$E_{0,mean,d}$	1		1,00	9000	/	1,00	=	9000 N/mm ²
volumieke massa	ρ_k	320	kg/m ³	$E_{0,u,d}$	1		0,90	9000	/	1,30	=	6231 N/mm ²
glijdingsmodulus	G_k	560	N/mm ²	G_d	1		1,00	560	/	1,00	=	560 N/mm ²
elasticiteitsmodi naaldhout	$E_{90,mean,k}$	300	N/mm ²	$E_{90,mean,d}$	1		1,00	300	/	1,00	=	300 N/mm ²



elasticiteitsmodu loofhout	$E_{90,mean,k}$	300	N/mm ²	$E_{90,mean,d}$	1	1,00	300	/	1,00	=	300	N/mm ²
elasticiteitsmodulus	$E_{0,05,k}$	6000	N/mm ²	$E_{0,05,d}$	1	1,00	6000	/	1,00	=	6000	N/mm ²
traagheidsmoment	$I_y =$	1	$\cdot \frac{1}{12} bh^3$		=	1	$\frac{1}{12}$	46	146^3	=	1193	10 ⁴ mm ⁴
traagheidsmoment	$I_z =$	1	$\cdot \frac{1}{12} hb^3$		=	1	$\frac{1}{12}$	146	46^3	=	118	10 ⁴ mm ⁴
weerstandsmoment	$W_y =$	1	$\cdot \frac{1}{6} bh^2$		=	1	$\frac{1}{6}$	46	146^2	=	163,4	10 ³ mm ³
weerstandsmoment	$W_z =$	1	$\cdot \frac{1}{6} hb^2$		=	1	$\frac{1}{6}$	146	46^2	=	51,5	10 ³ mm ³
oppervlak	$A =$	1	$\cdot bh$		=	1		46	146	=	67,2	10 ² mm ²
traagheidsstraal	$i_y = \sqrt{(I_y / A)}$				=	$\sqrt{}$	(	1193	/	67	)	= 42,1 mm
traagheidsstraal	$i_z = \sqrt{(I_z / A)}$				=	$\sqrt{}$	(	118	/	67	)	= 13,3 mm

resultaten mechanica berekeningen

1) raveelbalk



belastinggeval / combinatie	belastingen		dwarskracht (kN)		reactie (kN)	
	q1	F1	$V_{1,2}$	$V_{2,1}$	R_1	R_2
$G_{k,j}$	1,60	0,00	-0,96	0,96	0,96	0,96
$Q_{k,1} + \psi_{0,1} \cdot Q_{k,i}$	2,00	0,00	-1,20	1,20	1,20	1,20
$k_{del} \cdot (G_{k,j} + \psi_{2,1} Q_{k,1} + \psi_{2,i} Q_{k,i})$	0,96	0,00	-0,58	0,58	0,58	0,58
ULS(1) 6.10.a	1,92	0,00	-1,15	1,15	1,15	1,15
ULS(2) 6.10.b	4,44	0,00	-2,66	2,66	2,66	2,66
maatgevende waarden			$V_{Ed} =$	2,66 kN	$R_{Ed} =$	2,66 kN

belastinggeval / combinatie	steunpuntmoment (kNm)		veldmoment (kNm)	positie $M_{veld,max}$ (m)	vervorming (mm)
	M_1	M_2	$M_{1,2}$	uit R_1	$u_{1,2}$
$G_{k,j}$	0,0	0,0	0,29	0,60	0,4
$Q_{k,1} + \psi_{0,1} \cdot Q_{k,i}$	0,0	0,0	0,36	0,60	0,5
$k_{del} \cdot (G_{k,j} + \psi_{2,1} Q_{k,1} + \psi_{2,i} Q_{k,i})$	0,0	0,0	0,17	0,60	0,2
ULS(1) 6.10.a	0,0	0,0	0,35	0,60	
ULS(2) 6.10.b	0,0	0,0	0,80	0,60	
maatgevende waarden	$M_{Ed,sl} =$	0,0 kNm	$M_{Ed,v} =$	0,8 kNm	

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

1) raveelbalk

veld		=	$u_{1,2}$
u_{on}	= $G_{k,j}$	=	0,4
$u_{elastisch}$	= $Q_{k,1} + \psi_{0,1} \cdot Q_{k,i}$	=	0,5
u_{kruip}	= $k_{del} \cdot (G_{k,j} + \psi_{2,1} Q_{k,1} + \psi_{2,i} Q_{k,i})$	=	0,2
u_{zeeg}	= volgens opgave	=	0,0
u_{eind}	= $u_{on} + u_{elastisch} + u_{kruip} + u_{zeeg}$	=	1,1
$u_{eind toe}$	= $u_{eind, toelaatbaar}$	=	4,8
U.C.	= $u_{eind} / u_{eind, toelaatbaar}$	=	0,24
u_{bij}	= $u_{elastisch} + u_{kruip}$	=	0,7
$u_{bij, toe}$	= $u_{bij, toelaatbaar}$	=	3,6
U.C.	= $u_{bij} / u_{bij, toelaatbaar}$	=	0,21

toetsingen uiterste grenstoestand

1) raveelbalk

art. 6.1.6 enkele buiging

moment in y-richting	$M_{Ed,y} =$	0,8	kNm	$W_y =$	163	cm ³	$f_{m,y,d} =$	12,5	N/mm ²	$b =$	46	mm	$h =$	146	mm
----------------------	--------------	-----	-----	---------	-----	-----------------	---------------	------	-------------------	-------	----	----	-------	-----	----

$$\sigma_{m,y,d} = \frac{M_{Ed,y}}{W_y} = \frac{0,8}{163} \cdot 10^6 = 4,9 \text{ N/mm}^2$$

6.11 unity-check


art. 6.1.7 dwarskracht

oplegbreedte ondersteuning	$b_r =$	80	mm	$f_{v,d} =$	2,35	N/mm ²	$b =$	46	mm
rekenwaarde q-last op balk	$q_d =$	1,92	kN/m'	$h =$	146	mm			
niet gereduceerde dwarskracht	$V =$	2,7	kN						

0,186 m



$$\begin{aligned}
 V_{red} &= (0,5 b_r + h) \cdot q_d = (0,5 \cdot 0,08 + 0,146) \cdot 1,92 = 0,36 \text{ kN} \\
 V_{Ed} &= V - V_{red} = 2,66 - 0,36 = 2,31 \text{ kN} \\
 \tau_d &= 3 V_{Ed} / 2bh = \frac{3 \cdot 2,31}{2 \cdot 46 \cdot 146} = 0,52 \text{ N/mm}^2
 \end{aligned}$$



$$6.13 \quad \text{unity-check} = \tau_d / f_{v,d} = 0,52 / 2,35 = 0,22$$

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk

$$6.33 \quad \sigma_{m,d} / (k_{crit} f_{m,d}) = 4,9 / (1,00 \cdot 12,5) = 0,39$$

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk

drukkracht	$N_{Ed} = 0$ kN	$W_y = 163$ cm ³	$f_{c,0,k} = 18,0$ N/mm ²	$b = 46$ mm
moment	$M_{y,Ed} = 0,8$ kNm	$A = 67,2$ cm ²	$f_{c,0,d} = 12,5$ N/mm ²	$h = 146$ mm
staaf lengte z-richting, ongesteund	$l_z = 1200$ mm		$f_{m,k} = 18$ N/mm ²	$I_z = 118$ cm ⁴
elasticiteitsmodulus	$E_{0,05} = 6000$ N/mm ²		$f_{m,y,d} = 12,5$ N/mm ²	$i_z = 13,3$ mm
elasticiteitsmodulus	$E_{0,mean,d} = 9000$ N/mm ²			$\lambda_z = 90,4$ -
glijdingsmodulus	$G_{0,05} = E_{0,05} / 16 = 375$ N/mm ²		modificatiefactor vervorming	$K_{del} = 0,6$ -
factor quasi-blijvende belasting	$\psi_2 = 0$ -		factor voor rechtheid (6.29)	$\beta_c = 0,2$ -
balk- en belastingtype	2 steunpunten + q-last			
aangrijpingspunt belasting	aan drukzijde			
wijze van steunen	ongesteund			

$$\begin{aligned}
 \text{druk} \quad \sigma_{c,0,d} &= N_{Ed} / A = 0 \cdot 10^3 / 67,2 \cdot 10^2 = 0,0 \text{ N/mm}^2 \\
 \text{buiging y} \quad \sigma_{m,y,d} &= M_{y,Ed} / W_y = 0,799 \cdot 10^6 / 163 \cdot 10^3 = 4,9 \text{ N/mm}^2
 \end{aligned}$$

$$2.10 \quad E_{0,05,fin} = E_{0,05} / (1 + \psi_2 K_{del}) = 6000 / (1 + 0,00 \cdot 0,60) = 6000 \text{ N/mm}^2$$

$$2.11 \quad G_{0,05,fin} = G_{0,05} / (1 + \psi_2 K_{del}) = 375 / (1 + 0,00 \cdot 0,60) = 375 \text{ N/mm}^2$$

$$6.30 \quad \lambda_{rel,m} = \sqrt{f_{m,k} / \sigma_{m,crit}} = \sqrt{18 / 49,4} = 0,60$$

bij aan de drukzijde of neutrale lijn gesteunde staven

$$6.31 \quad \sigma_{m,crit} = \pi \sqrt{(E_{0,05} I_z G_{0,05} I_{tor}) / (I_{el} W_y)} = \pi \sqrt{(6000 \cdot 118 \cdot 10^4 \cdot 375 \cdot 380,45 \cdot 10^4) / (1372 \cdot 163 \cdot 10^3)} = 44,6 \text{ N/mm}^2$$

of bij gezaagd hout met een rechthoekige doorsnede

$$6.32 \quad \sigma_{m,crit} = 0,78 b^2 E_{0,05} / (h I_{el}) = 0,78 \cdot 46^2 \cdot 6000 / (146 \cdot 1372) = 49,4 \text{ N/mm}^2$$

rekenen met: $\sigma_{m,crit} = 49,4$ N/mm²

bij in trekzone gesteunde staven: (staat niet in de eurocode)

$$\sigma_{m,crit} = (G_{0,05} I_{tor} / E_{0,05} + 3,2 h^2 I_z / L_{el}^2) \cdot 4 \cdot E_{0,05} / (b h^3)$$

$$\sigma_{m,crit} = (380,45 \cdot 10^4 / 16 + 3,2 \cdot 146^2 \cdot 118 \cdot 10^4 / 1372^2) \cdot 4 \cdot 6000 / (46 \cdot 146^3) = 47,1 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{met } I_{tor} = \frac{1}{3} b^3 h \{ 1 - 0,63 b/h + 0,525 (b/h)^5 \}$$

$$I_{tor} = \frac{1}{3} \cdot 46^3 \cdot 146 \{ 1 - 0,63 \cdot 46/146 + 0,525 (46/146)^5 \} \cdot 10^{-4} = 380,45 \text{ cm}^4$$

$$\text{en } I_{el} = a \cdot I_z + n \cdot h = 0,9 \cdot 1200 + 2 \cdot 146 = 1372 \text{ mm}^4$$

$$6.22 \quad \lambda_{rel,z} = \lambda_z / \pi \sqrt{f_{c,0,k} / E_{0,05}} = 90,4 / \pi \sqrt{18 / 6000} = 1,576$$

$$6.26 \quad k_{c,z} = 1 / \{ k_z + \sqrt{k_z^2 - \lambda_{rel,z}^2} \} = 1 / \{ 1,87 + \sqrt{1,87^2 - 1,576^2} \} = 0,35$$

$$6.28 \quad k_z = 0,5 (1 + \beta_c (\lambda_{rel,z} - 0,3) + \lambda_{rel,z}^2) = 0,5 (1 + 0,2 (1,576 - 0,3) + 1,576^2) = 1,87$$

$$6.34 \quad k_{crit} = 1 \text{ als } \lambda_{rel,m} \leq 0,75 \quad k_{crit} = 1 = 1,00$$

$$k_{crit} = 1,56 - 0,75 \lambda_{rel,m} \text{ als } 0,75 < \lambda_{rel,m} \leq 1,4 \quad k_{crit} = 1,56 - 0,75 \cdot 0,60 = 1,11$$

$$k_{crit} = 1 / \lambda_{rel,m}^2 \text{ als } 1,4 < \lambda_{rel,m} \quad k_{crit} = 1 / 0,60^2 = 2,75$$

als de balk aan de drukzijde volledig is gesteund geldt $k_{crit} = 1,0$ maatgevende waarde $k_{crit} = 1,00$ -

$$6.33 \quad \sigma_{m,d} / (k_{crit} f_{m,d}) = 4,9 / (1,00 \cdot 12,5) = 0,39$$

Gebruikslicentie tot 00.00.00 verleend door:




1_Algemeen_A GewBer EC_C_NL_NL

Versie: 2.9.17 NDP NL:2011

printdatum : 04-08-2017

onderslagbalk



q1 :	categorie	G _k	Q _k	ψ ₀	factor * lengte	breedte	lengte	aantal	G _{rep}	Q _{rep}	Q _{rep}	6.10a	6.10b	stabieltek / opdriften	
		kar [kN/m²]	kar [kN/m²]	factor comb w _k	-	[m]	[m]	-	rep. perm.	rep. comb. (ψ ₀)	rep. extr+comb(ψ ₀)	1,20 G + 1,30 * Qcomb	1,15 G + 1,30 Qextr+comb	1,15 G + 1,30 * Qcomb	0,90 G 1,30 * Qgunstig
plattendak	H	0,80	1,00		1,00	1,00	0,90	1	0,72		0,90	0,9	2,0	0,8	0,6
q 1 kN/m²									0,7		0,9	0,9	2,0	0,8	0,6
lengte van de q-last: 5,800 [m]									UGT / Frequentie aanw			1,20	2,78		
									totaal Qd [kN]:			5	12		

Totale belasting op onderslagbalk [kN]	ongunstig			stabieltek / opdriften	
	Σ G _{rep}	Σ Q _{rep}	Σ Q _{rep}	Σ 6.10a	Σ 6.10b
	rep. perm.	rep. comb. (ψ ₀)	rep. extr+comb(ψ ₀)	1,20 G + 1,30 * Qcomb	1,15 G + 1,30 Qextr+comb
	4	5	5	5	12
zwaartepunt belasting			2,900 m	2,900 m	2,900 m

stalen ligger op 2 steunpunten met een q- en een F-last

1xprofiel 1: IPE160

werk Verboewing Denneweg 7 Den Haag
werknummer 2017125
onderdeel 2) Onderslagbalken

materiaal S235
klasse 1 flensdikte <40

kerngegevens

norm: NEN 8700 verbouw (v/m BB2003, wind niet maatgevend)
ontwerplevensduur klasse = 3
gevolgklasse CC2
correctiefactor voor formule 6.10.b $\xi = 0,89$
de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage


ontwerplevensduur = 50 jaar
toepassing
6.10.a 6.10.b 6.1 partiële factoren
 $\gamma_{G,j} = 1,20$ $\xi \gamma_{G,j} = 1,15$ $\gamma_{M0} = 1,00$ -
 $\gamma_{Q,1} = 1,30$ $\gamma_{Q,1} = 1,30$ $\gamma_{M1} = 1,00$ -
 $\gamma_{Q,2} = 1,30$ $\gamma_{Q,2} = 1,30$ $\gamma_{M2} = 1,25$ -
kipcontrole uitschakelen? nee
eigen gewicht ligger automatisch berekenen ja

diverse factoren

gebouwcategorie
(gewichtsberekening) $\psi_0 = 0$ -
(elastische doorbuiging) $\psi_1 = 0$ -
(kruip) $\psi_2 = 0$ -
reductiefactor vloerbelasting $\psi_3 = 1,00$ -

H: daken
belasting profiel 1: sterke as
 $\Sigma I = 869 \text{ cm}^4$ $\Sigma g = 0,16 \text{ kN/m'}$
 $\Sigma W_{pl} = 124 \text{ cm}^3$ $\Sigma A = 20,1 \text{ cm}^2$
 $\Sigma W_{el} = 109 \text{ cm}^3$ $E = 210000 \text{ N/mm}^2$

liggerlengte $L = 5,8 \text{ m}$
toelaatbare einddoorbuiging 1: 250 * L
toelaatbare bijkomende doorbuiging 1: 333 * L
toegepaste zeeg 0 mm



belastingen en combinaties

2) Onderslagbalken


q1:

permanente belasting $G_{k,j} = 0,72 \text{ kN/m}$ $G_{k,j} \text{ (incl.e.g.)} = 0,72 + 0,16 = 0,88 \text{ kN/m'}$
opgelegde belasting exteem+mom. $\Sigma Q_{extr+mom} = 0,9 \text{ kN/m}$ STR/GEO $\gamma_{G,j} = 1,20$ $G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \Sigma Q_{mom} = 1,05 \text{ kN/m'}$
opgelegde belasting momentaan $\Sigma Q_{mom} = 0 \text{ kN/m}$ STR/GEO $\xi \gamma_{G,j} = 1,15$ $G_{k,j} + \gamma_{Q,2} \Sigma Q_{extr+mom} = 2,18 \text{ kN/m'}$
6.10.b: 1,15 0,88 + 1,30 0,90 = 2,18 kN/m'

UGT	buiging	0,31	dwarskracht	0,05	onderflensinklemming	0,25	kip	0,94	BGT	u_{eind}	0,62	u_{bij}	0,42
-----	---------	------	-------------	------	----------------------	------	-----	------	-----	------------	------	-----------	------

resultaten mechanica berekeningen

2) Onderslagbalken



belastinggeval / combinatie	belastingen		dwarskracht (kN)		reactie (kN)	
	q1	F1	$V_{1,2}$	$V_{2,1}$	R_1	R_2
$G_{k,j}$	0,88	0,00	-2,5	2,5	2,5	2,5
$Q_{k1} + \psi_{0,j} \cdot Q_{k,j}$	0,90	0,00	-2,6	2,6	2,6	2,6
ULS(1) 6.10.a	1,05	0,00	-3,1	3,1	3,1	3,1
ULS(2) 6.10.b	2,18	0,00	-6,3	6,3	6,3	6,3
maatgevende waarden			$V_{Ed} = 6,3$	kN	$R_{Ed} = 6,3$	kN

belastinggeval / combinatie	steunpuntmoment (kNm)		veldmoment (kNm)	positie $M_{veld,max}$ (m)	vervorming (mm)
	M_1	M_2	$M_{1,2}$	uit R_1	$u_{1,2}$
$G_{k,j}$	0,0	0,0	3,7	2,90	7,1
$Q_{k1} + \psi_{0,j} \cdot Q_{k,j}$	0,0	0,0	3,8	2,90	7,3
ULS(1) 6.10.a	0,0	0,0	4,4	2,90	
ULS(2) 6.10.b	0,0	0,0	9,2	2,90	
maatgevende waarden	$M_{Ed,st} = 0,0$	kNm	$M_{Ed,v} = 9,2$	kNm	

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

2) Onderslagbalken

belastinggevallen en combinaties

veld = $u_{1,2}$
 $u_{on} = G_{k,j} = 7,1$
 $u_{elastisch} = Q_{k1} + \psi_{0,j} \cdot Q_{k,j} = 7,3$

Triops Advies BV

Huissen

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-4-2018



S ligger 2 stpt EC_NL
 Versie : 4.10.10 ; NDP : NL
 printdatum : 04-08-2017

U_{zeeg}	=	volgens opgave	=	0,0
U_{eind}	=	$U_{on} + U_{elastisch} + U_{kruip} + U_{zeeg}$	=	14,4
$U_{eind\ toe}$	=	$U_{eind, toelaatbaar}$	=	23,2
U.C.	=	$U_{eind} / U_{eind\ toelaatbaar}$	=	0,62
U_{bij}	=	$U_{elastisch}$	=	7,3
$U_{bij, toe}$	=	$U_{bij, toelaatbaar}$	=	17,4
U.C.	=	$U_{bij} / U_{bij\ toelaatbaar}$	=	0,42

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

2) Onderslagbalken

buiging, art 6.2.5	M_{Ed}	=	9,2	6.12	$\frac{M_{Ed}}{M_{c, Rd}} \leq 1,0$	=	$\frac{9,2}{29,1}$	=	0,31	-
dwarskracht, art. 6.2.6	V_{Ed}	=	6,3	6.17	$\frac{V_{Ed}}{V_{c, Rd}} \leq 1,0$	=	$\frac{6,3}{131,1}$	=	0,05	-
onderflensinklemming, art. 6.3.1	R_1	=	6,3	6.46	$\frac{N_{Ed}}{N_{b, Rd}} \leq 1,0$	=	$\frac{6,3}{24,9}$	=	0,25	-
	R_2	=	6,3	6.46	$\frac{N_{Ed}}{N_{b, Rd}} \leq 1,0$	=	$\frac{6,3}{24,9}$	=	0,25	-
kip, art. 6.3.2	M_{Ed}	=	9,2	6.54	$\frac{M_{Ed}}{M_{b, Rd}} \leq 1,0$	=	$\frac{9,2}{9,8}$	=	0,94	-
opleglengthe, art. 6.9 EC steen	l_{opleg}	=	N_{Ed}		$/ (\beta \quad b \quad f_b)$					
	$R_1 \quad l_{opleg}$	=	$6,3 \cdot 10^3$		$/ (1,25 \quad 82 \quad 2,62)$			=	24	mm
	$R_2 \quad l_{opleg}$	=	$6,3 \cdot 10^3$		$/ (1,25 \quad 82 \quad 2,62)$			=	24	mm

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens

2) Onderslagbalken

rekenwaarde moment	M_{Ed}	=	9,2	kNm	profiel	=	IPE160	A	=	20,1	cm ²	
reductie flensdoorsnede (boutgater)	$A_{f, red}$	=	0,0	cm ²	kwaliteit	=	S235	γ_{M0}	=	1,00	-	
de boutgaten mogen worden verwaarloosd					f_y	=	235	N/mm ²	γ_{M2}	=	1,25	-
					f_u	=	360	N/mm ²	W_{pl}	=	123,9	cm ³
					b	=	82	mm	$W_{el, min}$	=	108,7	cm ³
					t_f	=	7,4	mm	$W_{el, min}$	=	108,7	cm ³
					A_f	=	8,2	0,7		=	6,1	cm ²
					$A_{f, net}$	=	6,068	-	0,0	=	6,1	cm ²

6.12	$\frac{M_{Ed}}{M_{c, Rd}}$	<= 1,0	=	$\frac{9,2}{29,1}$	=	0,31	-
------	----------------------------	--------	---	--------------------	---	-----------------	---

$$6.12 \quad \frac{M_{Ed}}{M_{c, Rd}} \leq 1,0 = \frac{9,2}{29,1} = 0,31 -$$

(2) voor doorsnedeklasse 1 en 2

6.13	$M_{c,Rd} = M_{pl,Rd} =$	$\frac{W_{pl} \quad f_y}{\gamma_{MO}}$	=	$\frac{123,9 \quad 235 \quad 10^3}{1,00}$	=	29,1	kNm						
rekenwaarde dwarskracht	V_{Ed}	=	6,3	kN	profiel	=	IPE160	A	=	20,1	cm ²		
profiel					gewalste I en H profielen	kwaliteit	=	S235	γ_{MO}	=	1,00	-	
hoogte van het lijf	h_w	=	145,2	mm	f_y	=	235	N/mm ²	I_y	=	869	cm ⁴	
factor in formules gelast profiel	η	=	1	-	b	=	82	mm	t_f	=	7,4	mm	
dikte in beschouwde punt	t	=	5	mm	h	=	160	mm	t_w	=	5	mm	
					S_y	=	62	cm ³	I_t	=	3,6	cm ⁴	
					h_w	=	160	-	7,4	2=	145,2	mm	
					afrondingstraal in profiel					r	=	9	mm

$$6.17 \quad \frac{V_{Ed}}{V_{c, Rd}} \leq 1,0 = \frac{6,3}{131,1} = 0,05 -$$

$$6.18 \quad V_{c, Rd} = V_{pl, Rd} = \frac{A_v \quad f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{967 \quad 235 \cdot 10^3}{1,00} = 131,1 \text{ kN}$$

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht $V_{c, Rd}$ te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooiën volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

$$6.19 \quad \frac{\tau_{Ed}}{f_y / (\sqrt{3} \quad \gamma_{M0})} = \frac{9}{235 / (\sqrt{3} \quad 1,00)} = 0,06 -$$

algemeen geldt:

$$6.20 \quad \tau_{Ed} = \frac{V_{Ed} \quad S}{I_y \quad t} = \frac{6,3 \quad 62 \cdot 10^2}{869 \quad 5} = 9 \text{ N/mm}^2$$

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:



$$6.21 \quad \tau_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{A_w} \text{ indien } A_f / A_w \geq 0,6 = \frac{6,3 \cdot 10^3}{726} = 9 \text{ N/mm}^2$$

$$\begin{aligned} A_f = b \cdot t_f &= 82 \cdot 7,4 = 6,068 \cdot 10^2 \text{ cm}^2 \\ A_w = h_w \cdot t_w &= 145,2 \cdot 5 = 7,3 \cdot 10^2 \text{ cm}^2 \\ A_f / A_w &= 6,068 / 7,3 = 0,8 \end{aligned}$$

waarde voor τ_{Ed} waarmee mag worden gerekend voor I en H-profiel = 9 N/mm²



6.22 (6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooiën door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

$$\frac{h_w}{t_w} > 72 \frac{\varepsilon}{\eta} \text{ dus } \frac{145,2}{5} > 72 \frac{1,00}{1,00} \text{ eis } 29,0 > 72,0$$

conclusie: weerstand tegen plooiën hoeft niet te worden berekend

$$\text{met } \varepsilon = \sqrt{(235 / f_y)} = \sqrt{(235 / 235)} = 1,00$$

(3) a	gewalste I en H profieler	$A_v = A$	- 2	b	t_f	+	(	t_w	+ 2	r	)	t_f	
		$A_v = 2010$	- 2	82	7,4	+	(	5	+ 2	9	)	7,4	= 966,6
rekenwaarde oplegreactie	N_{Ed}	=	6,3	kN	profiel	=	IPE160	E	=	210000	N/mm ²		
extra normaalkracht in oplegging	N_{extra}	=	0	kN	kwaliteit	=	S235						
oplegglengte	c	=	100	mm	f_y	=	235	N/mm ²	γ_{M1}	=	1,00	-	
totale dikte schotjes	t_{schot}	=	0	mm	y-richting				z-richting				
totale breedte schotjes (incl. lijf)	b_{schot}	=	0,0	mm	h	=	160	mm	b	=	82	mm	
zijkant oplegging c tot eind ligger	x	=	0,0	mm	kromme	=	c	t_w	=	5	mm		
er worden geen verstijvingsschotjes toegepast													



NEN 6770 art 12.2.4

$$\begin{aligned} b_{eff} &= 0,5 \sqrt{(h^2 + c^2)} + x + c/2 = 0,5 \sqrt{(160,0^2 + 100,0^2)} + 0,0 + 100 / 2 = 144,3 \text{ mm} \\ b_{eff} &< \sqrt{(h^2 + c^2)} = \sqrt{(160^2 + 100^2)} = 188,7 \text{ mm} \\ \text{kniklengte y-richting } l_{cr,y} &= 2 \cdot 160 = 320,0 \text{ mm} \\ \text{doorsnede } A &= b_{eff} \cdot t_w + (b_{schot} - t_w) \cdot t_{schot} = 144,3 \cdot 5 + (0,0 - 5) \cdot 0 = 7,22 \cdot 10^2 \text{ cm}^2 \\ I &= 1/12 (t_{schot} \cdot b_{schot}^3 + (b_{eff} - t_{schot}) \cdot t_w^3) = 1/12 (0 \cdot 0,0^3 + (144,3 - 0) \cdot 5^3) = 0,150 \cdot 10^4 \text{ mm}^4 \\ \text{traagheidsstraal } i &= \sqrt{I / A} = \sqrt{(0,1504 \cdot 10^4 / 7 \cdot 10^2)} = 1,4 \text{ mm} \end{aligned}$$

y-richting

$$6.46 \quad \frac{N_{Ed}}{N_{b,Rd}} + \frac{N_{extra}}{N_{b,Rd}} \leq 1,0 = \frac{6,3}{24,9} + \frac{0,0}{24,9} = 0,25$$

$$6.47-6.48 \quad N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} = N_{b,Rd} = 0,147 \cdot 7,2 \cdot 235 \cdot 10^1 / 1,00 = 24,9 \text{ kN}$$

$$6.49 \quad \chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \lambda^2}} \leq 1,0 \quad \chi = \frac{1}{3,816 + \sqrt{(3,816^2 - 2,361^2)}} = 0,147$$

$$\phi = 0,5 [1 + \alpha (\lambda - 0,2) + \lambda^2] \quad \phi = 0,5 [1 + 0,49 (2,361 - 0,2) + 2,361^2] = 3,816$$

$$\begin{aligned} 6.50 \quad \lambda_y &= l_{cr,y} / i_y = 320 / 1,4 = 221,7 \\ \lambda_1 &= \pi \sqrt{(E / f_y)} = \pi \sqrt{(210000 / 235)} = 93,9 \\ \lambda_y &= \lambda_y / \lambda_1 = 221,7 / 93,9 = 2,361 \end{aligned}$$


$$\text{gemiddelde oplegspanning} = 6,3 \cdot 10^3 / (82 \cdot 100) = 0,77 \text{ N/mm}^2$$

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurt altijd met alleen profiel 1 2) Onderslagbalken

schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen

grootste absolute kopmoment $M_{y,1,d} = 0,0$ kleinste absolute kopmoment $M_{Ed} = 9,2$ reductie weerstandsmoment $M_{y,2,d} = 0,0$ reductie doorsnede

$W_{red} = 0,0 \text{ cm}^3$
 $A_{red} = 0,0 \text{ cm}^2$



invoergegevens tbc kipcontrole

basisgeval uit NEN 6771 tabel 10, q-last en kopmomenten
momentenverloop parabool scharnierend
soort profiel gewalste I- en H-profielen
aangrijpingspunt belasting zwaartepunt bovenflens
wijze zijdelijngse steunen tussen 2 gaffels

aanvullende invoer via een liggerberekeningen:

invoer van de kipsteunen door gelijkmatige verdeling
te controleren veld veld 1
grenstoestand UGT2 vol - 6.10.b


aantal kipsteunen n = 0 -
te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen) : 1 -

profiel	=	IPE160	E	=	210000 N/mm ²
kwiteit	=	S235	A	=	20,1 cm ²
f _y	=	235 N/mm ²	G	=	80769 N/mm ²
h	=	160 mm	γ _{M1}	=	1,00 -
l _t	=	7,4 mm	b	=	82 mm
I _y	=	869 cm ⁴	t _w	=	5 mm
I _y	=	65,8 mm	I _z	=	68 cm ⁴
W _{y,el}	=	108,7 cm ³	i _z	=	18,4 mm
W _{y,pi}	=	123,9 cm ³	I _t	=	3,6 cm ⁴
W _{y,eff}	=	108,7 cm ³	h/b	=	1,95 -

plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen

C _{kip,links}	=	0,00	*	5800	=	0 mm
C _{kip,rechts}	=	1,00	*	5800	=	5800 mm
l	=	5800	-	0	=	5800 mm

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen



M_{y,1,s,d} = 0,0 M_{y,2,s,d} = 0,0 M_{Ed} = 9,2 kNm
l_q = 5800

"tekenafpraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanica berekening

kipcontrole algemeen: 0,94 kipcontrole gewalst profiel 0,81

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte

tussen twee gaffels l_{kip} = l_{st} = 5800 mm

tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen

l_{kip} = (1,4 - 0,8 β) l_{st} echter 1,0 ≤ l_{kip} / l_{st} ≤ 1,4

f₂ = (1,4 - 0,8 β) = (1,4 - 0,8 * 1,00) = 0,60

deze factor is niet van toepassing, zodat f₂ = 1,00

Er wordt gerekend met de volgende gegevens:

lengte ligger tussen de gaffels l_q = 5800 mm
ongesteunde horizontale lengte l = 5800 mm
rekenwaarde buigend moment M_{Ed} = 9,2 kNm
kopmoment met grootste absolute waarde M_{y,1,s,d} = 0,0 kNm
kopmoment met kleinste absolute waarde M_{y,2,s,d} = 0,0 kNm

l_{st} = f₁ l = 1,00 5800 = 5800 mm
l_{kip} = l_{cr} = f₂ l_{st} = 1,00 5800 = 5800 mm
reken met een ongesteunde lengte l_{kip} = l_{cr} = 5800 mm
afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt 0,00 m
afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt 5,80 m

invloedsfactor uit tabel C1 C₁ = 1,13 -
invloedsfactor uit tabel C2 -1 0,450 C₂ = -0,45 -
verhouding γ = β = M_{y,2,s,d} / M_{y,1,s,d} = 1,00 -
tabel 10, q-last en kopmomenten B* = 0,00

$$\text{factor } B^* = \frac{8}{8} \cdot \frac{M}{M} + \frac{M}{q} \cdot \frac{1}{l_{st}^2}$$

$$B^* = \frac{8}{8} \cdot \frac{0,0}{0,0} + \frac{0,0}{2,2} \cdot \frac{1}{5,800^2} = 0,00$$

$$6.54 \quad \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1,0 = \frac{9,1656}{11,3} = 0,81 -$$

gebruik bij formule 6.57 kromme b

$$6.55 \quad M_{b,Rd} = \chi_{LT,mod} W_y f_y / \gamma_{M1} \quad M_{b,Rd} = 0,389 \cdot 123,9 \cdot 235 \cdot 10^6 / 1,00 = 11,3 \text{ kNm}$$

$$M_{cr} = 11 \quad \chi_{LT} = 1,59 \quad \text{als bij berekening 6.3.2.2 kipprommen algemeen}$$

$$6.57 \quad \chi_{LT} = \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{(\phi_{LT}^2 - \beta \cdot \chi_{LT}^2)}} \leq 1,0 \quad \chi_{LT} = \frac{1}{1,655 + \sqrt{(1,655^2 - 0,75 \cdot 1,59^2)}} = 0,389 -$$

$$\chi_{LT} \leq 1 / \chi_{LT}^2 = 1 / 1,59^2 = 0,4 - \text{maatgevende waarde } \chi_{LT} = 0,389 -$$

$$6.58 \quad \chi_{LT,mod} = \chi_{LT} / f = 0,389 / 1,00 = 0,389 - \text{reken met } \chi_{LT,mod} = 0,389 -$$

$$f = 1 - 0,5(1 - k_{\phi}) [1 - 2,0(\chi_{LT} - 0,8)^2] \leq 1,0 \quad f = 1 - 0,5(1 - 0,94) [1 - 2,0(1,59 - 0,8)^2] = 1,008 -$$


$$\text{kip } \phi_{LT} = 0,5 [1 + \alpha_{LT} (\chi_{LT} - \chi_{LT,0}) + \beta \chi_{LT}^2] \quad \phi_{LT} = 0,5 [1 + 0,34 (1,59 - 0,4) + 0,75 \cdot 1,59^2] = 1,655 -$$

$$A = 120 \text{ kg} = 56 \text{ kg/m}^2$$

$$C = 36,5 \text{ kg} = 19,7 \text{ kg/m}^2$$

$$B = 105 \text{ kg} = 29,2 \text{ kg/m}^2$$

$$D = 83 \text{ kg} = 23,1 \text{ kg/m}^2$$





balklaag in een plat dak berekening volgens eurocode 5

71 mm x 171 mm - 610 mm
naaldhout C18

werk = Vascobelo Den Haag - Denneweg 7
werknummer = 2017125
onderdeel 4) = balklaag hoge dak met installatie

norm NEN 8700 verbouw (t/m BB2003, wind niet maatgevend) ontwerp levensduur = 50 jaar
ontwerplevensduur klasse = 3
gevolgklasse = CC2
correctiefactor voor formule 6.10.b $\xi = 0,89$
toepassing : gebouwen en andere gewone constructies
belasting- formule 6.10.a formule 6.10.b
factoren $\gamma_{G,j} = 1,20$ - $\xi \gamma_{G,j} = 1,15$ -
 $\gamma_{Q,1} = 1,30$ - $\gamma_{Q,1} = 1,30$ -
 $\gamma_{Q,i} = 1,30$ - $\gamma_{Q,i} = 1,30$ -

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

gebouwcategorie H: daken

$\psi_0 =$ (gewichtsberekening) = 0 -
 $\psi_1 =$ (elastische doorbuiging) = 0 -
 $\psi_2 =$ (kruip) = 0 -
 $\psi_1 = 1 + (1 - 0) / 9 \cdot \ln(50 / 50) = 1,00$ -

overige invoergegevens:

liggerlengte (theoretische overspanning) L = 3 m
te dragen m' dak (h.o.h. balken) a = 0,61 m
opleglengte t.p.v. ondersteuning b_r = 50 mm
dikte beplanking t = 18 mm

elasticiteitsmodulus beplanking E_{o,mean,k} = 5000 N/mm²

belastingen


eigen gewicht van de dakconstructie G_{k,j} = 0,80 kN/m²

personen Q_{k1} = 2,92 kN/m²

regen 0,10 m * 10 kN/m³ = Q_{k1} = 1,00 kN/m²

sneeuw 1,00 0,80 0,70 = Q_{k1} = 0,56 kN/m²

puntlast F = 2 kN



berekening eigen gewicht dakconstructie G_{k,j} in kN/m²

	d(m)	γ		
beplanking t	0,018	6,5	kN/m ³	= 0,12
plafond	0,01	9,0	kN/m ³	= 0,09
overige			kN/m ³	= 0,00
	b(m)	h(m)	γ	/ hoh(m)
balken	0,071	0,171	5,0	/ 0,61 = 0,10
n.t.b.			/	= 0,00

overige belastingen = 0,00

totaal G_{k,j} = 0,31

U_{end} <= 3000 / 250 = 12,0 mm

U_{bij} <= 3000 / 333,3 = 9,0 mm

vervormingseisen en zeeg

toelaatbare einddoorbuiging 1: 250 * L

toelaatbare bijkomende doorbuiging 1: 333,3 * L

toegepaste zeeg = 0 mm

materiaalfactoren, hoogtefactor en modificatiefactoren

balklaag hoge dak met installatie

sterkteklasse = naaldhout C18

materiaal = gezaagd hout

houtbreedte b = 71 mm

houthoogte h = 171 mm

klimaatklasse = 1

belastingduurklasse comb. veranderlijk = kort

factor voor volume-effect s = 0,12 bij LVL

materiaalfactor sterkte $\gamma_M = 1,30$ -

hoogtefactor treksterkte; breedte k_h = 1,16 -

hoogtefactor buigsterkte; hoogte k_h = 1,00 -

modificatiefactor sterkte k_{mod} = 0,90 kort

modificatiefactor treksterkte k_{mod} = 0,80 kort

modificatiefactor vervorming k_{def} = 0,60 -

resultaten

M _{Ed}	3,24
u.c.	0,75

V _{Ed}	3,86
u.c.	0,20

U _{end}	10,1	6,5
u.c.	0,85	0,54

U _{bij}	8,2	4,6
u.c.	0,91	0,51

materiaal- en profielgegevens

balklaag hoge dak met installatie

				$f_{x;d}$	c	k_h of k_l	k_{mod}	$f_{x,rep}$	/	γ_M		kort
buigsterkte	$f_{m,k}$	18	N/mm ²	$f_{m,d}$	1	1,00	0,90	18	/	1,30	=	12,46 N/mm ²
treksterkte	$f_{t,0,k}$	10	N/mm ²	$f_{t,0,d}$	1	1,00	1,16	0,90	10 /	1,30	=	8,04 N/mm ²
treksterkte	$f_{t,90,k}$	0,4	N/mm ²	$f_{t,90,d}$	1		0,80	0,4	/	1,30	=	0,25 N/mm ²
druksterkte	$f_{c,0,k}$	18	N/mm ²	$f_{c,0,d}$	1		0,90	18	/	1,30	=	12,46 N/mm ²
druksterkte	$f_{c,90,k}$	2,2	N/mm ²	$f_{c,90,d}$	1		0,90	2,2	/	1,30	=	1,52 N/mm ²
schuifsterkte	$f_{v,k}$	3,4	N/mm ²	$f_{v,d}$	1		0,90	3,4	/	1,30	=	2,35 N/mm ²
elasticiteitsmodulus	$E_{0,mean,k}$	9000	N/mm ²	$E_{0,mean,d}$	1		1,00	9000	/	1,00	=	9000 N/mm ²
volumieke massa	ρ_k	320	kg/m ³	$E_{0,u,d}$	1		0,90	9000	/	1,30	=	6231 N/mm ²
glijdingsmodulus	G_k	560	N/mm ²	G_d	1		1,00	560	/	1,00	=	560 N/mm ²
elasticiteitsmodul naaldhout	$E_{90,mean,k}$	300	N/mm ²	$E_{90,mean;}$	1		1,00	300	/	1,00	=	300 N/mm ²
elasticiteitsmodul loofhout	$E_{90,mean;k}$	300	N/mm ²	$E_{90,mean;}$	1		1,00	300	/	1,00	=	300 N/mm ²

Triops Advies BV**Huissen**

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-4-2018


 H dak EC_NL
 Versie : 4.9.10 ; NDP : NL
 printdatum : 25-08-2017

elasticiteitsmodulus	$E_{0,05,k}$	6000	N/mm ²	$E_{0,05,d}$	1	1,00	6000	/	1,00	=	6000	N/mm ²
traagheidsmoment	$I_y=$	1	$\cdot \frac{1}{12} bh^3$	=	1	$\frac{1}{12}$	71	171^3	=	2958	10^4mm^4	
traagheidsmoment	$I_z=$	1	$\cdot \frac{1}{12} hb^3$	=	1	$\frac{1}{12}$	171	71^3	=	510	10^4mm^4	
weerstandsmoment	$W_y=$	1	$\cdot \frac{1}{6} bh^2$	=	1	$\frac{1}{6}$	71	171^2	=	346	10^3mm^3	
weerstandsmoment	$W_z=$	1	$\cdot \frac{1}{6} hb^2$	=	1	$\frac{1}{6}$	171	71^2	=	144	10^3mm^3	
oppervlak	$A=$	1	$\cdot bh$	=	1		71	171	=	121	10^2mm^2	
traagheidsstraal	$i_y= \sqrt{I_y / A}$			=	$\sqrt{}$	(	2958	/	121	) =	49,4	mm
traagheidsstraal	$i_z= \sqrt{I_z / A}$			=	$\sqrt{}$	(	510	/	121	) =	20,5	mm

berekening belastingen

balklaag hoge dak met installatie

q1	permanente belasting	G _{k,j} =	0,610	*	0,80	=	0,49	kN/m'					
	opgelegde belasting	Q _{k1} =	0,610	*	2,92	maatgevende belasting t.g.v.:	personen	=	1,78	kN/m'			
F1	spreiding puntlast	l=	0,018 ³ / 12 =	5E-07	m ⁴	=	48,6 10 ⁴ mm ⁴	El=	5000 5E-07 10 ⁶ =	2430	kNm ²		
	k _r = >0,33 en <= 1,0	k _r =	0,37	+	0,8	0,610	-	2430	/	50000	=	0,81	-
	opgelegde belasting	F _k =	0,81	*	2,00	=	1,62	kN					

belastingen voor de bruikbaarheidsgrenstoestand, NEN-EN 1995 formules 2.2 t/m 2.5

$G_{k,i}$	(u_{on})	=	0,49	=	0,49	kN/m'						
Q_{k1}	(u_{elas})	=	1,78	=	1,78	kN/m'						
$k_{def} \cdot (G_{k,i} + \psi_2 Q_{k,1})$	(u_{kruip})	=	0,60	(	0,49	+	0,00	1,78	)	=	0,29	kN/m'
$F_k = k_r \cdot F$	(u_{elas})	=		=	1.62	kN						

belastingen voor de uiterste grenstoestand, NEN-EN 1990 formules 6.10.a en 6.10.b (resp. ULS1 en ULS2)

eigen gewicht + gelijkmatig verdeelde belasting

$\gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k1}$ (ULS1)	$q_d =$	1,20	0,49	+	1,30	0	1,78	=	0,59	kN/m'
$\xi \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} Q_{k1}$ (ULS2)	$q_d =$	1,15	0,49	+	1,30	1,78	personen	=	2,88	kN/m'

eigen gewicht + puntlast in het midden

$\gamma_{G,j} G_{k,j}$ en $\gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k1}$ (ULS1)	$q_d =$	1,20	0,49	=	0,59	kN/m'	$F_d =$	1,30	0,00	1,62	=	0,00	kN
$\xi \gamma_{G,j} G_{k,j}$ en $\gamma_{Q,1} Q_{k1}$ (ULS2)	$q_d =$	1,15	0,49	=	0,56	kN/m'	$F_d =$	1,30	1,62	=	2,10	kN	

eigen gewicht + puntlast vlak bij de oplegging

$\gamma_{G,j} G_{k,j}$ en $\gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k1}$ (ULS1)	$q_d =$	1,20	0,49	=	0,59	kN/m'	$F_d =$	1,30	0,00	2,00	=	0,00	kN
$\xi \gamma_{G,j} G_{k,j}$ en $\gamma_{Q,1} Q_{k1}$ (ULS2)	$q_d =$	1,15	0,49	=	0,56	kN/m'	$F_d =$	1,30	2,00		=	2,60	kN

$\gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k1}$	$q_d =$	1,30	0,00	1,78	t.b.v. berekening reductie dwarskracht	=	0,00	kN
----------------------------------	---------	------	------	------	--	---	------	----

$\gamma_{Q,1} Q_{k1}$	$q_d =$	1,30	1,78	t.b.v. berekening reductie dwarskracht	=	2,32	kN
-----------------------	---------	------	------	--	---	------	----

resultaten mechanica berekeningen

balklaag hoge dak met installatie

reacties

karakteristieke waarden t.b.v. afdracht naar andere constructieonderdelen

$G_{k,j}$	$R_{G,k,j} =$	0,5	0,49	3,000	=	0,73	kN
$\psi_1 \cdot Q_{k1}$	$R_{Q,k,j} =$	0,5	1,78	3,000	=	2,67	kN
$k_{def} \cdot (G_{k,j} + \psi_2 Q_{k1})$	$R_{kruip} =$	0,5	0,29	3,000	=	0,44	kN

uiterste grenstoestand : eigen gewicht + gelijkmatig verdeelde belasting

$\gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k1}$ (ULS1)	$R_{Ed} = \frac{1}{2}$	0,59	3,000	=	0,88	kN
$\xi \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} Q_{k1}$ (ULS2)	$R_{Ed} = \frac{1}{2}$	2,88	3,000	=	4,32	kN

uiterste genstoestand : eigen gewicht + puntlast vlak bij de oplegging

$\gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k1}$ (ULS1)	$R_{Ed} = \frac{1}{2}$	0,59	3,000	+	0,00	(	3,000	-	0,171	) /	3,000	=	0,88	kN
$\xi \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} Q_{k1}$ (ULS2)	$R_{Ed} = \frac{1}{2}$	0,56	3,000	+	2,60	(	3,000	-	0,171	) /	3,000	=	3,29	kN
												$R_{Ed} =$	4,32	kN

dwarskrachten

eigen gewicht + gelijkmatig verdeelde belasting

$$V_{red} = (0,5 b_r + h) \cdot q_d$$

$\gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k1}$ (ULS1)	$V_{Ed} =$	0,88	-	(	0,5	0,050	+	0,171	) *	0,00	=	0,88	kN
$\xi \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} Q_{k1}$ (ULS2)	$V_{Ed} =$	4,32	-	(	0,5	0,050	+	0,171	) *	2,32	=	3,86	kN

eigen gewicht + puntlast vlak bij de oplegging

geen dwarskrachtreductie t.g.v. het eigen gewicht!

$\gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k1}$ (ULS1)	$V_{Ed} =$	0,88	=	0,88	kN
--	------------	------	---	------	----

Triops Advies BV**Huissen**

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-4-2018



H dak EC_NL

Versie : 4.9.10 ; NDP : NL

printdatum : 25-08-2017

$$\xi \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} \text{ (ULS2)} \quad V_{Ed} = 3,29$$

$$= 3,29 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} = \boxed{3,86} \text{ kN}$$

momenten

eigen gewicht + gelijkmatig verdeelde belasting

$$\gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k,1} \text{ (ULS1)} \quad M_d = 0,125 \quad 0,59 \quad 3,000^2$$

$$= 0,66 \text{ kNm}$$

$$\xi \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} \text{ (ULS2)} \quad M_d = 0,125 \quad 2,88 \quad 3,000^2$$

$$= 3,24 \text{ kNm}$$

eigen gewicht + puntlast in het midden

$$\gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k,1} \text{ (ULS1)} \quad M_d = 0,125 \quad 0,59 \quad 3,000^2$$

$$= 0,66 \text{ kNm}$$

$$\xi \gamma_{G,j} G_{k,j} + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} \text{ (ULS2)} \quad M_d = 0,125 \quad 0,56 \quad 3,000^2$$

$$= 2,21 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed,y} = \boxed{3,24} \text{ kNm}$$

vervormingen

$$G_{k,j} \quad u_{1,2} = 5 \quad 0,49 \quad 3000^4 / (384 \quad 9000 \quad 2958 \cdot 10^4) = 1,9 \text{ mm}$$

$$\psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} \quad u_{1,2} = 5 \quad 1,78 \quad 3000^4 / (384 \quad 9000 \quad 2958 \cdot 10^4) = 7,1 \text{ mm}$$

$$k_{def} \cdot (G_{k,j} + \psi_{2,1} Q_{k,1}) \quad u_{1,2} = 5 \quad 0,29 \quad 3000^4 / (384 \quad 9000 \quad 2958 \cdot 10^4) = 1,2 \text{ mm}$$

$$F_k = k_r \cdot F \quad u_{1,2} = 1619 \quad 3000^3 / (48 \quad 9000 \quad 2958 \cdot 10^4) = 3,4 \text{ mm}$$

$$\text{alternatieve berekening kruip:} = k_{def} \cdot (G_{k,j} + \psi_{2,1} Q_{k,1})$$

$$\text{met q-belasting} = 0,6 \cdot (1,9 + 0 \cdot 7,1 \text{ q-last}) = 1,2 \text{ mm}$$

$$\text{met puntlast} = 0,6 \cdot (1,9 + 0 \cdot 3,4 \text{ F-last}) = 1,2 \text{ mm}$$

toetsingen uiterste grenstoestand

balklaag hoge dak met installatie

art. 6.1.6 enkele buiging

$$\text{moment in y-richting} \quad M_{Ed,y} = 3,24 \text{ kNm} \quad W_y = 346 \text{ cm}^3 \quad f_{m,y,d} = 12,5 \text{ N/mm}^2 \quad b = 71 \text{ mm}$$

$$h = 171 \text{ mm}$$

$$\sigma_{m,y,d} = M_{Ed,y} / W_y = 3,24 \cdot 10^6 / 346 \cdot 10^3 = 9,4 \text{ N/mm}^2$$

$$6,11 \quad \text{unity-check} \quad = \sigma_{m,y,d} / f_{m,y,d} = 9,4 / 12,5 = \boxed{0,75} -$$

art. 6.1.7 dwarskracht


$$\text{oplegbreedte ondersteuning} \quad b_r = 50 \text{ mm} \quad f_{v,d} = 2,35 \text{ N/mm}^2 \quad b = 71 \text{ mm}$$

$$\text{niet gereduceerde dwarskracht} \quad V = R_{Ed} = 4,32 \text{ kN} \quad h = 171 \text{ mm}$$

$$\text{gereduceerde dwarskracht} \quad V_{Ed} = V - V_{red} = 3,86 \text{ kN}$$

$$\text{met} \quad V_{red} = (0,5 b_r + h) \cdot q_d = (0,5 \cdot 0,050 + 0,171) \cdot q_d = 0,196 q_d$$

$$\tau_d = 3 V_{Ed} / 2bh = \frac{3 \cdot 3,86 \cdot 1000}{2 \cdot 71 \cdot 171} = 0,48 \text{ N/mm}^2$$



$$6,13 \quad \text{unity-check} \quad = \tau_d / f_{v,d} = 0,48 / 2,35 = \boxed{0,20} -$$

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

balklaag hoge dak met installatie

combinatie

$$\text{veld} = \begin{matrix} & & & \text{eg + q} & \text{eg + F} \end{matrix}$$

$$u_{on} = G_{k,j} \quad \begin{matrix} u_{1,2} & u_{1,2} \end{matrix}$$

$$u_{elastisch} = Q_{k,1} \quad \text{resp. } k_r \cdot F \quad \begin{matrix} 1,93 & 1,93 \end{matrix}$$

$$u_{kruip} = k_{def} \cdot (G_{k,j} + \psi_{2,1} Q_{k,1}) \quad \begin{matrix} 7,06 & 3,42 \end{matrix}$$

$$u_{zeeg} = \text{volgens opgave} \quad \begin{matrix} 1,16 & 1,16 \end{matrix}$$

$$u_{eind} = u_{on} + u_{kruip} + u_{elastisch} - u_{zeeg} \quad \begin{matrix} 0,00 & 0,00 \end{matrix}$$

$$u_{eind toe} \leq 3000 / 250 = 12,00 \text{ mm} \quad \begin{matrix} 10,15 & 6,51 \end{matrix}$$

$$u.c. = u_{eind} / u_{toelaatbaar} \quad \begin{matrix} 12,00 & 12,00 \end{matrix}$$

$$u_{bij} = u_{kruip} + u_{elastisch} \quad \begin{matrix} 0,85 & 0,54 \end{matrix}$$

$$u_{bij toe} \leq 3000 / 333,3 = 9,00 \text{ mm} \quad \begin{matrix} 8,22 & 4,58 \end{matrix}$$

$$u.c. = u_{bij} / u_{toelaatbaar} \quad \begin{matrix} 9,00 & 9,00 \end{matrix}$$

Triops Advies BV

Huissen

Gebruikslicentie tot 1-4-2018 verleend door:




1_Algemeen_A GewBer EC_C_NL_NL

Versie: 2.9.17 NDP NL 2011

printdatum : 25-08-2017

controle balk over kolommen



q1 :	categorie	G _k	Q _k	ψ ₀	factor * lengte	breedte	lengte	aantal	G _{rep}	Q _{rep}	Q _{rep}	6.10a	6.10b	stabiel / opdrijven
		kar. [kN/m ²]	kar. factor [kN/m ²]	comb w ₀	-	[m]	[m]	-	rep. perm.	rep. comb. (ψ ₀)	rep. extr+comb(ψ ₀)	1,20 G + 1,30 * Ocomb	1,15 G + 1,30 Oextr+comb	1,15 G + 1,30 * Ogunstig
plattendak	H	0,80	1,00		1,00	1,00	0,80	1	0,64	0,80	0,80	0,8	1,8	0,7
plattendak met installatie	H	0,80	2,92		1,00	1,00	1,50	1	1,20		4,38	1,4	7,1	1,4
q 1 kN/m ²									1,8		5,2	2,2	8,9	2,1
lengte van de q last: 1,000 [m]									UGT / Frequentie aanw			1,20	4,81	1,1
									totaal Qd [kN]:			2	9	

q2 :	categorie	G _k	Q _k	ψ ₀	factor * lengte	breedte	lengte	aantal	G _{rep}	Q _{rep}	Q _{rep}	6.10a	6.10b	stabiel / opdrijven
		kar. [kN/m ²]	kar. factor [kN/m ²]	comb w ₀	-	[m]	[m]	-	rep. perm.	rep. comb. (ψ ₀)	rep. extr+comb(ψ ₀)	1,20 G + 1,30 * Ocomb	1,15 G + 1,30 Oextr+comb	1,15 G + 1,30 * Ogunstig
plattendak	H	0,80	1,00		1,00	1,00	2,80	1	2,24	2,80	2,80	2,7	6,2	2,0
plattendak met installatie	H	0,80	2,92		1,00	1,00	1,50	1	1,20		4,38	1,4	7,1	1,4
q 2 kN/m ²									3,4		7,2	4,1	13,3	4,0
lengte van de q last: 1,200 [m]									UGT / Frequentie aanw			1,20	3,86	3,1
									totaal Qd [kN]:			5	16	

F1 :	categorie	G _k	Q _k	ψ ₀	factor * lengte	breedte	lengte	aantal	G _{rep}	Q _{rep}	Q _{rep}	6.10a	6.10b	stabiel / opdrijven
		kar. [kN/m ²]	kar. factor [kN/m ²]	comb w ₀	-	[m]	[m]	-	rep. perm.	rep. comb. (ψ ₀)	rep. extr+comb(ψ ₀)	1,20 G + 1,30 * Ocomb	1,15 G + 1,30 Oextr+comb	1,15 G + 1,30 * Ogunstig
reactie onderslagbalk	H	2,50	2,60		1,00	1,00	1,00	1	2,50		2,60	3,0	6,3	2,9
F 1 [kN]									2,5		2,6	3,0	6,3	2,9
afstand tot begin schema: 1,000 [m]									UGT / Frequentie aanw			1,20	2,50	2,3

									ongunstig		stabiel / opdrijven	
									Σ G _{rep}	Σ Q _{rep}	Σ Q _{rep}	Σ
									rep.	rep.	rep.	1,20 G + 1,15 G + 1,30 * Ocomb
									perm.	comb. (ψ ₀)	extr+comb(ψ ₀)	1,30 Oextr+comb 1,30 * Ogunstig
Totale belasting op controle balk over kolommen [kN]									8	16	10	31
									zwaartepunt belasting:		1,184 m	1,166 m
											1,184 m	1,184 m

Triops Advies BV

Huissen

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-4-2018



H ligger 2 stpt 2 q-lasten EC_NL

Versie : 2.2.10 ; NDP : NL

printdatum : 25-08-2017

quasie-permanente factor $\Sigma Q_{k,i}$	$\psi_{2,i} = 0$	-	6.10:	1,1	2,6	+	1,5	2,6	=	6,76	kN
$\Sigma Q_{k,1}$	$= (\Sigma Q_{extr+mom} - \Sigma Q_{mom}) / (1 - \psi_{0,1})$										
$\Sigma Q_{k,i}$	$= (\Sigma Q_{extr+mom} - \Sigma Q_{k,1}) / \psi_{0,i}$										
kruip	$= k_{def} (G_{k,i} + \psi_{2,1} Q_{k,1} + \psi_{2,i} Q_{k,i})$										

materiaal-, hoogte- en modificatiefactoren

3) controle balk over kolommen

sterkteklasse	= naaldhout C18	materiaalfactor sterkte	$\gamma_M = 1,30$	-
materiaal	= gezaagd hout	hoogtefactor treksterkte; breedte	$k_h = 1,16$	-
houtbreedte	b = 71 mm	hoogtefactor buigsterkte; hoogte	$k_h = 1,00$	-
houthoogte	h = 276 mm	modificatiefactor sterkte	$k_{mod} = 0,90$	kort
klimaatklasse	= 1	modificatiefactor treksterkte	$k_{mod} = 0,80$	kort
belastingduurklasse comb. veranderlijk	= kort	modificatiefactor sterkte	$k_{mod} = 0,60$	blijvend
E en G corrigeren tgv art. 2.3.2.2(2)	nee	modificatiefactor treksterkte	$k_{mod} = 0,50$	blijvend
factor voor volume-effect	s = 0,12 bij LVL	modificatiefactor vervorming	$k_{def} = 0,60$	-
$\sigma_{m,cr}$ berekenen met formule	6.32			

unity-checks

ULS	buiging	0,91	dwarskracht	0,51	stabiliteit	0,91	SLS	u_{eind}	0,48	u_{bij}	0,45
-----	---------	------	-------------	------	-------------	------	-----	------------	------	-----------	------


materiaal- en profielgegevens

3) controle balk over kolommen

			$f_{x;d}=$	c	k_h of k_l^{**}	k_{mod}	$f_{x,rep}$	/	γ_M		kort
buigsterkte	$f_{m,k}$	18	N/mm ²	$f_{m,d}$	1	1,00	0,90	18	/	1,30	= 12,46 N/mm ²
treksterkte	$f_{t,0,k}$	10	N/mm ²	$f_{t,0,d}$	1	1,00	1,16	0,90	10 /	1,30	= 8,04 N/mm ²
treksterkte	$f_{t,90,k}$	0,4	N/mm ²	$f_{t,90,d}$	1		0,80	0,4	/	1,30	= 0,25 N/mm ²
druksterkte	$f_{c,0,k}$	18	N/mm ²	$f_{c,0,d}$	1		0,90	18	/	1,30	= 12,46 N/mm ²
druksterkte	$f_{c,90,k}$	2,2	N/mm ²	$f_{c,90,d}$	1		0,90	2,2	/	1,30	= 1,52 N/mm ²
schuifsterkte	$f_{v,k}$	3,4	N/mm ²	$f_{v,d}$	1		0,90	3,4	/	1,30	= 2,35 N/mm ²
elasticiteitsmodulus	$E_{0,mean,k}$	9000	N/mm ²	$E_{0,mean,d}$	1		1,00	9000	/	1,00	= 9000 N/mm ²
volumieke massa	ρ_k	320	kg/m ³	$E_{0,u,d}$	1		0,90	9000	/	1,30	= 6231 N/mm ²
glijdingsmodulus	G_k	560	N/mm ²	G_d	1		1,00	560	/	1,00	= 560 N/mm ²
elasticiteitsmodul naaldhout	$E_{90,mean,k}$	300	N/mm ²	$E_{90,mean,d}$	1		1,00	300	/	1,00	= 300 N/mm ²
elasticiteitsmodul loofhout	$E_{90,mean,k}$	300	N/mm ²	$E_{90,mean,d}$	1		1,00	300	/	1,00	= 300 N/mm ²
elasticiteitsmodulus	$E_{0,05,k}$	6000	N/mm ²	$E_{0,05,d}$	1		1,00	6000	/	1,00	= 6000 N/mm ²
traagheidsmoment	$I_y=$	1	$\cdot \frac{1}{12} bh^3$		=	1	$\frac{1}{12}$	71	276^3		= 12440 10 ⁴ mm ⁴
traagheidsmoment	$I_z=$	1	$\cdot \frac{1}{12} hb^3$		=	1	$\frac{1}{12}$	276	71^3		= 823 10 ⁴ mm ⁴
weerstandsmoment	$W_y=$	1	$\cdot \frac{1}{6} bh^2$		=	1	$\frac{1}{6}$	71	276^2		= 901,4 10 ³ mm ³
weerstandsmoment	$W_z=$	1	$\cdot \frac{1}{6} hb^2$		=	1	$\frac{1}{6}$	276	71^2		= 231,9 10 ³ mm ³
oppervlak	$A=$	1	$\cdot bh$		=	1		71	276		= 196,0 10 ² mm ²
traagheidsstraal	$i_y= \sqrt{ (I_y / A) }$				=	$\sqrt{ ($	12440	/	196	$) =$	79,7 mm
traagheidsstraal	$i_z= \sqrt{ (I_z / A) }$				=	$\sqrt{ ($	823	/	196	$) =$	20,5 mm

resultaten mechanica berekeningen

3) controle balk over kolommen



STR/GEO (groep B)

belastinggeval / combinatie	belastingen		dwarskracht (kN)			reactie (kN)	
	q1	q2	F1	V1,2	V2,1	R1	R2
$G_{k,i}$	1,80	3,40	2,60	3,9	4,6	3,9	4,6
$Q_{k,1} + \psi_{0,1} \cdot Q_{k,i}$	5,20	7,20	2,60	7,8	8,6	7,8	8,6
$k_{def} \cdot (G_{k,i} + \psi_{2,1} Q_{k,1} + \psi_{2,i} Q_{k,i})$	1,08	2,04	1,56	2,4	2,7	2,4	2,7
6.10a	2,16	4,08	3,12	4,7	5,5	4,7	5,5
6.10b	8,83	13,27	6,37	14,6	16,5	14,6	16,5
maatgevende waarden				$V_{Ed} = 16,5$	kN	$R_{Ed} = 16,5$	kN
belastinggeval / combinatie	steunpuntmoment (kNm)			veldmoment (kNm)		positie $M_{veld,max}$ (m)	
						vervorming (mm)	

Triops Advies BV

Huissen

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-4-2018



H ligger 2 spt 2 q-lasten EC_NL

Versie : 2.2.10 ; NDP : NL

printdatum : 25-08-2017

	M_1	M_2	$M_{1,2}$	uit R_1	$u_{1,2}$
$G_{k,i}$	0,0	0,0	3,0	1,00	1,2
$Q_{k1} + \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$	0,0	0,0	5,2	1,00	2,2
$k_{def} \cdot (G_{k,i} + \psi_2 Q_{k,1} + \psi_2 Q_{k,i})$	0,0	0,0	1,8	1,00	0,7
6.10a	0,0	0,0	3,6	1,00	
6.10b	0,0	0,0	10,2	1,00	
maatgevende waarden	$M_{Ed,sl} = 0,0$	kNm	$M_{Ed,v} = 10,2$	kNm	

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

3) controle balk over kolommen

combinatie	=	alles volbelast
veld	=	$u_{1,2}$
$u_{on} = G_{k,i}$	=	1,2
$u_{elastisch} = Q_{k1} + \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$	=	2,2
$u_{kruip} = k_{def} \cdot (G_{k,i} + \psi_2 Q_{k,1} + \psi_2 Q_{k,i})$	=	0,7
$u_{zeeg} =$ volgens opgave	=	0,0
$u_{eind} = u_{on} + u_{elastisch} + u_{kruip} + u_{zeeg}$	=	4,2
$u_{bij} = u_{elastisch} + u_{kruip}$	=	3,0
$u_{eind, toe} = u_{eind, toelaatbaar}$	=	8,8
U.C. = $u_{eind} / u_{eind, toelaatbaar}$	=	0,48
$u_{bij, toe} = u_{bij, toelaatbaar}$	=	6,6
U.C. = $u_{bij} / u_{bij, toelaatbaar}$	=	0,45

toetsingen uiterste grenstoestand

3) controle balk over kolommen

art. 6.1.6 enkele buiging


moment in y-richting	$M_{Ed,y} = 10,2$	kNm	$W_y = 901$	cm ³	$f_{m,y,d} = 12,5$	N/mm ²	$b = 71$	mm
							$h = 276$	mm
$\sigma_{m,y,d} = M_{Ed,y} / W_y$	=	10,23	10 ⁶	/	901	10 ³	=	11,3 N/mm ²
6.11 unity-check	$\sigma_{m,y,d} / f_{m,y,d}$	=	11,3	/	12,5		=	0,91

art. 6.1.7 dwarskracht

oplegbreedte ondersteuning	$b_r = 80$	mm	$f_{v,d} = 2,35$	N/mm ²	$b = 71$	mm
rekenwaarde q-last op balk	$q_d = 2,16$	kN/m'			$h = 276$	mm
niet gereduceerde dwarskracht	$V = 16,5$	kN				

$$\begin{aligned}
 V_{red} &= (0,5 b_r + h) \cdot q_d = (0,5 \cdot 80 + 276) \cdot 2,16 = 0,68 \text{ kN} \\
 V_{Ed} &= V - V_{red} = 16,5 - 0,68 = 15,80 \text{ kN} \\
 \tau_d &= 3 V_{Ed} / 2bh = 3 \cdot 15,80 / (2 \cdot 71 \cdot 276) = 1,21 \text{ N/mm}^2
 \end{aligned}$$

$$6.13 \quad \text{unity-check} \quad = \tau_d / f_{v,d} = 1,21 / 2,35 = 0,51$$



art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk

$$6.33 \quad \sigma_{m,d} / (k_{krit} f_{m,d}) = 11,3 / (1,00 \cdot 12,5) = 0,91$$

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk

drukkracht	$N_{Ed} = 0$	kN	$W_y = 901$	cm ³	$f_{c,0,k} = 18,0$	N/mm ²	$b = 71$	mm
moment	$M_{y,Ed} = 10,2$	kNm	$A = 196,0$	cm ²	$f_{c,0,d} = 12,5$	N/mm ²	$h = 276$	mm
staaf lengte z-richting, ongesteunc	$l_z = 2200$	mm			$f_{m,k} = 18$	N/mm ²	$I_z = 823$	cm ⁴
elasticiteitsmodulus	$E_{0,05} = 6000$	N/mm ²			$f_{m,y,d} = 12,5$	N/mm ²	$i_z = 20,5$	mm
elasticiteitsmodulus	$E_{0,mean,d} = 9000$	N/mm ²					$\lambda_z = 107,3$	-
glijdingsmodulus	$G_{0,05} = E_{0,05} / 16 = 375$	N/mm ²					$K_{def} = 0,6$	-
factor quasi-blijvende belasting	$\psi_2 = 0$	-					$\beta_c = 0,2$	-
balk- en belastingtype	2 steunpunten + q-last							
aangrijpingspunt belasting	aan drukzijde							
wijze van steunen	gesteund							

$$\begin{aligned}
 \text{druk} \quad \sigma_{e,0,d} &= N_{Ed} / A = 0 \cdot 10^3 / 196,0 \cdot 10^2 = 0,0 \text{ N/mm}^2 \\
 \text{buiging y} \quad \sigma_{m,y,d} &= M_{y,Ed} / W_y = 10,2 \cdot 10^6 / 901 \cdot 10^3 = 11,3 \text{ N/mm}^2
 \end{aligned}$$

Triops Advies BV

Huissen

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-4-2018



H ligger 2 stpt 2 q-lasten EC_NL

Versie : 2.2.10 ; NDP : NL

printdatum : 25-08-2017

$$2.10 \quad E_{0,05,fin} = E_{0,05} / (1 + \psi_2 k_{del}) = 6000 / (1 + 0,00 \cdot 0,60) = 6000 \text{ N/mm}^2$$

$$2.11 \quad G_{0,05,fin} = G_{0,05} / (1 + \psi_2 k_{del}) = 375 / (1 + 0,00 \cdot 0,60) = 375 \text{ N/mm}^2$$

$$6.30 \quad \lambda_{rel,m} = \sqrt{f_{m,k} / \sigma_{m,crit}} = \sqrt{18 / 33,8} = 0,73$$

bij aan de drukzijde of neutrale lijn gesteunde staven

$$6.31 \quad \sigma_{m,crit} = \pi \sqrt{(E_{0,05} I_z G_{0,05} I_{tor}) / (I_{el} W_y)}$$

$$\sigma_{m,crit} = \pi \sqrt{(6000 \cdot 823 \cdot 10^4 \cdot 375 \cdot 2761,1 \cdot 10^4) / (2532 \cdot 901 \cdot 10^3)} = 31,1 \text{ N/mm}^2$$

of bij gezaagd hout met een rechthoekige doorsnede

$$6.32 \quad \sigma_{m,crit} = 0,78 b^2 E_{0,05} / (h I_{el}) = 0,78 \cdot 71^2 \cdot 6000 / (276 \cdot 2532) = 33,8 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{rekenen met: } \sigma_{m,crit} = 33,8 \text{ N/mm}^2$$

bij in trekzone gesteunde staven: (staat niet in de eurocode)

$$\sigma_{m,crit} = (G_{0,05} I_{tor} / E_{0,05} + 3,2 h^2 I_z / L_{el}^2) \cdot 4 \cdot E_{0,05} / (b h^3)$$

$$\sigma_{m,crit} = (2761,1 \cdot 10^4 / 16 + 3,2 \cdot 276^2 \cdot 823 \cdot 10^4 / 2532^2) \cdot 4 \cdot 6000 / (71 \cdot 276^3) = 32,8 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{met } I_{tor} = \frac{1}{3} b^3 h \{ 1 - 0,63 b/h + 0,525 (b/h)^5 \}$$

$$I_{tor} = \frac{1}{3} \cdot 71^3 \cdot 276 \{ 1 - 0,63 \cdot 71 / 276 + 0,525 (71 / 276)^5 \} \cdot 10^{-4} = 2761,1 \text{ cm}^4$$

$$\text{en } I_{el} = a \cdot I_z + n \cdot h = 0,9 \cdot 2200 + 2 \cdot 276 = 2532 \text{ mm}^4$$

$$6.22 \quad \lambda_{rel,z} = \lambda_z / \pi \cdot \sqrt{(f_{c,0,k} / E_{0,05})} = 107,3 / \pi \cdot \sqrt{18,0 / 6000} = 1,871$$

$$6.26 \quad k_{c,z} = 1 / \{ k_z + \sqrt{(k_z^2 - \lambda_{rel,z}^2)} \} = 1 / \{ 2,41 + \sqrt{(2,41^2 - 1,871^2)} \} = 0,25$$

$$6.28 \quad k_z = 0,5 (1 + \beta_c (\lambda_{rel,z} - 0,3) + \lambda_{rel,z}^2) = 0,5 (1 + 0,2 ((1,871 - 0,3) + 1,871^2)) = 2,41$$

$$6.34 \quad k_{crit} = 1 \text{ als } \lambda_{rel,m} \leq 0,75 \quad k_{crit} = 1 = 1,00$$

$$k_{crit} = 1,56 - 0,75 \lambda_{rel,m} \text{ als } 0,75 < \lambda_{rel,m} \leq 1,4 \quad k_{crit} = 1,56 - 0,75 \cdot 0,73 = 1,01$$

$$k_{crit} = 1 / \lambda_{rel,m}^2 \text{ als } 1,4 < \lambda_{rel,m} \quad k_{crit} = 1 / 0,73^2 = 1,88$$

$$\text{als de balk aan de drukzijde volledig is gesteund geldt } k_{crit} = 1,0 \quad \text{maatgevende waarde } k_{crit} = 1,00$$

$$6.33 \quad \sigma_{m,d} / (k_{crit} f_{m,d}) = 11,3 / (1,00 \cdot 12,5) = 0,91$$

Triops Advies BV

Huissen

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-4-2018



S ligger 2 stpt 2 q-lasten EC_NL

Versie : 1.5.10 ; NDP : NL

printdatum : 25-08-2017

stalen ligger 2 steunpunten, twee q-lasten en één F-last

1xprofiel 1: HE100A

werk

Vascobelo Den Haag - Denneweg 7

werknummer

2017125

onderdeel

3) controle balk over kolommen

materiaal S235

klasse 1 flensdikte <40

kernegegevens

norm NEN 8700 verbouw (l/m BB2003, wind niet maatgevend)

ontwerplevensduur klasse = 3

gevolgklasse = CC2

correctiefactor voor formule 6.10.b $x = 0,89$

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

diverse factoren

gebouwcategorie

(gewichtsberekening)

(elastische doorbuiging)

(kruip)

reductiefactor vloerbelasting

 $\psi_0 = 0$ $\psi_1 = 0$ $\psi_2 = 0$ $\psi_T = 1,00$

lengte belasting q1

a1 = 1 m

lengte belasting q2

a2 = 1,2 m

statnd F1 tot stpt 1

b1 = 1 m

toelaatbare einddoorbuiging veld 1

1: 250 * L

bijkomende doorbuiging veld 1

1: 333,3 * L

toegepaste zeeg veld 1

0 mm

ontwerplevensduur

= 50 jaar

toepassing

gebouwen en andere gewone constructies

6.10.a

6.10.b

6.1 partiële factoren

 $\gamma_{G,j} = 1,20$ $\xi \gamma_{G,j} = 1,15$ $\gamma_{M0} = 1,00$ $\gamma_{Q,1} = 1,30$ $\gamma_{Q,1} = 1,30$ $\gamma_{M1} = 1,00$ $\gamma_{Q,i} = 1,30$ $\gamma_{Q,i} = 1,30$ $\gamma_{M2} = 1,25$

H: daken kipcontrole uitschakelen?

nee


eigen gewicht ligger automatisch berekenen

ja

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting

belasting profiel 1:

sterke as

 $\Sigma I = 349$ $\Sigma g = 0,17$ $\Sigma W_{pl} = 83$ $\Sigma A = 21,2$ $\Sigma W_{el} = 73$ $E = 210000$ N/mm^2 

belastingen en combinaties

3) controle balk over kolommen

q1:

permanente belasting

 $G_{k,j} = 1,8$ kN/m $G_{k,j}$: (incl.e.g.)

1,8

+

0,17

=

1,97 kN/m'

opgelegde belasting exteem+mom.

 $\Sigma Q_{extr+mom} = 5,2$ kN/mSTR/GEO $\gamma_{G,j}$ $G_{k,j}$

+

 γ_Q ΣQ_{mom}

opgelegde belasting momentaan

 $\Sigma Q_{mom} = 0$ kN/m

6.10.a: 1,20

1,97

+

1,30

0,00

= 2,36 kN/m'

STR/GEO $\xi \gamma_{G,j}$ $G_{k,j}$

+

 γ_Q $\Sigma Q_{extr+mom}$

6.10.b: 1,15

1,97

+

1,30

5,20

= 9,02 kN/m'

q2:

permanente belasting

 $G_{k,j} = 3,4$ kN/m $G_{k,j}$: (incl.e.g.)

3,4

+

0,17

=

3,57 kN

opgelegde belasting exteem+mom.

 $\Sigma Q_{extr+mom} = 7,2$ kN/mSTR/GEO $\gamma_{G,j}$ $G_{k,j}$

+

 γ_Q ΣQ_{mom}

opgelegde belasting momentaan

 $\Sigma Q_{mom} = 0$ kN/m

6.10.a: 1,20

3,57

+

1,30

0,00

= 4,28 kN

STR/GEO $\xi \gamma_{G,j}$ $G_{k,j}$

+

 γ_Q $\Sigma Q_{extr+mom}$

6.10.b: 1,15

3,57

+

1,30

7,20

= 13,46 kN

F1:

permanente belasting

 $G_{k,j} = 2,5$ kN $G_{k,j}$: (incl.e.g.)

2,5

+

0,17

=

2,50 kN

opgelegde belasting exteem+mom.

 $\Sigma Q_{extr+mom} = 2,6$ kNSTR/GEO $\gamma_{G,j}$ $G_{k,j}$

+

 γ_Q ΣQ_{mom}

opgelegde belasting momentaan

 $\Sigma Q_{mom} = 0$ kN

6.10.a: 1,20

2,50

+

1,30

0,00

= 3,00 kN

STR/GEO $\xi \gamma_{G,j}$ $G_{k,j}$

+

 γ_Q $\Sigma Q_{extr+mom}$

6.10.b: 1,15

2,50

+

1,30

2,60

= 6,26 kN

unity-checks

er worden geen verstijvingsschotjes toegepast

zie ook de invoercellen verderop in deze berekening

ULS	buiging	0,53	dwarskracht	0,16	onderflensinklemming	0,35	kip	0,60	SLS	U_{elind}	0,61	U_{bij}	0,52
-----	---------	------	-------------	------	----------------------	------	-----	------	-----	-------------	------	-----------	------

resultaten mechanica berekeningen

3) controle balk over kolommen

STR/GEO (groep B)

belastinggeval / combinatie	belastingen			dwarskracht (kN)			reactie (kN)	
	q1	q2	F1	$V_{1,2}$	$V_{2,1}$		R_1	R_2

Triops Advies BV

Huissen

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-4-2018



S ligger 2 spt 2 q-lasten EC_NL

Versie : 1.5.10 ; NDP : NL

printdatum : 25-08-2017

$G_{k,j}$	1,97	3,57	2,50	-4,1	4,7	4,1	4,7		
$Q_{k1} + \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$	5,20	7,20	2,60	-7,8	8,6	7,8	8,6		
6.10.a	2,36	4,28	3,00	-4,9	5,6	4,9	5,6		
6.10.b	9,02	13,46	6,26	-14,8	16,6	14,8	16,6		
maatgevende waarden				$V_{Ed} =$	16,6	kN	$R_{Ed} =$	16,6	kN
belastinggeval / combinatie	steunpuntmoment (kNm)			veldmoment (kNm)		positie $M_{veld\ max}$ (m)		vervorming (mm)	
	M_1	M_2		$M_{1,2}$		uit R_1		$u_{1,2}$	
$G_{k,j}$	0,0	0,0		3,1		1,00		1,9	
$Q_{k1} + \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$	0,0	0,0		5,2		1,00		3,4	
6.10.a	0,0	0,0		3,7		1,00			
6.10.b	0,0	0,0		10,3		1,00			
maatgevende waarden				$M_{Ed\ st} =$	0,0	kNm	$M_{Ed\ v} =$	10,3	kNm

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

3) controle balk over kolommen

belastinggevallen en combinaties

veld	=	$G_{k,j}$	=	$U_{1,2}$
U_{on}	=	$G_{k,j}$	=	1,9
$U_{elastisch}$	=	$Q_{k1} + \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$ (volbelast)	=	3,4
U_{zeeg}	=	volgens opgave	=	0,0
U_{eind}	=	$U_{on} + U_{elastisch} + U_{zeeg}$	=	5,4
U_{bij}	=	$U_{elastisch}$	=	3,4
$U_{eind\ toe}$	=	$U_{eind\ toelaatbaar}$	=	8,8
U.C.	=	$U_{eind} / U_{eind\ toelaatbaar}$	=	0,61
$U_{bij\ toe}$	=	$U_{bij\ toelaatbaar}$	=	6,6
U.C.	=	$U_{bij} / U_{bij\ toelaatbaar}$	=	0,52

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

3) controle balk over kolommen

buiging, art 6.2.5	M_{Ed}	=	10,3	6.12	$\frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1,0$	=	$\frac{10,3}{19,5}$	=	0,53	-
dwarskracht, art. 6.2.6	V_{Ed}	=	16,6	6.17	$\frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1,0$	=	$\frac{16,6}{102,0}$	=	0,16	-
onderflensinklemming, art. 6.3.1	R_1	=	14,8	6.46	$\frac{N_{Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1,0$	=	$\frac{14,8}{48,1}$	=	0,31	-
	R_2	=	16,6	6.46	$\frac{N_{Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1,0$	=	$\frac{16,6}{48,1}$	=	0,35	-
kip, art. 6.3.2	M_{Ed}	=	10,3	6.54	$\frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1,0$	=	$\frac{10,3}{17,2}$	=	0,60	-
opleglengte, art. 6.9 EC steen	l_{opleg}	=	N_{Ed}	$/ (\beta \quad b \quad f_b)$						
	R_1	l_{opleg}	=	14,8	10^3	$/ ($	1,34	100	2,62	) = 42 mm
	R_2	l_{opleg}	=	16,6	10^3	$/ ($	1,34	100	2,62	) = 47 mm

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens

3) controle balk over kolommen

rekenwaarde moment	M_{Ed}	=	10,3	kNm	profiel	=	HE100A	A	=	21,2	cm ²			
reductie flensdoorsnede (boutga	$A_{f,red}$	=	0,0	cm ²	kwaliteit	=	S235	γ_{M0}	=	1,00	-			
de boutgaten mogen worden verwaarloosd					f_y	=	235	N/mm ²	γ_{M2}	=	1,25	-		
					f_u	=	360	N/mm ²	W_{pl}	=	83,0	cm ³		
					b	=	100	mm	$W_{el,min}$	=	72,8	cm ³		
					t_f	=	8	mm	$W_{ef,min}$	=	72,8	cm ³		
6.12	$\frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}}$	<= 1,0	=	$\frac{10,3}{19,5}$	=	0,53	-	A_f	=	10,0	0,8	=	8,0	cm ²
					$A_{f,net}$	=	8	-	0,0	=	8,0	cm ²		

(2) voor doorsnedeklasse 1 en 2

6.13	$M_{c,Rd} = M_{pl,Rd} =$	$\frac{W_{pl}}{\gamma_{M0}} \cdot f_y$	*	$\frac{83,0 \cdot 235 \cdot 10^{-3}}{1,00}$	=	19,5	kNm				
rekenwaarde moment	V_{Ed}	=	16,6	kN	profiel	=	HE100A	A	=	21,2	cm ²
profiel	gewalste I en H profielen				kwaliteit	=	S235	γ_{M0}	=	1,00	-



factor in formules gelast profiel	η	=	1	-	f_y	=	235	N/mm ²	I_y	=	349	cm ⁴
dikte in beschouwde punt	t	=	5	mm	b	=	100	mm	t_f	=	8	mm
					h	=	96	mm	t_w	=	5	mm
					S_y	=	42	cm ³	I_t	=	5,2	cm ⁴
					h_w	=	96	-	8	2=	80	mm
					reken met hoogte van het lijf				h_w	=	80	mm
					afroningstraal in profiel				r	=	12	mm

$$6.17 \quad \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1,0 = \frac{16,6}{102,0} = 0,16$$

$$6.18 \quad V_{c,Rd} = V_{pl,Rd} = \frac{A_v f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{752 \cdot 235 \cdot 10^{-3}}{1,00} = 102,0 \text{ kN}$$

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht $V_{c,Rd}$ te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooiën volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

$$6.19 \quad \frac{\tau_{Ed}}{f_y / (\sqrt{3} \gamma_{M0})} = \frac{41,6}{235 / (\sqrt{3} \cdot 1,00)} = 0,31$$

algemeen geldt:

$$6.20 \quad \tau_{Ed} = \frac{V_{Ed} S}{I_y t} = \frac{16,6 \cdot 42 \cdot 10^2}{349 \cdot 5} = 40 \text{ N/mm}^2$$

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

$$6.21 \quad \tau_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{A_w} \text{ indien } A_f / A_w \geq 0,6 = \frac{16,6 \cdot 10^3}{400} = 42 \text{ N/mm}^2$$

$$\begin{aligned} A_f &= b t_f = 100 \cdot 8 = 8 \cdot 10^2 \text{ cm}^2 \\ A_w &= h_w t_w = 80 \cdot 5 = 4,0 \cdot 10^2 \text{ cm}^2 \\ A_f / A_w &= 8 / 4,0 = 2,0 \end{aligned}$$

waarde voor τ_{Ed} waarmee mag worden gerekend voor I en H-profiel = 42 N/mm²

6.22 (6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooiën door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien



$$\frac{h_w}{t_w} > 72 \frac{\varepsilon}{\eta} \text{ dus } \frac{80}{5} > 72 \frac{1,00}{1,00} \text{ eis } 16,0 > 72,0$$

conclusie: weerstand tegen plooiën hoeft niet te worden berekend

$$\text{met } \varepsilon = \sqrt{235 / f_y} = \sqrt{235 / 235} = 1,00$$

rekenwaarde oplegreactie	N_{Ed}	=	16,6	kN	profiel	=	HE100A	E	=	210000	N/mm ²	
extra normaalkracht oplegging	N_{extra}	=	0	kN								
oplegglengte	c	=	100	mm	kwaliteit	=	S235					
totale dikte schotjes	t_{schot}	=	0	mm	f_y	=	235	N/mm ²	γ_{M1}	=	1,00	-
totale breedte schotjes (incl. lijf)	b_{schot}	=	0,0	mm	y-richting				z-richting			
zijkant oplegging c tot eind ligger	x	=	0,0	mm	h	=	96	mm	b	=	100	mm
er worden geen verstijvingsschotjes toegepast					kromme	=	c	t_w	=	5	mm	

er worden geen verstijvingsschotjes toegepast



NEN 6770 art 12.2.4

$$\begin{aligned} b_{eff} &= 0,5 \sqrt{(h^2 + c^2)} + x + c/2 = 0,5 \sqrt{(96,0^2 + 100,0^2)} + 0,0 + 100 / 2 = 119,3 \text{ mm} \\ b_{eff} &< \sqrt{(h^2 + c^2)} = \sqrt{(96^2 + 100^2)} = 138,6 \text{ mm} \\ \text{kniklengte y-richting } l_{cr,y} &= 2 \cdot 96 = 192,0 \text{ mm} \\ \text{doorsnede } A &= b_{eff} t_w + (b_{schot} - t_w) t_{schot} = 119,3 \cdot 5 + (0,0 - 5) \cdot 0 = 5,97 \cdot 10^2 \text{ cm}^2 \\ I &= 1/12 (t_{schot} b_{schot}^3 + (b_{eff} t_{schot}) t_w^3) = 1/12 (0 \cdot 0,0^3 + (119,3 \cdot 5)^3) = 0,1243 \cdot 10^4 \text{ mm}^4 \\ \text{traagheidsstraal } i &= \sqrt{I/A} = \sqrt{(0,1243 \cdot 10^4 / 6 \cdot 10^2)} = 1,4 \text{ mm} \end{aligned}$$



y-richting

6.46 $\frac{N_{Ed}}{N_{b,Rd}} + \frac{N_{extra}}{N_{b,Rd}} \leq 1,0 = \frac{16,6}{48,1} + \frac{0,0}{48,1} = 0,35$

6.47-6.48 $N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} = N_{b,Rd} = 0,343 \cdot 6,0 \cdot 235 \cdot 10^{-1} / 1,00 = 48,1 \text{ kN}$

6.49 $\chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \lambda^2}} \leq 1,0 \quad \chi = \frac{1}{1,801 + \sqrt{1,801^2 - 1,416^2}} = 0,343$


$\phi = 0,5 [1 + \alpha (\lambda - 0,2) + \lambda^2] \quad \phi = 0,5 [1 + 0,49 (1,416 - 0,2) + 1,416^2] = 1,801$

6.50 $\lambda_y = l_{cr,y} / i_y = 192 / 1,4 = 133,0$
 $\lambda_1 = \pi \sqrt{E / f_y} = \pi \sqrt{210000 / 235} = 93,9$
 $\lambda_y = \lambda_y / \lambda_1 = 133,0 / 93,9 = 1,416$

gemiddelde oplegspanning $= 16,6 \cdot 10^3 / (100 \cdot 100) = 1,6642 \text{ N/mm}^2$

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurt altijd met alleen profiel 1 3) controle balk over kolommen

schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen



invoergegevens tbc kipcontrole

basisgeval uit NEN 6771 tabel 10, q-last en kopmomenten
momentenverloop parabool een zijde ingeklemd
soort profiel gewalste I- en H-profielen
aangrijpingspunt belasting zwaartepunt bovenflens
wijze zijdelingse steunen tussen 2 gaffels

aanvullende invoer via een liggerberekeningen:


invoer van de kipsteunen door gelijkmatige verdeling
te controleren veld veld 1
grenstoestand UGT2 vol - 6.10.b

aantal kipsteunen n = 0 -
te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen) : 1 -

reductie weerstandsmoment	$W_{red} = 0,0 \text{ cm}^3$
reductie doorsnede	$A_{red} = 0,0 \text{ cm}^2$
profiel = HE100A	E = 210000 N/mm ²
kwaliteit = S235	A = 21,2 cm ²
$f_y = 235 \text{ N/mm}^2$	G = 80769 N/mm ²
h = 96 mm	$\gamma_{M1} = 1,00$
$t_f = 8 \text{ mm}$	b = 100 mm
$I_y = 349 \text{ cm}^4$	$t_w = 5 \text{ mm}$
$i_y = 40,6 \text{ mm}$	$I_z = 134 \text{ cm}^4$
$W_{y,el} = 72,8 \text{ cm}^3$	$i_z = 25,1 \text{ mm}$
$W_{y,pl} = 83,0 \text{ cm}^3$	$I_t = 5,2 \text{ cm}^4$
$W_{y,eff} = 72,8 \text{ cm}^3$	h/b = 0,96

plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen

$C_{kip \text{ links}} = 0,00$	*	2200	= 0 mm
$C_{kip \text{ rechts}} = 1,00$	*	2200	= 2200 mm
$l = 2200$	-	0	= 2200 mm



kipcontrole algemeen: 0,60 kipcontrole gewalst profiel 0,55 "tekenafpraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanische berekening

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte

tussen twee gaffels $l_{kip} = l_{st} = 2200 \text{ mm}$

tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen

$l_{kip} = (1,4 - 0,8 \beta) l_{st}$ echter $1,0 \leq l_{kip} / l_{st} \leq 1,4$

$f_2 = (1,4 - 0,8 \beta) = (1,4 - 0,8 \cdot 1,00) = 0,60$

deze factor is niet van toepassing, zodat $f_2 = 1,00$

Er wordt gerekend met de volgende gegevens:

lengte ligger tussen de gaffels $l_g = 2200 \text{ mm}$
ongesteunde horizontale lengte $l = 2200 \text{ mm}$
rekenwaarde buigend moment $M_{Ed} = 10,3 \text{ kNm}$
kopmoment met grootste absolute waarde $M_{y,1,s,d} = 0,0 \text{ kNm}$
kopmoment met kleinste absolute waarde $M_{y,2,s,d} = 0,0 \text{ kNm}$

$l_{st} = f_1 l = 1,00 \cdot 2200 = 2200 \text{ mm}$
 $l_{kip} = l_{cr} = f_2 l_{st} = 1,00 \cdot 2200 = 2200 \text{ mm}$
reken met een ongesteunde lengte $l_{kip} = l_{cr} = 2200 \text{ mm}$
afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt : 0,00 m
afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt : 2,20 m

invloedsfactor uit tabel C1 $C_1 = 1,130$
invloedsfactor uit tabel C2 -1 0,450 $C_2 = -0,450$
verhouding $\varphi = \beta = M_{y,2,s,d} / M_{y,1,s,d} = 1,00$
tabel 10, q-last en kopmomenten $B^* = 0,00$







POSITIE DAKLICHTEN









ZONE LICHTKOEPELS



PLATTGEROND KELDER



PLATTGEROND BGG



PLATTGEROND OPKAMER/DAK




VOORGEVELAANZICHT



LINKERGEVELAANZICHT



DOORSNEDE B-B



DOORSNEDE A-A

CULI-NOVA	
PROJECT	Verouderde Definitie Aanvraag 11-11-12 CS De Nieuwe Bouwwerf Bouwwerf Bouwwerf
PROJECTIE	1:100
ONDERZOEK	GOEDKEURING
STATUS	0.0
FORMAAT	A4
TREKMAAT	1:10
SCHAAL	1:100
AANTAL	10
ONDERZOEK	0.0
BOUWCOÖRD.	0.0
DATA	01-08-2017
DATA	01-08-2017



Culi-Nova

T.a.v. 5.1.2.e

Bijldorp-West 73
2992 LC BARENDRECHT

datum: 18 augustus 2017

ons kenmerk: 6812S02a

inzake: **Restaurant Vascobelo, Hooiweg 2 te Den Haag – brandveiligheid**

Geachte 5.1.2.e

Aangaande de verbouw en na aanleiding van opname 10 augustus j.l. hierbij advies/bevindingen m.b.t. brandveiligheid op basis van Bouwbesluit 2012. Het object is een bijeenkomstfunctie en nevenfuncties hiervan aangaande. Maatregelen brandveiligheid worden voorzien overeenkomstig Bouwbesluit 2012 waarbij uitgegaan is van te bouwen voorschriften en aangaande de onderstaande aspecten bestaande bouwniveau als rechtens verkregen niveau conform artikel 1.12 is aangehouden:

- Sterkte bij brand aangaande artikel 2.10 lid 2 waarbij wordt voldaan aan bestaande bouw niveau artikel 2.14 lid 2 waarbij de brandwerendheid m.b.t. bezwijken tenminste 60 minuten bedraagt aangaande bouwconstructies gelegen in het restaurant van bovengelegen woongebouw.

Aangaande brandoverslag via gevelopening straatzijde wordt uitgegaan dat wordt voldaan aan bestaande bouw niveau en dat op basis van artikel 1.13 (monumenten) maatregelen hieraan niet getroffen hoeven te worden.

Maatregelen/opmerkingen brandveiligheid staan op bijgevoegde tekening schetsmatig aangeduid met voorstel deze tezamen met bijgevoegde index-/renvooi te verwerken op de bouwkundige tekeningen.

Het van de gehele unit gebruiksoppervlak bedraagt ca. 320m² en is hierbij één brandcompartiment (tevens subbrandcompartiment) waarbij de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar aangrenzende brandcompartimenten, uitgezonderd via de voorgevel, tenminste 60 minuten overeenkomstig NEN6068 dient te bedragen. Overeenkomstig onze berekeningen zoals opgenomen in afzonderlijk verstrekte notitie 6812N01a d.d. 18-08-2017 dienen de ramen van bovenliggende aangrenzende woonfunctie hierbij een brandwerendheid van 30 minuten dienen te bezitten en de houten gevelplaten dienen te voldoen aan brandklasse B conform NEN13501-1.

Voorts dient de voorhanden opgaande raamstrook achterbouw tenminste over een afstand van 1m vanaf de achtergevel 30 minuten brandwerendheid te hebben (voorstel 30 minuten brandwerend beplating aan de binnenzijde te voorzien. Tevens tenminste 2 van de 3 nieuwe lichtkoepels met een brandwerendheid van tenminste 30 minuten uitvoeren.

Voorts opgemerkt dat de aangebrachte plafondconstructie volgens aangeleverde specificatie zoals bijgevoegd voldoet. Testrapporten/kwaliteitsverklaringen brandwerendheid van plafond en toegepaste elektriciteitsdozen dienen voorhanden te zijn. Ook dient nader te worden vastgesteld of de ronde kolommen van de dakconstructie achterbouw een brandwerendheid van tenminste 30 minuten bezitten waarbij mogelijk deze aanvullend brandwerend worden beschermd middels beplating of coating. Ook dienen de inpandige oude raamconstructies achterbouw worden voorzien van een brandwerende beplating en dienen de gaten/doorvoeringen in aangegeven brandscheidingen brandwerend worden afgedicht/afgewerkt.

De loopafstanden en doorstroomcapaciteit van de vluchtroutes voldoen voor een maximale bezetting van 96 personen. Hierbij de bestaande entree deur met een vrije doorgang van tenminste 875mm in de buitengevel gefixeerd open worden gezet als er meer dan 60 personen in het object aanwezig zijn. De bestaande trappen bezitten een breedte te bezitten van tenminste 700mm met maximaal 220mm optrede, minimaal 130mm aantrede en ter plaatse van bovenste trede een bordes van 700x700mm voorzien is. Nieuwe trappen dienen een breedte te bezitten van 800mm met maximaal 210mm optrede, minimaal 185mm aantrede en ter plaatse van bovenste trede een bordes van 800x800mm.

Gezien er sprake is van samenvallen vluchtroute meer dan 200m² aan verblijfsruimten aangewezen op, alsook dat de loopafstand van de toegang tot de opkamer naar de toegangsdeur meer dan 10m bedraagt dient te worden voorzien in een brandmeldinstallatie met als omvang 'ruimte bewaking' en een ontruimingsalarminstallatie met luid alarm type B (slowwhoop sirenes) welke bij brandmelding direct alarm in het gehele brandcompartiment geeft. Indien de opkamer geen verblijfsruimte is vervallen deze installaties. Mogelijk kan ook, gezien 'beroepbaarheid' in kader van gelijkwaardigheid worden volstaan met onderling gekoppelde rookmelders conform NEN2555 in de verblijfsruimten. Het advies deze voorzieningen te treffen en bij de indienen gebruiksmelding als gelijkwaardigheid voor te leggen.

Voorts dienen vluchtroute aanduidingen zoals aangegeven worden voorzien en dient het restaurant te worden voorzien van noodverlichting. Ook dienen de aangegeven draagbare blustoestellen worden voorzien.

De hoofdentree restaurant dient als brandweeringang te worden aangehouden. Deze is vanaf de openbare weg binnen 40 meter te benaderen voor brandweer blusvoertuigen. Voorts dient binnen een afstand van 40 meter een bluswatervoorziening voorhanden te zijn. Aangezien het een bestaande binnenstedelijke situatie betreft kan worden aangenomen dat hieraan wordt voldaan.


Voorts opgemerkt dat gezien in het restaurant meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn hiervoor een melding brandveilig gebruik dient te worden gedaan. De eisen aan de hiervoor in te dienen tekeningen staan op de bijlage aangegeven

Met vriendelijke groet,
Bureau Veldweg BV

5.1.2.e



5.1.2.e



Bijlage(n):

- Bemerkte tekeningen + index-/renvooiteksten
- Eisen tekeningen voor gebruiksmelding
- Specificatie en detail plafondconstructie

18 AUG. 2017

Kolommen de kroonstreek
30 minuten brandwerend m.b.t.
bezuigen

Reamstroek 30' brandwerend

Lichthoepels 30'
minuten brandwerend

Ramen 30' brandwerend

verblijfsruimte
ca 28 m²
peil 2800.+?

tussen verdieping
bordes ≥ 800 mm

verblijfsruimte
ca 182 m²

Totaal maximaal 96 personen
Gebruiksoppoortelak

denablad met kant schuif

denablad (bestand) met vrije
doorgang van 875 mm. Bij
meer dan 60 personen aan weerszijde
gefixeerd op een zekker

CULI-NOVA
PROJECT: Vascobelo Den Haag
Denneweg 7, 2514 CB
Den Haag
S.1.2.e
S.1.2.e
S.1.2.e @culi-nova.nl

PROJECTNR: 17078

ONDERDEEL: Interieurplan

STATUS: V.O.
FORMAAT: A3L
TEKENING.NR: T-04
SCHAAL: 1:100
MAATVOERING: MM
ENGINEER: S.1.2.e
BOUWCOORD.: NTB
DATUM: 06-06-2017

DATUM	REV.	OMSCHRIJVING
25-07-17	a	wijziging
31-07-17	b	wijziging
01-08-17	c	wijziging
11-08-17	d	wijziging

Lay-out

bgg

10mm

Toe te voegen index/renvooiteksten brandveiligheid gebruik m.b.t. tekeningen

Hierbij symbolen conform NEN1413 voor zover mogelijk aanhouden



= Brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 60 minuten conform NEN6069 beschouwd vanaf zijde met kruis.



= Brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 30 minuten conform NEN6069 beschouwd vanaf zijde met kruis.

vl

= te openen aan de vluchtzijde zonder losse hulpmiddelen.



= vluchtroute aanduiding



= ruimte voorzien van noodverlichting



= Rookmelder aangesloten op lichtnet



= draag baar blustoestel

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Bouwconstructies van brandcompartimenten bezwijken niet gedurende 60 minuten bij bezwijken van bouwconstructies bij brand in andere niet aangrenzende brandcompartimenten. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende scheiding.

Een zijde van nieuwe constructie-onderdelen voldoet tenminste aan brandklasse D, Dfl voor vloeren/trappen en gelegen aan binnenruimte ook aan rookklasse S2 overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking hierop is deze brandklasse B vanaf het aansluitend terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 meter en vanaf 13 meter en hoger alsook welke onderdeel van een brandwerende constructie vormen ter voorkoming brandoverslag. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte behoeft hieraan niet te voldoen.

De bovenzijde van nieuwe daken wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063 en voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062.

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur over de vereiste breedte een verlichtingsterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform NEN3011 en zichtbaarheidseisen conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting.

Rookmelders volgens primaire inrichtingseisen volgens NEN 2555 onderling gekoppeld.

Eisen tekeningen t.b.v. gebruiksmelding

Artikel 1.19 lid 5 – Bouwbesluit 2012

Voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is om aannemelijk te maken dat het gebruik voldoet aan de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften verstrekt de melder bij de gebruiksmelding, bedoeld in [artikel 1.18, eerste lid, onderdelen a, onder 1, en b](#), een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m² en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere brutovloeroppervlakte.

Op de plattegrondtekening is aangegeven:

a. schaal aanduiding;

b. per bouwlaag:

1°. hoogte van de vloer boven het meetniveau;

2°. gebruiksoppervlakte, en

3°. maximaal aantal personen;

c. per ruimte:

1°. vloeroppervlakte;

2°. gebruiksbestemming;

3°. bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte, en

4°. opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit, en

d. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:

1°. brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;

2°. vluchtroutes;

3°. draairichting van deuren;

4°. zelfsluitende deuren als bedoeld in dit besluit;

5°. sluitwerk van deuren als bedoeld in [artikel 6.25](#) en [7.12](#);

6°. vluchtroute-aanduidingen;

7°. noodverlichting;

8°. oriëntatieverlichting als bedoeld in [artikel 6.5](#);

9°. brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;

10°. brandslanghaspels;

11°. mobiele brandblusapparaten;

12°. droge blusleidingen;

13°. brandweeringang;

14°. sleutelkuis of -buis, en

15°. brandweerlift.

De aanduidingen zijn conform [NEN 1413](#) voor zover deze norm daarin voorziet.

Omschrijving plafond opbouw Hooistraat 2 Den Haag

Het plafond van de Hooistraat 2 te Den Haag is opgebouwd uit het IVI Metalsysteem, een vrijhangende plafondconstructie op basis van de IVI-Metaalregel en IVI-Kruisverbinder.


Het plafond is afgewerkt met Knauf DF plaat, een extra brandwerend plaat die ruim aan de bouwbesluit voldoet. De Knauf DF-plaat heeft een brandwerende werking van 60 min. Boven het plafond lopen flexibele elektrabuizen die voorzien zijn van brandvrije sokken/verbindingstukken. Tevens hebben de gebruikte centraal dozen ook een brandwerende werking.


Bovendien is de IVI-Metalsysteem speciaal ontwikkeld als geluidsisolerend plafond. Vanwege de vrije ophanging is het systeem bij uitstek geschikt voor situaties waar de bestaande plafondconstructie ongelijk is. Door de hoge spouw is de isolatiewaarde zeer hoog.

PRINCIPEDetail PLAFOND

Nieuwe situatie
Hooistraat 2, Den Haag

IVI-Metalplafond





CULI-NOVA
TECHNICAL & TECHNICAL SOLUTIONS

CULI-NOVA
Stijgweg 72
2595 LD Barendrecht
Nederland
tel: 0180-355577
fax: 0180-355570
www.culi-nova.nl


PROJECT Vascobelo Den Haag
Denneweg 7, 2514 CB
Den Haag
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e @culi-nova.nl

PROJECTNR 17026

ONDERDEEL OGV 03

STATUS D.O
FORMAAT A0L
TEKENING.NR T-00
SCHAAL 1:100
MAATVOERING MM
ENGINEER 5.1.2.e
BOUWCOORD. NTB
DATUM 01-09-2017

DATUM	REV.	OMSCHRIJVING
04-09-2017	a	wijziging



DOORSNEDE 1

CULI-NOVA
food & retail solutions

CULI-NOVA
Bijl. 72
2652 LP Soestermeer
Nederland
Tel: 0180-555677
Fax: 0180-555670
www.culi-nova.nl

PROJECT

Vascobelo Den Haag
Denneweg 7, 2514 CB
Den Haag
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e @culi-nova.nl

PROJECTNR

17028

ONDERDEEL	OGV 06
STATUS	D.O
FORMAAT	A0L
TEKENING.NR	T-00
SCHAAL	1:100
MAATVOERING	MM
ENGINEER	5.12.e
BOUWCOORD.	NTB
DATUM	5-12-2017

DATUM	REV.	OMSCHRIJVING
5.12.e	06-12-2017 A	wijziging
5.12.e	14-12-2017 B	wijziging
5.12.e	14-12-2017 c	wijziging
5.12.e	06-02-2018 E	wijziging





Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Uw brief van

Ons kenmerk
201617385/6149989
Behandeld door
Centrale intake
Doorkiesnummer
14070
E-mail

Aantal bijlagen

Datum
9 november 2016

Onderwerp

ontvangstbevestiging aanvraag om een omgevingsvergunning voor Denneweg 7C

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 8 november 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. Uw aanvraag wordt op volledigheid getoetst. Wij informeren u over de uitkomst via een brief en vermelden daarbij ook de naam van de behandelend ambtenaar.

Correspondentie via e-mail

Uw correspondentie over de vergunningprocedure zoveel mogelijk via de mail ontvangen? Het is mogelijk. De gemeente is gestart met het verzenden van brieven en berichten via de e-mail. Geef - indien bij ons nog niet bekend - uw e-mailadres aan ons door op [5.1.2.e](#) @denhaag.nl, vermeld in het onderwerp het kenmerk en u ontvangt brieven en berichten over de vergunningprocedure via e-mail.

Beschikkingen en documenten van de gemeente kunnen worden verstuurd via KPN Lokale Overheid. In de mail met als afzender KPN Lokale Overheid vindt u een link waarmee u de bestanden kunt downloaden.

Volg uw aanvraag omgevingsvergunning online

Op Mijn Den Haag kunt u de voortgang van uw aanvraag omgevingsvergunning volgen. Op de beginpagina van www.denhaag.nl vindt u rechtsboven een verwijzing naar Mijn Den Haag. Op deze pagina kunt u inloggen met uw Digi-D, HaagID (voor personen) of HaagID voor bedrijven. Eenmaal ingelogd klikt u op het tabblad omgevingsvergunning in de menubalk. U kunt dan zien in welke stap de aanvraag zich bevindt.

Voor het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd, hiervoor ontvangt u een aparte legesnota.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Den Haag.

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Wet dwangsom:

Voor uw aanvraag geldt de reguliere procedure (8 weken) óf de uitgebreide procedure (26 weken). In beide procedures kan de termijn met ten hoogste 6 weken worden verlengd. Wij zullen u zo spoedig mogelijk melden welke procedure op uw aanvraag van toepassing is en op welke datum u een besluit tegemoet kan zien. Indien wij niet op tijd een besluit nemen, is (bij de reguliere procedure) de gevraagde vergunning van rechtswege verleend op de eerste dag na het verstrijken van beslistermijn. Wij zijn verplicht om dit besluit binnen twee weken na laatstgenoemde datum bekend te maken.

U kunt ons in gebreke stellen als wij nalaten het besluit tijdig bekend te maken. U moet dit schriftelijk doen. Indien wij binnen twee weken na ontvangst van uw ingebrekestelling nog geen besluit hebben genomen:

** verbeuren wij dagelijks een dwangsom die kan oplopen tot een maximum van € 1260, - en/of*

** kan bij de rechtbank beroep worden ingesteld tegen het uitblijven van het besluit.*

Bij de uitgebreide procedure is sprake van een termijn van orde en moet de beslissing na 26 weken zijn genomen.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

“De verstrekte persoonsgegevens zullen door het college van burgemeester en wethouders uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van procedures die betrekking hebben op de aanvraag”.

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidingsprocedure

Activiteit : handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
Datum toets : 14 november 2016
Zaaknummer : 201617385

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	nee
Is de gemeente bevoegd gezag?	ja
Ontbreken er activiteiten?	Wijzigen monument
Is de activiteit vergunningvrij?	nee
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	nee
Vergunning of melding?	verg
Exploitatieplan vereist?	nee

De aanvraag houdt in:


het veranderen van de woning Denneweg 7C door het plaatsen van een lichtstraat

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit bouwen

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidingsprocedure

Activiteit : bouwen
Datum toets : 18 november 2016
Zaaknummer : 201617385



fragment plankaart (in het word-document is het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft gemarkeerd)

De aanvraag houdt in:

het veranderen van de winkel Hooistraat 2 door het plaatsen van een lichtstraat

Voorgeschiedenis

- Het betreft het plaatsen van een lichtstraat in het dak van de winkel op de begane grond.

Beoordeling aanvraag op grond van bestemmingsplan –(Binnenhof e.o.)-:

- De aanvraag houdt specifiek in:
 - het plaatsen van een lichtstraat in het dak van de winkel
 - de bovenzijde van de lichtstraat heeft een bouwhoogte van m.
- De aanvraag is op grond van de bestemming Gemengd-1, genoemd in artikel 5.2.1, onder b in strijd voor wat betreft:
 - het overschrijden van de toegestane bouwhoogte van 2,5 m met zo'n ...m
- Of de aanvraag in strijd is met de cultuurhistorische waarden op grond van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie', genoemd in artikel 26, hangt samen met de beoordeling door de Welstands- en monumentencommissie.

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit bouwen

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Door bovengenoemde strijdigheid is de aanvraag mede aan te merken als een activiteit HISMRO, gelet op artikel 2.10, lid 2 Wabo;

- De aanvraag is onlosmakelijk verbonden met de activiteit monument, gelet op het gegeven dat ook het dak aan de achterzijde van de winkel onderdeel vormt van het Rijksmonument;

Beoordeling aanvraag in relatie tot overige bepalingen:

- Wijzen in volledigheid op het ontbreken van: codering brandwerendheid, peilhoogten

Mogelijke blokkades, anders dan het bestemmingsplan:

- Bouwbesluit (v.w.b. brandoverslag naar belendende percelen/vluchtroutes/.....);

Grondslag leges:

De opgave van de (bouw-)kosten bedraagt € ^{5.1.1.c} (ex. btw).

- Akkoord. Niet zelf te berekenen via programma kostendeskundige/kengetallen. Verhoging bouwkosten naar verwachting lager dan € 15.000,- (ex. btw), volgens PI. Advies bij kostendeskundige derhalve niet rendabel.

Gezien het bestemmingsplan mag het legesbedrag we in rekening worden gebracht.

Voorstel:

Positief beschikken, onder voorbehoud dat voldaan wordt aan de mogelijke blokkades/adviezen,

Beoordeling activiteit: (opnemen in besluit)

Bijlage

Beoordeling activiteiten

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen de/het gebruiksdoel -Winkelfunctie-- vastgesteld.

Het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft is gelegen in het Rijks beschermd stadsgezicht 'Centrum' en betreft een bouwwerk dat wordt vermeld in het Rijksmonumentenregister.

Activiteit 'Bouwen'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan:

- het bestemmingsplan 'Binnenhof e.o.', waar ter plaatse van uw initiatief de bestemming 'Gemengd-1' en de dubbelbestemmingen 'Waarde-Cultuurhistorie' en 'Waarde-Archeologie' zijn opgenomen;
- de Bouwverordening;
- het Bouwbesluit 2012;
- de Welstandsnota.

De aanvraag betreft het plaatsen van een lichtstraat in het achterdakvlak van de winkel op de begane grond.

Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan de bouw- en gebruiksregels van het bestemmingsplan voor wat betreft overschrijden van de maximaal toegestane bouwhoogte, behorend bij het bouwvlak van de plankaart. Hierdoor wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag tot het afwijken van deze regels.

Dit betekent dat de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend, tenzij wordt afgeweken van de desbetreffende planregels.

Wij zijn **niet** bereid deze afwijking toe te staan. Voor de motivering om **niet af** te wijken van deze planregels verwijzen wij naar de beoordeling van de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit bouwen

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Er is voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de beoordelingsgronden van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening.

Ingewonnen advies:

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op (datum) beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet * en heeft geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'. Haar advies luidt als volgt:

(Niet) Akkoord

“(advies welstandscommissie invoegen)”.

Wij nemen het advies van de welstands- en monumentencommissie over.

*geen welstandscriteria benodigd ogy interne verbouwing

Het bouwplan betreft een interne verbouwing waardoor geen advies is ingewonnen bij de welstands- en monumentencommissie.

Eindoordeel activiteit 'Bouwen'

Op basis van de beoordeling van de activiteit en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Bouwen'.

Naar keuze hier bij samenstelling in de wabo 052 de beoordeling van andere activiteit invoegen (aanleg, HISMRO, Monument, Slopen)

Naar aanleiding van beoordeling activiteiten advies aanvragen bij:

(aankruisen welke adviseur is vereist en specifieke vraag aan adviseur)

Advies vragen aan:		Opmerking/vraag:
	Brandweer	Risicoklasse L/Ls/M/H + brandoverslagrapport
	Bouwfysica	KV / gaarne ook bezonningsstudie beoordelen
	Constructie	KV
	Welstand	KAN (V&T) / KAN (MZ&W)/ Wcie / Wcie+Mcie (ivm waarde-cultuurhistorie) /aanvrager wil plan mond. toelichten
	Cultuurhistorie	ivm bestemming Waarde-Cultuurhistorie
	Monumentenzorg	ivm strijdigheid bp in beschermd stadsgezicht / ivm beschermd monument
	Verkeer	Toets op grond van (bijlage) b-plan/bouwverordening / Toets door PI
	Archeologie	
	TC-Horeca	
	DPZ wegbeheerder	
	HH-Delfland	Vooroverleg o.g.v. artikel 3.1.1 Bro /Advies bestemmingsplan
	ACOR	
	Stedenbouw	Toets op overschrijding bouwregels en/of gebruiksregels
	Planeconomie	Anterieure / planschade overeenkomst /exploitatieplan benodigd?
	Economie	
	OVO	
	DSB-ORG	
	ODH lucht	
	ODH geluid	Toetsing geluidrapportage
	ODH milieu	Toetsing bodemonderzoek
	ODH ext. Veiligheid	
	Vuurwerkgroep	

**Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat
betreft de activiteit bouwen**

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

	Kostendeskundige	
	Juridische Zaken	

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidingsprocedure

Activiteit : handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Datum toets : 18 november 2016
Zaaknummer : 201617385

Beoordeling activiteit: (opnemen in besluit)

Activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan het bestemmingsplan 'Binnenhof e.o.', waar ter plaatse van uw initiatief de bestemming 'Gemengd-1' en de dubbelbestemmingen 'Waarde-Cultuurhistorie' en 'Waarde-Archeologie' zijn opgenomen.

Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan de bouwregels van de bestemming 'Gemengd-1' genoemd in artikel 5.2.1, onder b van de bouw- en gebruiksregels van het bestemmingsplan voor wat betreft het overschrijden van de maximale bouwhoogte van 2,5 m met zo'n m.

****binnenplanse afwijking***

Het bestemmingsplan biedt een binnenplanse afwijkmogelijkheid voor de geconstateerde strijdigheid *(of: de bouw van/het gebruik als..) op grond van artikel (*artikelen bestemmingsplan*), juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 1°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wij zijn *niet bereid deze afwijking toe te staan op grond van de volgende motivering:

Motivering invoegen, mede afhankelijk van bijvoorbeeld advies MZ (bij beschermd stadsgezicht) en S&P.

**** kruimelafwijking***

Het bestemmingsplan biedt geen toereikende afwijkmogelijkheid voor de geconstateerde strijdigheid *(of: de bouw van/het gebruik als..). Wij zijn *niet bereid de afwijking van de desbetreffende bestemmingsplanregels toe te staan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel 4, lid (xxx) bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) op grond van de volgende motivering:


Motivering invoegen, mede afhankelijk van bijvoorbeeld advies MZ (bij beschermd stadsgezicht) en S&P.

Eindoordeel activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 1° en 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidingsprocedure

Activiteit : bouwen
Datum toets : 18 november 2016
Zaaknummer : 201617385



fragment plankaart (in het word-document is het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft gemarkeerd)

De aanvraag houdt in:

het veranderen van de winkel Hooistraat 2 door het plaatsen van een lichtstraat

Voorgeschiedenis

- Het betreft het plaatsen van een lichtstraat in het dak van de winkel op de begane grond.

Beoordeling aanvraag op grond van bestemmingsplan –(Binnenhof e.o.)-:

- De aanvraag houdt specifiek in:
 - het plaatsen van een lichtstraat in het dak van de winkel
 - de bovenzijde van de lichtstraat heeft een bouwhoogte van m.
- De aanvraag is op grond van de bestemming Gemengd-1, genoemd in artikel 5.2.1, onder b in strijd voor wat betreft:
 - het overschrijden van de toegestane bouwhoogte van 2,5 m met zo'n ...m
- Of de aanvraag in strijd is met de cultuurhistorische waarden op grond van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie', genoemd in artikel 26, hangt samen met de beoordeling door de Welstands- en monumentencommissie.

Door bovengenoemde strijdigheid is de aanvraag mede aan te merken als een activiteit HISMRO, gelet op artikel 2.10, lid 2 Wabo;

- De aanvraag is onlosmakelijk verbonden met de activiteit monument, gelet op het gegeven dat ook het dak aan de achterzijde van de winkel onderdeel vormt van het Rijksmonument;

Beoordeling aanvraag in relatie tot overige bepalingen:

- Wijzen in volledigheid op het ontbreken van: codering brandwerendheid, peilhoogten

Mogelijke blokkades, anders dan het bestemmingsplan:

- Bouwbesluit (v.w.b. brandoverslag naar belendende percelen/vluchtroutes/.....);

Grondslag leges:

De opgave van de (bouw-)kosten bedraagt € 3000,- (ex. btw).

- Akkoord. Niet zelf te berekenen via programma kostendeskundige/kengetallen. Verhoging bouwkosten naar verwachting lager dan € 15.000,- (ex. btw). volgens PI. Advies bij kostendeskundige derhalve niet rendabel.

Gezien het bestemmingsplan mag het legesbedrag we in rekening worden gebracht.

Voorstel:

Positief beschikken, onder voorbehoud dat voldaan wordt aan de mogelijke blokkades/adviezen,

Beoordeling activiteit: (opnemen in besluit)

Bijlage

Beoordeling activiteiten

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen de/het gebruiksdoel -Winkelfunctie-- vastgesteld.

Het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft is gelegen in het Rijks beschermd stadsgezicht 'Centrum' en betreft een bouwwerk dat wordt vermeld in het Rijksmonumentenregister.

Activiteit 'Bouwen'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan:

- het bestemmingsplan 'Binnenhof e.o.', waar ter plaatse van uw initiatief de bestemming 'Gemengd-1' en de dubbelbestemmingen 'Waarde-Cultuurhistorie' en 'Waarde-Archeologie' zijn opgenomen;
- de Bouwverordening;
- het Bouwbesluit 2012;
- de Welstandsnota.

De aanvraag betreft het plaatsen van een lichtstraat in het achterdakvlak van de winkel op de begane grond.

Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan de bouw- en gebruiksregels van het bestemmingsplan voor wat betreft overschrijden van de maximaal toegestane bouwhoogte, behorend bij het bouwvlak van de plankaart. Hierdoor wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag tot het afwijken van deze regels.

Dit betekent dat de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend, tenzij wordt afgeweken van de desbetreffende planregels.

Wij zijn **echter niet** bereid deze afwijking toe te staan. Voor de motivering om **niet af** te wijken van deze planregels verwijzen wij naar de beoordeling van de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

Er is voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de beoordelingsgronden van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening.

Ingewonnen advies:

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op (datum) beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet *en heeft geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'. Haar advies luidt als volgt:

(Niet) Akkoord

“(advies welstandscommissie invoegen)”.

Wij nemen het advies van de welstands- en monumentencommissie over.

**geen welstandscriteria benodigd ogy interne verbouwing*

Het bouwplan betreft een interne verbouwing waardoor geen advies is ingewonnen bij de welstands- en monumentencommissie.

Eindoordeel activiteit 'Bouwen'

Op basis van de beoordeling van de activiteit en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Bouwen'.

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidingsprocedure

Activiteit : handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Datum toets : 18 november 2016
Zaaknummer : 201617385

Beoordeling activiteit: (opnemen in besluit)

Activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan het bestemmingsplan 'Binnenhof e.o.', waar ter plaatse van uw initiatief de bestemming 'Gemengd-1' en de dubbelbestemmingen 'Waarde-Cultuurhistorie' en 'Waarde-Archeologie' zijn opgenomen.

Gebleken is dat de aanvraag niet voldoet aan de bouwregels van de bestemming 'Gemengd-1' genoemd in artikel 5.2.1, onder b van de bouw- en gebruiksregels van het bestemmingsplan voor wat betreft het overschrijden van de maximale bouwhoogte van 2,5 m met zo'n m.

***binnenplanse afwijking**

Het bestemmingsplan biedt een binnenplanse afwijkmogelijkheid voor de geconstateerde strijdigheid *(of: de bouw van/het gebruik als..) op grond van artikel (artikelen bestemmingsplan), juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 1°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wij zijn *niet bereid deze afwijking toe te staan op grond van de volgende motivering:

Motivering invoegen, mede afhankelijk van bijvoorbeeld advies MZ (bij beschermd stadsgezicht) en S&P.

*** kruimelafwijking**

Het bestemmingsplan biedt geen toereikende afwijkmogelijkheid voor de geconstateerde strijdigheid *(of: de bouw van/het gebruik als..). Wij zijn *niet bereid de afwijking van de desbetreffende bestemmingsplanregels toe te staan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel 4, lid (xxx) bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) op grond van de volgende motivering:

Motivering invoegen, mede afhankelijk van bijvoorbeeld advies MZ (bij beschermd stadsgezicht) en S&P.

Eendoordeel activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 1° en 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

Naar aanleiding van beoordeling activiteiten advies aanvragen bij: (aankruisen welke adviseur is vereist en specifieke vraag aan adviseur)

Advies vragen aan:		Opmerking/vraag:
	Brandweer	Risicoklasse L
	Bouwfysica	
x	Constructie	KV
x	Welstand	Wcie+Mcie (ivm waarde-cultuurhistorie) /aanvrager wil plan mond. toelichten
x	Cultuurhistorie	ivm bestemming Waarde-Cultuurhistorie
x	Monumentenzorg	ivm beschermd monument
	Verkeer	
	Archeologie	
	TC-Horeca	
	DPZ wegbeheerder	
	HH-Delfland	
	ACOR	
	Stedenbouw	Toets op overschrijding bouwregels door PI
	Planeconomie	
	Economie	
	OVO	
	DSB-ORG	
	ODH lucht	
	ODH geluid	
	ODH milieu	
	ODH ext. Veiligheid	
	Vuurwerkgroep	
	Kostendeskundige	
	Juridische Zaken	

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidingsprocedure

Activiteit : handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
Datum toets : 14 november 2016
Zaaknummer : 201617385

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	nee
Is de gemeente bevoegd gezag?	ja
Ontbreken er activiteiten?	Wijzigen monument
Is de activiteit vergunningvrij?	nee
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	nee
Vergunning of melding?	verg
Exploitatieplan vereist?	nee

In dit document kunt u de ontbrekende onderdelen voor de volledigheidstoets opnemen.
Dit document wordt beschikbaar gesteld aan de regisseur die het "verzoek om
aanvulling" opstelt.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Activiteit: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

De aanvraag het veranderen van de winkel Hooistraat 2 door het plaatsen van een lichtstraat is voor wat betreft de activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten beoordeeld op volledigheid. Bij deze toets aan de Regeling omgevingsrecht is komen vast te staan dat de volgende gegevens en bescheiden ontbreken:

- Algemene gegevens: Aanvraagformulier "handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten" ontbreekt.
- Plattegrondtekeningen bestaande toestand van de begane grond en het dak;
- Doorsnedetekening bestaande en nieuwe toestand over de gehele hoogte en diepte van de ruimte waar het daklicht komt, ook in relatie tot de overige gevels.

Wij geven u op basis van deze activiteit tot * de tijd om deze gegevens en bescheiden aan te vullen.

**Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat
betreft de activiteit bouwen**

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Melding zelfstandig wijzigen opgegeven kosten.

bouwen

Betreft variabel tarief legesverordening.

Melding aanpassing opgegeven kosten door toetser: van € 5.1.1.c naar € 5.1.1.c

Melding zelfstandig wijzigen opgegeven kosten.

bouwen

Betreft variabel tarief legesverordening.

Melding aanpassing opgegeven kosten door toetser: van € 5.1.1.c naar € 5.1.1.c

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

bouwen: AM55 Adviesmodule Cultuurhistorie

Akkoord/Niet akkoord: ☐ (alleen advies invoegen)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 18 januari 2017 geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

Haar advies luidt als volgt:

Akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

"De commissie adviseert positief over de voorgestelde lichtstraat in het dak van de uitbouw aan de achterzijde. Een lichtstraat is een passend element in dit deel van het pand en in deze rijksbeschermd omgeving."

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Beoordeling activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Resultaat van de globale beoordeling (in een eerdere fase uitgevoerd) van deze activiteit:

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidings-procedure

Activiteit : handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
Datum toets : 18 september 2017
Zaaknummer : 201716257

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	nee
Is de gemeente bevoegd gezag?	ja
Ontbreken er activiteiten?	Monument (art. 2.1f Wabo)
Is de activiteit vergunningvrij?	nee
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	nee
Vergunning of melding?	verg
Exploitatieplan vereist?	nee

De aanvraag houdt in:

het veranderen van de winkel Hooistraat 2 door het plaatsen van diverse dakopstellingen alsmede het plaatsen van daklichten en lichtkoepels

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is/zijn de volgende(n) gebruiksdoel(en) (xxx invullen toetser: *Woonfunctie, Bijeenkomstfunctie, Celfunctie, Gezondheidszorgfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie, Sportfunctie, Winkelfunctie, Overige gebruiksfunctie*) vastgesteld.

Mogelijke blokkades zijn:

– 

Ingewonnen adviezen

Monument regulier: AM52 Adviesmodule interne adviseur Welstand (WEL)

Akkoord/Niet akkoord:  (alleen advies invoegen)

Hooistraat 2

Wcie 20171108/201716257

Monument: het in pandig veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse dakopstellingen (installaties) alsmede het plaatsen van 3 lichtkoepels.

In dit document zijn automatisch alle gemaakte adviezen opgenomen.

Dit document wordt beschikbaar gesteld aan de regisseur

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Niet akkoord

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn. De installaties zijn echter te opvallend aanwezig, een puur utilitaire toevoeging aan het monument met een contrasterende kwaliteit en uitstraling.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Vascobelo V-Bars B.V.

t.a.v. 5.1.2.e

Asterweg 129

1031 HM AMSTERDAM

Uw brief van

Ons kenmerk

201716257/6567282

Contactpersoon

5.1.2.e

Doorkiesnummer

(5.1.2.e)

Aantal bijlagen

-

Datum

13 december 2017

Onderwerp

Hooistraat 2 – opschorten beslistermijn

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 1 september 2017 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het in pandig veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse dakopstellingen (installaties) alsmede het plaatsen van 3 lichtkoepels.

Voor zover wij de aanvraag hebben kunnen beoordelen is hierop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Met als gevolg dat wij uiterlijk 15 december 2017 op uw aanvraag zouden moeten beslissen. Daar u ons schriftelijk (per email) heeft verzocht om de wettelijke beslistermijn op te schorten om tot een voor een iedere wenselijke oplossing te komen voor wat betreft de aan te brengen installaties, kunnen wij op grond van artikel 4:15 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toepassing geven aan uw verzoek.

Omdat u nog in overleg bent met verschillende adviseurs en de aankomende Kerstvakantieperiode, zullen wij met uw instemming, de wettelijke beslistermijn opschorten tot uiterlijk 2 februari 2018, aangezien de aangepaste stukken nog inhoudelijk door ons en onze adviseurs zullen moeten worden beoordeeld, alvorens wij definitief een beslissing kunnen nemen op uw aanvraag.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:

Teammanager vergunningen, afdeling Vergunningen & Toezicht

5.1.2.e

E. Vos

Gemeente Den Haag

Spui 70
Den Haag

Postbus 12600

2500 DJ Den Haag

T (5.1.2.e)

www.denhaag.nl

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: AM17 Adviesmodule Verkort Bouwfysica (BFY)

Akkoord/Niet akkoord: ☒ (alleen advies invoegen)

Ons kenmerk	201716257 Bf Advies 2
Adres	Hooistraat 2
Project	in pandig veranderen van de winkel naar horecagelegenheid en het plaatsen van diverse dakopstellingen (installaties) alsmede het plaatsen van 3 lichtkoepels
Onderwerp	advies (ver)bouwplannen
In opdracht van projectinspecteur	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e)
Projectingenieur bouwfysica	5.1.2.e
Ontvangstdatum	11-12-2017
Verzenddatum	14-11-2017

Algemeen

Indien gewenst, kan de aanvrager of diens vertegenwoordiger contact opnemen voor een nadere toelichting door het team Bouwfysica.

Afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten niet van toepassing

Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties akkoord

Er is een eis aan het karakteristiek installatiegeluid-niveau in verblijfsgebieden op aangrenzende percelen en verblijfsruimten van woningen op hetzelfde perceel.

Het is aannemelijk, nu de installatie wordt in pandig geplaatst en de afvoer bovendaks uitmondt, dat voldaan wordt aan de eis.

Afdeling 3.3 Beperking van galm niet van toepassing

Afdeling 3.4 Geluidwering tussen ruimten akkoord
Rechtens verkregen niveau.

Afdeling 3.5 Wering van vocht akkoord

Afdeling 3.6 Luchtverversing akkoord met voorwaarde

Verdunningsfactor: De afvoerpijp is nu versleept tot bovendaks de 2^e verdieping. Akkoord onder voorwaarde dat deze afvoerpijp minimaal tot dezelfde hoogte als de balustrade op dit platte dak wordt doorgetrokken. Dan is voldoende aannemelijk dat voldaan wordt aan de eis van de verdunningsfactor.

Afdeling 3.7 Spuivoorziening niet van toepassing

Afdeling 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas akkoord

Bij de beoordeling is er van uitgegaan dat er geen cv-ketel is of wordt geplaatst. Indien hiervan wordt afgeweken, dienen alsnog de relevante stukken ter goedkeuring te worden aangeboden.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Afdeling 3.11 Daglicht

niet van toepassing

Afdeling 5.1 Energiezuinigheid
Geen wijzigingen aan gevel of dak.

akkoord

Opmerkingen bij het advies

Gebruikte stukken Omschrijving	nummer	schaal	datum
Stukken die op 13-11-2017 in DigiAs beschikbaar waren			

Onderwerp

Overdracht PI naar SDI en buitencontrole Bouwfysica

Buitencontrole door Bouwfysica nee

Aandachtspunten voor de buitencontrole

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: AM55 Adviesmodule Cultuurhistorie

Niet te beoordelen

Onduidelijk is welke stukken beoordeeld moeten worden. En graag in contact met adviseur mz, lopen nu dingen door elkaar.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Het eerder afgegeven advies is bijgevoegd:

Bouwen: AM55 Adviesmodule Cultuurhistorie

Akkoord/Niet akkoord: ☒ (alleen advies invoegen)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 8 november 2017 geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

Haar advies luidt als volgt:

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn. De installaties zijn echter te opvallend aanwezig, een puur utilitaire toevoeging met een contrasterende kwaliteit en uitstraling. De commissie beoordeelt de installaties als een aantasting van de rijksbeschermde omgeving.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Uw eerder afgegeven advies is bijgevoegd:

Bouwen: AM45 Adviesmodule Verkort Ruimtelijke Ordening (RO)

Initiatief	Hooistraat 2
Dossiernummer	201716257
Behandelaar	5.1.2.e
Datum behandeling	31-10-2017

Advies

Niet akkoord

Initiatief

Het veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse dakopstellingen alsmede het plaatsen van daklichten en lichtkoepels.

Strijdigheid

Horeca licht functie.

Voorgeschiedenis

Ingediend n.a.v. een positief advies beginseluitspraak horeca met kenmerk 201709185.

Overweging

Het plan past binnen de gebruiksregels zoals gesteld in Artikel 5 gemengd-1. Onder artikel 5.5 staat opgenomen dat horeca-licht in maximaal 20% van de panden mag worden gevestigd. Er is in beginsel een positief advies verkregen van de TCH met betrekking tot het beginselplan.

Met betrekking tot de gebruiksregels

In het vigerend bestemmingsplan 'Binennhof e.o.' is horeca in de categorie 'licht' mogelijk in maximaal 20% van het aantal panden binnen een aaneengesloten bestemmingsvlak binnen deze bestemming. Hier mag op de begane grond een horeca-inrichting in de categorie "licht" gevestigd worden. De toetsingscommissie Horeca heeft het voorliggende initiatief getoetst en positief bevonden aan deze eisen. Hierdoor kan akkoord worden gegeven aan de gewenste functieverandering op deze locatie.

Echter kan er nog niet worden meegewerkt met het initiatief aangezien er sprake van een onevenredige aantasting van woon- en leefmilieu aangezien de installaties op het achterterrein hoogst waarschijnlijk de maximale geluidsbelasting van omliggende percelen overschrijdt. Aannemelijk is dat de installaties op het platte dak van de begane grond een dusdanig geluidniveau opleveren dat niet voldaan wordt aan de eis van een karakteristiek installatiegeluidniveau van ten hoogste 40 dB in verblijfsgebieden op aangrenzende percelen en verblijfsgebieden van de woningen op hetzelfde perceel. Wanneer niet aangetoond kan worden hoe de initiatiefnemer aan de eis van max 40 dB in verblijfsgebieden op aangrenzende percelen en verblijfsgebieden van de woningen op hetzelfde perceel kan voldoen, kan er niet meegewerkt worden aan het betreffende initiatief.

Conclusie

Om bovenstaande redentatie zullen wij niet akkoord gaan met het betreffende initiatief.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

bouwen: AM45 Adviesmodule Verkort Ruimtelijke Ordening (RO)

Geen nader advies vereist, zie onderstaande e-mailcorrespondentie:

Van: 5.1.2.e

Verzonden: donderdag 14 december 2017 13:32

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Aangepast voorstel voor de installatiepijp - Hooistraat 2

Hoi 5.1.2.e

Ik ben het inderdaad met je eens dat de installatiepijp behoort bij de ondergeschikte bouwdelen zoals gesteld in 1.77 aangezien het kan worden geschaard onder een ventilatiekanaal of schoorsteen. In de Algemene bouwregels staat tevens het volgende;

Artikel 28 Algemene bouwregels

a. De in dit plan opgenomen regels zijn van toepassing op elk bouwwerk bedoeld om ter plaatse te functioneren;

b. overschrijding van de in het plan aangegeven bebouwings- of bestemmingsgrenzen, respectievelijk bebouwingspercentages is - tenzij in de regels anders is bepaald - slechts toegestaan voor ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding niet meer dan 1 m, respectievelijk 10% bedraagt. Voorwaarde daarbij is dat, indien sprake is van overstekende daken en soortgelijke delen van gebouwen, deze bouwdelen zich op een minimale hoogte van 2,40 m boven het maaiveld bevinden, of, voor zover deze bouwdelen boven een rijstrook zijn gelegen, deze bouwdelen zich op een minimale hoogte van 4,20 m boven maaiveld bevinden;

c. een overschrijding van de in het plan opgenomen bouwhoogten is toegestaan voor zover het ondergeschikte bouwdelen betreft;

De eis zoals onder artikel 28 onder b wordt gesteld gaat enkel voer de bestemmingsvlakken, bouwvlakken en bebouwingspercentages. De bouwhoogte wordt in Artikel 28 onder c gesteld. Hier is de regel duidelijk. Er wordt geen maximum geëist. Hierdoor ben ik dus van mening dat het bestemmingsplan inderdaad geen beperking stelt op de hoogte van de overschrijding van ondergeschikte bouwdelen.

Dus volgens mij past dit inderdaad binnen het vigerend bestemmingsplan.

Groetjes 5.1.2.e

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Van: 5.1.2.e

Verzonden: donderdag 14 december 2017 13:15

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: FW: Aangepast voorstel voor de installatiepijp - Hooistraat 2

Hoi 5.1.2.e

Er is heel wat gedoe geweest inzake de plaatsing van de installaties voor het realiseren van de horecabestemming. Inmiddels zijn de meeste knelpunten getackeld en lijkt bijgevoegd voorstel de oplossing. Blijft echter onverlet dat de plaatsing van de installatiepijp tot gevolg heeft dat de maximale bouwhoogte van 13 m wordt overschreden, daar de hoogte van de pijp 15 m bedraagt.


Op grond van de algemene bouwregels artikel 28, is een overschrijding van de in het plan opgenomen bouwhoogten toegestaan voor zover het ondergeschikte bouwdelen betreft

1.77 ondergeschikte bouwdelen:

delen van bouwwerken zoals funderingen, pilasters, kozijnen, standleidingen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- of kroonlijsten, liftkokers en installatieruimten.

Ik ben dan ook van mening dat de plaatsing van de installatiepijp hieronder valt. Deze wordt tevens tegen een blinde gevel aangebracht.

Kan jij mijn mening delen?



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: AM55 Adviesmodule Cultuurhistorie

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 20 december 2017 geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

Haar advies luidt als volgt:

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn.

Echter, het plaatsen van een afvoerkanaal op deze wijze tegen de achtergevel van het Rijks monument beoordeelt zij als een aantasting van het monument en van de cultuurhistorische waarden van de Rijks beschermde omgeving.

Het afvoerkanaal is op geen enkele wijze gerelateerd aan de achterliggende gevel: niet in positie, niet in uitvoering, niet in materiaalkeuze, niet in kleurstelling.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Het eerder afgegeven advies is bijgevoegd:

Bouwen: AM55 Adviesmodule Cultuurhistorie

Niet te beoordelen

Onduidelijk is welke stukken beoordeeld moeten worden. En graag in contact met adviseur mz, lopen nu dingen door elkaar.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Het eerder afgegeven advies is bijgevoegd:

Bouwen: AM55 Adviesmodule Cultuurhistorie

Akkoord/Niet akkoord: ☐ (alleen advies invoegen)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 8 november 2017 geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

Haar advies luidt als volgt:

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn. De installaties zijn echter te opvallend aanwezig, een puur utilitaire toevoeging met een contrasterende kwaliteit en uitstraling. De commissie beoordeelt de installaties als een aantasting van de rijksbeschermde omgeving.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Vascobelo V-Bars B.V.
t.a.v. 5.1.2.e
Asterweg 129
1031 HM AMSTERDAM

Uw brief van

Ons kenmerk
201716257/6618337

Contactpersoon
5.1.2.e

Doorkiesnummer
(5.1.2.e)

Aantal bijlagen
-

Datum
31 januari 2018

Onderwerp
Hooistraat 2

Geachte mevrouw/mijnheer,

Naar aanleiding van de door u op 1 september 2017 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning voor het in pandig veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse dakopstellingen (installaties) alsmede het plaatsen van 3 lichtkoepels, delen wij u het volgende mee.

Naar aanleiding van het door u op 17 januari 2018 ingediende installatie rapport voor de plaatsing van de installaties, zijn er opmerkingen gemaakt vanuit de Welstands- en Monumentencommissie en de afdeling Monumentenzorg. Om een goede en effectieve beoordeling van dit voorstel mogelijk te maken, is u verzocht om het een en ander te verduidelijken voor wat betreft de afmetingen, materialisering en kleur van de toe te passen installaties.

U hebt vandaag, 31 januari 2018, per email aangegeven dat u uw adviseur de opdracht heeft gegeven om het een en ander verder uit te werken en daarbij heeft u verzocht om de wettelijke beslistermijn op te schorten met nogmaals maximaal 4 weken. Op grond van artikel 4:15 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen wij toepassing geven aan uw verzoek, en met deze brief delen wij u mee dat wij de wettelijke beslistermijn opschorten tot uiterlijk 2 maart 2018.

Wij attenderen u erop dat de aangepaste tekeningen en bescheiden uiterlijk 9 februari 2018 dienen te zijn aangeleverd, zodat het aangepaste plan nog tijdig geagendeerd kan worden voor een behandeling in de vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Teammanager vergunningen, afdeling Vergunningen & Toezicht

5.1.2.e

E. Vos

Gemeente Den Haag
Spui 70
Den Haag

Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

T (5.1.2.e)
www.denhaag.nl

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: Adviesmodule Cultuurhistorie (AM55)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 14 februari 2018 geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

Haar advies luidt als volgt:

Akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie heeft eerder ingestemd met de lichtkoepels. Over de afvoerpijp is aanvullende informatie beoordeeld. Deze informatie toont aan dat een pijp in dit specifieke geval de enige mogelijkheid is om af te voeren. De commissie accepteert in dit specifieke geval de noodzaak van een afvoerpijp.

Een recht opgaande pijp acht de commissie de beste oplossing voor de omringende monumentale bebouwing en gezien de al aanwezige afvoerpijpen in dit binnengebied. De donkere kleurstelling van de pijp verzacht, voor zover als mogelijk, de aanwezigheid.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Eerder afgegeven advies:

Bouwen: AM55 Adviesmodule Cultuurhistorie

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 20 december 2017 geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

Haar advies luidt als volgt:

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn.

Echter, het plaatsen van een afvoerkanaal op deze wijze tegen de achtergevel van het Rijks monument beoordeelt zij als een aantasting van het monument en van de cultuurhistorische waarden van de Rijks beschermde omgeving.

Het afvoerkanaal is op geen enkele wijze gerelateerd aan de achterliggende gevel: niet in positie, niet in uitvoering, niet in materiaalkeuze, niet in kleurstelling.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

--

Het eerder afgegeven advies is bijgevoegd:

Bouwen: AM55 Adviesmodule Cultuurhistorie

Niet te beoordelen

Onduidelijk is welke stukken beoordeeld moeten worden. En graag in contact met adviseur mz, lopen nu dingen door elkaar.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.
--

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Het eerder afgegeven advies is bijgevoegd:

Bouwen: AM55 Adviesmodule Cultuurhistorie

Akkoord/Niet akkoord: ☐ (alleen advies invoegen)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 8 november 2017 geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

Haar advies luidt als volgt:

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn. De installaties zijn echter te opvallend aanwezig, een puur utilitaire toevoeging met een contrasterende kwaliteit en uitstraling. De commissie beoordeelt de installaties als een aantasting van de rijksbeschermd omgeving.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 25 september 2017 12:08
Aan: '5.1.2.e'@vascobelo.be'; '5.1.2.e'@culi-nova.nl'
Onderwerp: aanvraag Hooistraat 2 - ons kenmerk 201716257
Bijlagen: Bibob-vragenformulier Vergunningen 2013.pdf

Urgentie: Hoog

Geachte heer, mevrouw,

In navolging op onze eerdere berichtgeving in het kader van de ontvankelijkheid, delen wij u mee dat voor uw aanvraag een in het kader van de Wet Bibob nader onderzoek benodigd is. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de ontvankelijkheidstoets in het kader van de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van het pand als nieuwe horeca-inrichting. Wij verzoeken u dan ook het bijgevoegde formulier volledig in te vullen en als aanvulling/bijlage toe te voegen aan uw dossier in het Omgevingsloket online (Olo) via www.omgevingsloket.nl waar u onder uw aanvraagnummer: 3174875 de aanvullende gegevens kunt toevoegen.

Wij willen u erop attenderen dat het formulier met bijbehorende (aanvullende) gegevens uiterlijk op 16 oktober 2017 in ons bezit dienen te zijn.

Voor specifieke vragen of opmerkingen in het kader van deze Wet Bibob, verzoeken wij u contact op te nemen met 5.1.2.e - afdeling Vergunningen en Toezicht, via telefoon nr. 5.1.2.e

De Bibob-toets vindt plaats binnen de reguliere termijn die geldt voor een vergunningaanvraag. Als de gemeente besluit om een advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob, wordt de beslistermijn met 8 tot maximaal 12 weken opgeschort. Hierover wordt u vervolgens tijdig geïnformeerd.

Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd en zien de gevraagde aanvulling met belangstelling tegemoet.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Naar: "5.1.2.e" @vascobelo.be"; "5.1.2.e" @culi-nova.nl"

Cc:

Verstuurd: Donderdag 26 oktober 2017 12:02

Onderwerp: Aanvraag Hooistraat 2 wijzigen winkel naar horeca (ons kenmerk 201716257)

Bijlage(n): Procedurebrief WABO aanvraag "6517694.out" (33011394), image001.png,

ODW3274063532184316691.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een document over de voortgang van uw aanvraag. Het bijgevoegde document wordt niet per post nagezonden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage bij dit bericht. Voor specifieke opmerkingen of vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de projectinspecteur, welke in het bijgevoegde document is genoemd.

Het kan zijn dat gedurende het proces in verband met de inhoudelijke toeting nog om aanvullende gegevens wordt gevraagd. Indien dit het geval is, zullen wij u hierover tijdig informeren. Wij verzoeken u eventuele aanvullende gegevens te uploaden via www.omgevingsloket.nl. Onder uw aanvraagnummer: 3174875 kunt u de aanvullende gegevens toevoegen.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

logo denhaag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

5.1.2.e

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Van: Oloaanvraag <5.1.2.e@denhaag.nl>
Naar: "'5.1.2.e@vascobelo.be'" <5.1.2.e@vascobelo.be>
Cc: "'5.1.2.e@culi-nova.nl'" <5.1.2.e@culi-nova.nl>
Verstuurd: Dinsdag 31 oktober 2017 11:32
Onderwerp: Wabo 201716257 - Hooistraat 2
Bijlage(n): Besluit-verlengen termijn regulier (GG) "Besluit-verlengen termijn regulier (GG)-oplegger.pdf" (33021091), Besluit-verlengen termijn "6522789.out.pdf" (33020902), Besluit-verlengen termijn regulier (GG)-oplegger.33021091.pdf, 6522789.out.33020902.pdf

In de bijlage(n) treft u een of meerdere documenten aangaande uw aanvraag om vergunning voor het bij het onderwerp genoemde adres.

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend medewerker welke genoemd staat in het briefhoofd.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen en Toezicht

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Naar: '5.1.2.e'; 5.1.2.e; 5.1.2.e

Cc: "5.1.2.e"; 5.1.2.e; 5.1.2.e

Verstuurd: Woensdag 13 december 2017 11:30

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257)

Bijlage(n): Vrije correspondentie "6567282.out" (33097970), image001.png, ODW2677476236131062721.pdf

Geachte 5.1.2.e

Hierbij ontvangt u een document over de voortgang van uw aanvraag. Het bijgevoegde document wordt niet per post nagezonden.

Het door u aangeleverde, aangepaste voorstel is inmiddels voor advies uitgezet bij de afdeling Monumentenzorg en Welstand. Hierbij is echter de vraag gesteld wat de maximale hoogte van de pijp wordt. Dit is mede afhankelijk van de verdunningsfactier die hiervoor van toepassing is, zoals eerder ook aangegeven is door de Omgevingsdienst Haaglanden en de afdeling Bouwfysica. . Wij vragen u dan ook nog op de gevel- en doorsnedetekening aan te geven hoe hoog deze pijp boven het bestaande dak uitkomt.

Wij kunnen het plan slechts inhoudelijk toetsen v.w.b. de door u aangeleverde gegevens en mogen vanuit de overheid niet optreden als uw adviseur, dus met andere woorden: "U bepaalt zelf wat u aanvraagt en wij beoordelen of dit akkoord is".

Wij verzoeken u eventuele aanvullende gegevens te uploaden via www.omgevingsloket.nl. Onder uw aanvraagnummer: 3174875 kunt u de aanvullende gegevens toevoegen.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

logo denhaag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Naar: '5.1.2.e' <5.1.2.e@culi-nova.nl>
Cc:
Verstuurd: Maandag 18 december 2017 12:55
Onderwerp: ODW201716257
Bijlage(n): Foto (WABO) "kanaalverloop.jpg" (33093972), ODW8571113819158663453.pdf

Geachte 5.1.2.e

Uw plan wordt a.s. donderdag in een integrale adviescommissie behandeld.
Is het mogelijk dat u in deze foto ook een aangepast voorstel aanlevert voor de pijp met een hoogte van 2 m boven het dak (hoogste punt), zodat in deze adviescommissie de verschillende voorstellen behandeld kunnen worden.

Bij voorbaat dank alvast weer.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Naar: '5.1.2.e'

Cc: 5.1.2.e; 5.1.2.e

Verstuurd: Woensdag 31 januari 2018 10:17

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning Hooistraat 2 (ons kenmerk 201716257)

Bijlage(n): Vrije correspondentie "6618337.out" (33177270), image001.png, ODW8833742302285483450.pdf

Geachte 5.1.2.e

Hierbij ontvangt u een document over de voortgang van uw aanvraag. Het bijgevoegde document wordt niet per post nagezonden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage bij dit bericht. Voor specifieke opmerkingen of vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de projectinspecteur, welke in het bijgevoegde document is genoemd. Indien u of uw adviseur persoonlijk het plan zou willen toelichten in de vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie, dan adviseren wij u contact op te nemen met 5.1.2.e via het Secretariaat van de Welstands- en Monumentencommissie.

Wij verzoeken u de gevraagde / aanvullende gegevens te uploaden via www.omgevingsloket.nl. Onder uw aanvraagnummer:3174875 kunt u de aanvullende gegevens toevoegen.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zien de aangepaste / aanvullende gegevens met belangstelling tegemoet.

logo denhaag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e

Van: Oloaanvraag <5.1.2.e@denhaag.nl>
Naar: "'5.1.2.e@vascobelo.be'" <5.1.2.e@vascobelo.be>
Cc: "'5.1.2.e@culi-nova.nl'" <5.1.2.e@culi-nova.nl>
Verstuurd: Donderdag 01 maart 2018 12:08
Onderwerp: Wabo 201716257
Bijlage(n): Besluit (GG) "Besluit (GG)-oplegger.pdf" (33232750), Besluit "6648234.out.pdf" (33229892), 6648234.out.33229892.pdf, Besluit (GG)-oplegger.33232750.pdf, 201716257 Hooistraat 2 aanbiedingsbrief.pdf

Geachte meneer, mevrouw,

In de bijlage(n) treft u een of meerdere documenten aangaande uw aanvraag om vergunning voor het bij het onderwerp genoemde adres.

De bijlagen, behorend bij dit besluit, worden u in een aparte mail aangeboden. Vanwege de grootte van de bijlagen zijn wij genoodzaakt deze met KPN Lokale Overheid te versturen. Houdt u daarom uw (spam)mailbox in de gaten alstublieft.

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend medewerker welke genoemd staat in het briefhoofd.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen en Toezicht

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e

Van: Oloaanvraag <5.1.2.e@denhaag.nl>
Naar: "'5.1.2.e@culi-nova.nl'" <5.1.2.e@culi-nova.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verstuurd: Donderdag 29 november 2018 11:45
Onderwerp: Hooistraat 2 / 201716257
Bijlage(n): Constructie (GG) "Constructie (GG)-oplegger.pdf" (33756369), Constructie "6988059.out.pdf" (33751855), Constructieberekening (WABO) "2017125BR001A_Vascobelo DenHaag.pdf" (33751858), 2017125BR001A_Vascobelo DenHaag.33751858.pdf, 6988059.out.33751855.pdf, Constructie (GG)-oplegger.33756369.pdf

In de bijlage(n) treft u een of meerdere documenten met constructieve gegevens aangaande de omgevingsvergunning voor het bij het onderwerp genoemde adres.

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend medewerker welke genoemd staat in het briefhoofd.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen en Toezicht
Team Bouwconstructies

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Advies Verkeer op aanvraag Omgevingsvergunning

Straat / huisnr plan
Projectinspecteur
Aanvrager
Aanvraag omvat

: Hooistraat
: 5.1.2.e
:
: veranderen winkel naar horeca

hsnr: 2

Datum aanvraag
Dossiernummer

: 26-okt-17
: 201716257

Datum advies
Medewerker
Planoloog

: 9-nov-17
: 5.1.2.e
: 5.1.2.e

Parkeerbehoefte:

Wonen

Gebied parkeernorm :

Centrum

situatie	type woning(en)	parkeernorm wonen:			grondslag berekening		parkeer behoefte	bezoek
		categorie	aantal pp /wo	Bezoek				
oudbouw						WO	--	--
						WO	--	--
						WO	--	--
						WO	--	--
						WO	--	--
totaal					0	wo	0,00	0,00
							totaal	0,00

situatie	type woning(en)	parkeernorm wonen:			grondslag berekening		parkeer behoefte	bezoek
		categorie	aantal pp /wo	Bezoek				
na verbouw						WO	--	--
						WO	--	--
						WO	--	--
						WO	--	--
						WO	--	--
totaal					0	wo	0,00	0,00
							totaal	0,00

Verschil parkeerbehoefte wonen tussen nieuwbouw en oudbouw: 0,00

Parkeerbehoefte:

Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen (KVB)

Gebied parkeernorm:

Zone 1

situatie	functie	Norm KBV	Percentage bezoek	grondslag berekening		parkeer behoefte		
		aantal pp/100 m2 bvo				werkers	bezoek	totaal
oudbouw	Winkel	1,55	85%	321	m2	0,75	4,23	4,98
					m2	--	--	--
					m2	--	--	--
					m2	--	--	--
totaal				321	m2	0,75	4,23	4,98

situatie	functie	Norm KBV	Percentage bezoek	grondslag berekening		parkeer behoefte		
		aantal pp/100 m2 bvo				werkers	bezoek	totaal
na verbouw	Lunchroom	1,9	85%	321	m2	0,91	5,18	6,10
					m2	--	--	--
					m2	--	--	--
					m2	--	--	--
totaal				321	m2	0,91	5,18	6,10

Verschil parkeerbehoefte KBV tussen nieuwbouw en oudbouw:	toename	1,12
---	---------	------

Parkeercapaciteit op eigen terrein

	maaiveld	garage	garage box	elders	Totaal	opmerking
oudbouw	0	0	0	0	0	
na verbouw	0	0	0	0	0	
--	0	0	0	0	0	

fietsenstalling	0	opmerking
-----------------	---	-----------

Parkeerbehoefte versus parkeercapaciteit

oudbouw		
parkeercapaciteit	0	pp
parkeerbehoefte	4,98	pp
saldo	-4,98	pp tekort
na verbouw		
parkeercapaciteit	0	pp

parkeerbehoefte	6,10	pp
saldo	-6,10	pp tekort

Saldo oudbouw - verbouw (voor afronding):	1,12	pp
---	------	----

Saldo oudbouw - verbouw, afgerond:	2	pp
---	----------	-----------

Datum VOV:	-- /-- /20
Advies VOV	-----

Toelichting advies VOV

Advies Verkeer:	akkoord
------------------------	----------------

Toelichting advies Verkeer:

De afdeling Verkeer heeft conform recent vastgesteld beleid en de parkeernormen uit het bestemmingsplan de parkeerbehoefte berekend. Er is sprake van een functiewijziging. De oude parkeerbehoefte is 4,98. De nieuwe parkeerbehoefte is 6,1. Er is een toename van 1,12 wat binnen de vrijstellingsnorm van <3 valt. De parkeerdruk is hier <90% dus de afdeling Verkeer gaat akkoord.

**Compatibiliteitsrapport voor versie dd 18 juli 2013 Kopie van Bouwplan
formulier verbouw_nieuw.xls
Uitvoeren op 19-7-2013 15:04**

De volgende functies in deze werkmap worden niet ondersteund door eerdere versies van Excel. Deze functies gaan mogelijk verloren of werken niet correct als u deze werkmap opent in een eerdere versie van Excel of als u deze werkmap opslaat in een eerdere bestandsindeling.

Gering kwaliteitsverlies


**Aantal
exemplaren**

Versie

Een aantal cellen of stijlen in deze werkmap bevat opmaak die niet wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Deze opmaak wordt geconverteerd naar de meest overeenkomende opmaak die beschikbaar is.	24	Excel 97-2003
--	----	---------------



NIEUWE TOESTAND



FRAGMENT PLATTEGROND BGG




VOORGEVELAANZICHT

PRINCIPE DETAIL SCHAAL 1:5 TPV OPHANGING KRIJTBORD




LINKERGEVELAANZICHT



FRAGMENT DOORSNEDE A FRAGMENT DOORSNEDE B



Kadastrale gemeente: 's Gravenhage
Sectie: E
Nummer: 3720
Schaal:1:1000



ZIJAAZICHT HAAKSE UITSTEEKBAK SCHAAL 1:5







PROJECT

Vaccinatie Omslag
Donovanweg 2, 2554 CB
Den Haag
06-43833888
06-43833888@cui-nova.nl

PROJECTNR

17558

ONDERDEEL

OGY RECLAME

STATUS

D.O

FORMAT

A3

TEKENING.NR

708

SCHAL

1:700

MAATSCHAPPIJ

AM

DESIGNEER

3226

BOLVANDORD

M73

BATIM

ED: 19-2017

DATA

REV

OMSCHRIJVING

ONTWERP EN BOUW

6 LUXE STADSAPPARTEMENTEN
RIJKSMONUMENT DENNEWEG 7

Hooistraat



uitgezonderd
fietsen





BOUWATELIER
DESIGN & BUILD
ONTWERPEN EN BOUW
4 LUXE STADSPARTAMENTEN
RIJKSMONUMENT DENNEWEG 7

BOUWATELIER
DESIGN & BUILD
ONTWERPEN EN BOUW
6 LUXE STADSPARTAMENTEN
RIJKSMONUMENT DENNEWEG 7

Hooftstraat



5.1.2.e

5.1.2.e





Café Voorhout

ONTWERP EN BOUW

6 LUXE STADSAPPARTEMENTEN
RIJKSMONUMENT DENNEWEG 7

Wolstraat



uitgezonderd

5.12e

5.12e

5 APPARTEMENTEN
RIJKSMONUMENT DENNEWEG 7



5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3230531
Aanvraagnaam	Hooistraat 2
Uw referentiecode	Vascobelo

Ingediend op	03-10-2017
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	plaatsing reclame
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Den Haag
Bezoekadres:	Spui 70, 2511 BT, Den Haag
Postadres:	Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag
Telefoonnummer:	14070
E-mailadres:	5.1.2.e @denhaag.nl
Website:	www.denhaag.nl
Contactpersoon:	Centrale Intake

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

- Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Reclame plaatsen

- Reclame

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2017.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	66287405
Vestigingsnummer	000034925155
Statutaire naam	Vascobelo V-bars BV
Handelsnaam	Vascobelo

2 Contactpersoon

Geslacht	5.1.2.e
Voorletters	
Voorvoegsels	-
Achternaam	5.1.2.e
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1031hm
Huisnummer	129
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Asterweg
Woonplaats	Amsterdam

4 Correspondentieadres

Adres	Asterweg 129 1031hm Amsterdam
-------	----------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2.e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1.2.e@vascobelo.be

Formulierversie
2017.01

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	59013583
Vestigingsnummer	000028336712
Statutaire naam	Culi Nova Retail Solutions
Handelsnaam	Culi nova

2 Contactpersoon

Geslacht	5.1.2.e
Voorletters	sa
Voorvoegsels	-
Achternaam	5.1.2.e
Functie	5.1.2.e

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2992lc
Huisnummer	73
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bijldorp-West
Woonplaats	Barendrecht

4 Correspondentieadres

Adres	Bijldorp-West 73 2992lc Barendrecht
-------	--

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2.e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1.2.e @culi-nova.nl

Locatie

1 Adres

Postcode	2514BM
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hooistraat
Plaatsnaam	's-Gravenhage
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☐ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☒ Anders
Uw belang bij deze aanvraag	huurder

Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

- | | |
|---|--|
| Waar gaat het om? | ☒ Rijksmonument
☐ Provinciaal monument
☐ Gemeentelijk monument |
| Om welk soort rijksmonument gaat het? | ☒ (Gebouwd) monument
☐ Aangelegd monument
☐ Archeologisch monument |
| Wat is het monumentnummer? | 17542 |
| Wat is de naam van het monument? | - |
| Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen? | ☐ Geheel slopen
☐ Gedeeltelijk slopen
☒ Niet slopen |
| Is er sprake van een functiewijziging van het monument? | ☐ Ja
☒ Nee |

2 Ingreep aan het monument

- | | |
|--|--|
| Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren? | ☐ Daken en goten
☐ Kozijnen, ramen en deuren
☐ Gevels
☐ Casco en constructie
☐ Binnenwerk, interieurs
☐ Buitenwerk (bouwwerken)
☐ Orgel
☐ Bijzondere onderdelen (algemeen)
☐ Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of sluizen
☐ Dijken, dijklichamen
☐ Tuinen en parken
☐ Archeologisch monument
☒ Anders |
| Welke andere niet eerder genoemde werkzaamheden wilt u gaan uitvoeren? | geen, slechts een haakse bak tegen de gevel aan bevestigen |

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

reclame

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

winkel

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk horeca
voor gaat gebruiken.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m² in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m ²)	Verblijfsoppervlakte (m ²)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en -
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Reclame

Reclame plaatsn

1 Reclame plaatsn

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe handelsreclame plaatsn
- ☐ Een bestaande handelsreclame wijzigen
- ☐ Een bestaande handelsreclame vervangen
- ☐ Anders

Waar gaat u de reclame plaatsn?

Hoofdgebouw

Is de reclame tijdelijk of permanent?

- ☒ Permanent
- ☐ Tijdelijk

Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden

-

2 Details reclame

Hoeveel reclameobjecten betreft het?

2

Wat is de afmeting van de reclame?

zie tek

Wat is de hoogte van de reclame gemeten vanaf het maaiveld tot aan de onderkant van de reclame?

zie tek

Geef een omschrijving van het uiterlijk, materiaalgebruik en verlichting.

zie tek

Wat is de tekst van de reclame?

Vascobelo

Wie maakt of voert reclame op of bij de onroerende zaak?

- ☐ Eigenaar
- ☐ Beperkt zakelijk gerechtigde
- ☒ Gebruiker
- ☐ Anders

3 Gemeentespecifieke vragen

In Den Haag dient u voor een reclameaanvraag altijd 2 activiteiten te specificeren: reclame + bouw

de vlakke reclame bevindt zich in het pand en niet op de gevel

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
171002 OGV RECLAME-T-00 OGV_pdf	171002 Vascobelo Den Haag OGV RECLAME-T-00 OGV.pdf	Tekeningen reclame Kleurenfotos reclame	2017-10-03	In behandeling
IMG_0446_JPG	IMG_0446.JPG	Welstand	2017-10-03	In behandeling
IMG_0604_JPG	IMG_0604.JPG	Welstand	2017-10-03	In behandeling
IMG_0609_JPG	IMG_0609.JPG	Welstand	2017-10-03	In behandeling
IMG_0612_JPG	IMG_0612.JPG	Welstand	2017-10-03	In behandeling
IMG_0619_JPG	IMG_0619.JPG	Welstand	2017-10-03	In behandeling

Kosten

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen


Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?

5.1.1.c

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?

5.1.1.c




FRAGMENT PLATTEGROND BGG



VOORGEVELAANZICHT




LINKERGEVELAANZICHT



FRAGMENT DOORSNEDE A


BESTAANDE TOESTAND




FRAGMENT PLATTEGROND BGG




VOORGEVELAANZICHT



LINKERGEVELAANZICHT



FRAGMENT DOORSNEDE A



FRAGMENT DOORSNEDE B


WERKOMSCHRIJVING BEVESTIGING MENU KRIJTBORD :
menukrijtborden worden links en rechts op de penanten van de hoofdingang bevestigd. Dit geschied middels plug en duimschroef 6mm. Er zal eerst een gat van 6mm in de voegstrook worden geboord, daarna wordt de plug alsmede de schroef in gedraaid. Het krijtbord word voorzien van een schroefoog 45x4mm aan de bovenzijde van het bord.

WERKOMSCHRIJVING BEVESTIGING RECLAME UITSTEELBAK:
RVS uitsteekbak voorzien van een grondplaat aan de achterzijde, wordt op de gevel gemonteerd met lijmmankers 10mm. Er worden eerst 10mm gaten in de voegen geboord en vervolgens voorzien van lijmmankers waarmee de grondplaat waar de uithangbord aangemonteerd is bevestigd.

- RECLAME:
- vlakke gevelreclame boven entree, 1600x+/-400x35mm. Led doosletter, buitenzijde zwart, letters wit, voorzien van koker kleur zwart 30mm.
 - De letters zijn gemaakt van 35mm wit acrylaat, voorzijde verlicht, zijkant en achterzijde zwart gespoten.
 - sign gemonteerd op zwart gespoten montage profiel
 - doosletter wordt op een kokerprofiel 40x40 met flenzen op de kopsekanten, bevestigd tegen de binnenzijde van de penanten, voorzien van plag en schroef 8mm
 - raamfolie, kleur wit, binnenzijde van het glas beplakt, 5 stuks , 600x 221mm
 - rvs uitsteekbak, 33,7x3,2mm voorzien van een grondplaat gespoten in de kleur zwart ral 9005. Voorzien van rvs tippen gespoten in de kleur zwart ral 9005 waarin een acrylaatplaat 500x700, kleur wit in hangt, logo en tekst in kleur zwart



VOORBEELD VERLICHT EN ONVERLICHT



PRINCIPE DETAIL SCHAAL 1:5 TPV OPHANGING KRIJTBORD




VOORBEELD RAAMFOLIE KLEUR LETTERS/LOGO WIT
AFMETING 600X221. OK HOOGTE 1800+



BOVENAANZICHT HAAKSE UITSTEELBAK SCHAAL 1:5



Kadastrale gemeente: 's Gravenhage
Sectie: E
Nummer: 3720
Schaal: 1:1000



ZIJAANZICHT HAAKSE UITSTEELBAK SCHAAL 1:5

ZIJAANZICHT HAAKSE UITSTEELBAK SCHAAL 1:5

PROJECT	Vașcobeło Den Haag Koningstraat 1, 2514 LB Den Haag
PROJECTIE	0000
ONDERDEEL	0000
STATUS	000
FORMAAT	A4
TOEGESCHRIJFDE	000
SCALA	1:100
HOOFDTEKENING	000
HOOFDTEKENING	000
BOUWTOEGANG	000
DATUM	01-10-2017
DATUM	01-10-2017
DATUM	01-10-2017

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 4 januari 2018 11:20
Aan: wabo-div
Onderwerp: opschorten beslistermijn aanvraag Hooistraat 2 gevelreclame - ons kenmerk 201718322

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]
Verzonden: donderdag 4 januari 2018 11:16
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

Wij gaan akkoord met de opschorting.

Mvg

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verzonden: donderdag 4 januari 2018 07:52:21
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

De wettelijke beslistermijn voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor het aanbrengen van de reclame-uitingen (ons kenmerk: 201718322) loopt af op 9 januari 2018. Gezien het feit dat er nog geen beslissing op de aanvraag om omgevingsvergunning voor de realisatie van het restaurant met de daarbij behorende installaties kan worden genomen, zijn wij ook genoodzaakt de wettelijke beslistermijn voor deze vergunning op te schorten. Graag ontvangen wij vandaag van u een bevestigingsemail dat u hiermee instemt.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e
Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)
Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):

Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: woensdag 3 januari 2018 15:59

Aan: 5.1.2.e @dpa.nl

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

Is het mogelijk dat u aangeven wanneer wij het rapport kunnen verwachten.

Bij voorbaat dank.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.1.c
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: woensdag 3 januari 2018 15:16

Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

Allereerst de beste wensen voor 2018.

Heeft u enig idee op welke termijn u de aanvullende gegevens/rapportages kunt leveren?



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: woensdag 27 december 2017 8:52

Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Urgentie: Hoog

Geachte 5.1.2.e

Dank voor uw mail. Ik het zojuist voorgelegd en verwacht zsm een respons.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

CULI-NOVA
food & retail solutions

T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.1.c

BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Datum: woensdag 27 december 2017 07:47

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@culi-nova.nl>, 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@culi-nova.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e@leidschendam-voorborg.nl>, 5.1.2.e <5.1.2.e>

Onderwerp: RE: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

De aanvraag is afgelopen donderdag 20 december 2017 behandeld in het integraal overleg. Tijdens dit overleg is het volgende geconcludeerd:

- De toets / het advies vanuit de afdeling Monumenten Zorg moet worden afgewacht.
- De aanvrager moet aangeven/onderzoeken of de afvoerpijp zichtbaar is vanaf de openbare ruimte.
- Er moet nog moet worden nagegaan of een andere plaats, uitvoering, materiaalkeuze en kleurstelling mogelijk is.
- Er is nader overleg vereist met de commissie naar aanleiding van de uitkomst van het nader onderzoek.

Wij vragen u de nog gevraagde gegevens z.s.m. te overleggen. In uw bericht geeft u aan meer tijd nodig te hebben, kunt u aangeven hoeveel tijd u hiervoor nog nodig hebt?

Wij hebben de termijn reeds opgeschort, de wettelijke beslisdatum is nu 2 februari 2018 en wij hebben nog tenminste 14 dagen nodig voor de advisering en besluitvorming. Dit betekent dat de aanvullende gegevens uiterlijk 17 januari 2018 ingediend moeten zijn.

Is dat voor u en/of uw adviseur mogelijk?

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):

Leyweg 813 2545 HA Den Haag

Postadres:

Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: vrijdag 22 december 2017 12:03

Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

Wij hebben een aanvraag uitstaan bij de firma DPA m.b.t. de diverse alternatieven en welke haalbaar zijn. U heeft aangegeven dat u de stukken binnen 14 dagen binnen wil hebben, echter hebben wij ook in dit geval iets meer tijd nodig. Kunt u aangeven wat de mogelijkheden zijn in het kader van respijt.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.1.c
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht (plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: dinsdag 19 december 2017 14:57

Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Aanvraag omgevingwvvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

Zoals ik vanmorgen ook al heb aangegeven, is het gezien het verloop van dit proces, inderdaad verstandig dat u samen met uw adviseur een oplossing bedenkt voor de plaatsing van de benodigde installaties. Hierbij doet u er verstandig aan om de diverse alternatieven op een rij te zetten, daarbij de "voors en tegens" tegen elkaar af te wegen en uiteindelijk zelf een keuze maakt voor een gewijzigd voorstel. Dit gewijzigde voorstel zullen wij vervolgens opnieuw beoordelen.

Zoals eerder ook aan u is meegedeeld zijn wij als gemeente niet uw adviseur, wij kunnen alleen met u meedenken en u sturen. U /de aanvrager dient zelf te bepalen wat er wordt aangevraagd en hetgeen wat aangevraagd wordt, wordt vervolgens door ons beoordeeld. Zo is het juridisch gezien geregeld in het bestuursrecht.

Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw aangepast voorstel graag weer op korte termijn (uiterlijk binnen 14 dagen) tegemoet.

Wij verzoeken u eventuele aanvullende / aangepaste gegevens te uploaden via www.omgevingsloket.nl. Onder uw aanvraagnummer: 3174875 kunt u de aanvullende gegevens toevoegen.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e

Verzonden: dinsdag 19 december 2017 14:08

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

Binnen de adviseurs hebben wij alleen de verschillende door u aangedragen oplossingen besproken en het eerder door de welstands- en monumentencommissie advies de installatie intern op te lossen. Het ODH heeft aangegeven, dat de installatie inderdaad intern kan worden opgelost. De oplossing zal door u en uw adviseurs moeten worden voorgesteld.

Inmiddels zijn er zoveel varianten geweest, dat het mij wenselijk zijn met een voorstel te komen, dat dan integraal kan worden beoordeeld. Verder wil ik niet vooruit lopen op enige latere beoordeling.

5.1.2.e

5.1.2.e

Afdeling Monumentenzorg en Welstand

5.1.2.e / 5.1.2.e

Werkdagen: 5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP Den Haag

Bezoekadres:
Spui 70
2511 BT Den Haag

Van: 5.1.2.e [<mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl>]

Verzonden: dinsdag 19 december 2017 13:29

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

Ik heb u zojuist getracht te contacteren echter geen gehoor. Wellicht dat u mij terug kunt bellen op dit nummer 5.1.2.e

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.1.c
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht(plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: dinsdag 19 december 2017 13:22

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

Misschien kunt u het beste even direct contact opnemen met 5.1.2.e van de afdeling monumentenzorg aangezien zij dit advies samen met de adviseur van de Welstands- en Monumentencommissie heeft besproken. Ik ben voor dit deel van de aanvraag alleen maar 5.1.2.e en geen adviseur.

5.1.2.e kunt u telefonisch bereiken via het telefoonnummer van de afdeling Monumentenzorg en Welstand:

5.1.2.e

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl]

Verzonden: dinsdag 19 december 2017 12:54

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

Kunt u aangeven waar MZ op doelt inzake het volledig in pandig oplossen. Is het een optie dat wij een raamvlak (in het verhoogde dakvlak) kunnen vervangen voor een rooster en vervolgens daar uitblazen (zie bijlage).

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e @culi-nova.nl

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.1.c
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht (plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Verzonden: dinsdag 19 december 2017 12:00

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: Aanvraag omgevingwvergunning Hooistraat 2 - reactie vanuit MZ

Geachte 5.1.2.e

Naar aanleiding van het onderstaande bericht nog het volgende:

Vanochtend hebben is het plan intern met de adviseurs monumentenzorg en welstand (nogmaals) besproken. Daar bij is de conclusie: dat de getoonde leidingen en zeker een pijp die 2 meter boven de bebouwing uitkomt niet acceptabel is. Dergelijke installaties worden binnen het beschermde stadsgezicht niet goedgekeurd en dus zeker niet bij een monument.

Nu uit advies van de ODH blijkt, dat de installatie ook volledig inpandig kan worden aangebracht, is dit volgens MZ en Welstand de weg die moet worden gevolgd. Dit betekent dat de aanvraag alsnog geweigerd zal gaan worden tenzij u met een andere oplossing komt of een dat uit een rapport van uw adviseur blijkt dat de voorgestelde oplossing niet mogelijk of haalbaar is.

Hopende u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e

Verzonden: dinsdag 19 december 2017 10:48

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Onderwerp: RE: ODW201716257

Urgentie: Hoog

Geachte 5.1.2.e

Wat wij van u (of uw adviseur) nog graag zouden willen ontvangen is een motivatie voor de keuze van de toepassing van een installatiepijp.

Wij hebben vanuit de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) namelijk een reactie ontvangen dat eventueel de gehele installatie ook inpandig zou kunnen worden opgelost, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met de bevestiging (deze moet trillingvrij gebeuren, zodat er geen geluidsoverlast kan ontstaan).

Om een goede en efficiënte beoordeling mogelijk te maken van de installatietechnische oplossing, verzoeken wij u dan ook een rapportage te overleggen waarin de verschillende oplossingen worden getoond met bij behorende voor- en nadelen en in de conclusie wat dan uw uiteindelijke keuze wordt om toe te passen. Door de ODH zijn eerder verschillende adviseurs genoemd, die u daarmee wellicht kunnen helpen.

Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag weer op korte termijn (uiterlijk binnen 14 dagen) tegemoet.

Wij verzoeken u eventuele aanvullende gegevens te uploaden via www.omgevingsloket.nl. Onder uw aanvraagnummer: 3174875 kunt u de aanvullende gegevens toevoegen.



Den Haag

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

5.1.2.e

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

Van: 5.1.2.e [<mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl>]

Verzonden: maandag 18 december 2017 13:26

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e

Onderwerp: Re: ODW201716257

L.s,

Bij deze.

With kind regards

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



T 5.1.2.e

F 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@culi-nova.nl](mailto:5.1.2.e@culi-nova.nl)

Bijldorp-West 73
2992 LC Barendrecht

Rabobank 5.1.1.c
BTW nr. 08131.35.734
Kvk Rotterdam 18073129

Dit bericht is vertrouwelijk, alsmede eventuele bijlagen. Mocht u het ten onrechte hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht (plus eventuele bijlage) te verwijderen uit uw systeem. Onbevoegde verspreiding en/of misbruik van de inhoud zijn niet toegestaan. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. food & retail solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht van informatie uit dit bericht. Evenmin is zij aansprakelijk voor mogelijke vertraging in de ontvangst en/of schade door dit bericht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verzonden: maandag 18 december 2017 12:55
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: ODW201716257

Geachte 5.1.2.e

Uw plan wordt a.s. donderdag in een integrale adviescommissie behandeld.
Is het mogelijk dat u in deze foto ook een aangepast voorstel aanlevert voor de pijp met een hoogte van 2 m boven het dak (hoogste punt), zodat in deze adviescommissie de verschillende voorstellen behandeld kunnen worden.

Bij voorbaat dank alvast weer.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen & Toezicht

(5.1.2.e)

Aanwezig: 5.1.2.e

bezoekadres (op afspraak):
Leyweg 813 2545 HA Den Haag
Postadres:
Postbus 12655 2500 DP Den Haag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

<http://www.denhaag.nl/disclaimer>



A photograph of a modern building facade with large glass windows and a brick building next to it. The modern building has a dark grey frame around the windows. The left window shows an interior space with a white ceiling and a concrete floor. The right window shows an interior space with a white ceiling and a concrete floor, and it reflects the street outside. Above the windows, there is a dark blue sign with white text that reads "RIJKSMONUMENT DENNEWEG 7". To the right of the modern building is a brick building with a dark roof and white-framed windows. A sign for "Dendy bar restaurant" is visible on the brick building. The street is paved with cobblestones, and there is a sidewalk in the foreground.



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Vascobelo V-Bars B.V.

t.a.v. 5.1.2.e

Asterweg 129

1031 HM AMSTERDAM

Uw brief van

Ons kenmerk

201718322/6542396

Contactpersoon

5.1.2.e

Doorkiesnummer

(5.1.2.e

Aantal bijlagen

-

Datum

Zie documentenlijst

Onderwerp

verlenging beslistermijn van de aanvraag om omgevingsvergunning Hooistraat 2

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 3 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van de gevels van het pand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entree. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- Bouwen
- Handelingen met gevolgen voor monumenten
- Reclame - APV

Voor uw aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing met als gevolg dat wij uiterlijk op 28 november 2017 moeten beslissen op uw aanvraag. Deze termijn kan om de volgende redenen niet worden gehaald.

De aanvraag is thans ter toetsing en advisering voorgelegd aan diverse gemeentelijke diensten en afdelingen. Uit de eerste beoordeling van uw aanvraag en de daarin opgenomen activiteiten is gebleken dat hiervoor meer tijd nodig is om te komen tot een voldragen eindoordeel. Mede gezien het feit dat er nog geen beslissing is genomen op de aanvraag voor de realisatie van de horecagelegenheid

Besluit:

Mede gezien het feit dat er nog geen beslissing is genomen op de aanvraag voor de realisatie van de horecagelegenheid en op grond van bovengenoemde motivering besluiten wij op basis van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Dit houdt in dat wij nu uiterlijk op 9 januari 2018 een beslissing op uw aanvraag nemen. Dit besluit tot verlengen van de beslistermijn hebben wij gepubliceerd.

Gemeente Den Haag

Spui 70
Den Haag

Postbus 12600

2500 DJ Den Haag

T (5.1.2.e

www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

201718322/6542396

Wij willen u erop attenderen dat u voor deze aanvraag om omgevingsvergunning leges verschuldigd bent. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een afzonderlijke legesnota.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen:

Teammanager vergunningen, afdeling Vergunningen & Toezicht

5.1.2.e



E. Vos



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Vascobelo V-Bars B.V.
t.a.v. 5.1.2.e
Asterweg 129
1031 HM Amsterdam

Uw brief van

Ons kenmerk
201718322/6549919

Contactpersoon
5.1.2.e

Telefoonnummer
(5.1.2.e)

Bijlagen
Diversen

Datum
zie documentenlijst

Onderwerp
verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Hooistraat 2

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 3 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van de gevels van het voormalige winkelpand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entree ten behoeve van de nieuwe horeca inrichting.

Uw aanvraag omvat de activiteiten 'Bouwen', 'Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten' en 'Reclame APV' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteiten kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlagen waarin per activiteit de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlagen moeten hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Besluit:

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.10, 2.15 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a en f en artikel 2.2, lid 1, onder h en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen met de daarbij behorende in de documentenlijst genoemde gegevens en bescheiden.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Teammanager vergunningen, afdeling Vergunningen & Toezicht

5.1.2.e

E. Vos

Gemeente Den Haag
Spui 70
Den Haag

Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

T (5.1.2.e)
www.denhaag.nl

Deze omgevingsvergunning treedt op grond van artikel 6.1, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking op de dag na de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, tenzij gedurende deze termijn, met betrekking tot deze vergunning, bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt de werking van dit besluit in ieder geval opgeschort, totdat op het verzoek is beslist.

Wij wijzen u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en dat door het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.

Tot slot maken wij u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

- a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.
- b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.
- c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.
- e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.
- f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op de website www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.

Bijlagen

Beoordeling activiteiten

De aanvraag heeft betrekking op het perceel, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie E, nr. 03700.

Het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen in het gemeentelijk Rijks beschermd stadsgezicht 'Centrum'. De aanvraag heeft mede betrekking op een bouwwerk dat vermeld wordt in het Rijks monumentenregister onder nummer 17542 - Hooistraat 2/2a Denneweg 7-1 t/m 7-6.

Activiteit 'Bouwen'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan:

- het bestemmingsplan 'Binnenhof e.o.', waar ter plaatse van uw initiatief de bestemming 'Gemengd -1', met de dubbelbestemmingen 'Waarde – Archeologie 2' en 'Waarde – Cultuurhistorie' zijn opgenomen;
- de Bouwverordening;
- het Bouwbesluit 2012;
- de Welstandsnota.

De aanvraag betreft het veranderen van de gevels van het voormalige winkelpand Hooistraat 2 door het plaatsen van één reclame-uiting aan de gevel, twee krijtborden, drie raamstickers en één led-reclame boven entree deur in verband met de nieuwe horeca inrichting.

De aanvraag heeft een relatie met de eerder ingediende aanvraag, met ons kenmerk 201716257, voor de realisatie van de horeca-inrichting op dit perceel, dat wil zeggen het inpandig veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse dakopstellingen (installaties) alsmede het plaatsen van 3 lichtkoepels.

De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
uitsluitend op de begane grondlaag:

- a) detailhandel;
- b) dienstverlening, zoals nader bepaald in lid 5.5 ;
- c) horeca in de categorie "licht" van de Staat van Horeca-categorieën als opgenomen in Bijlage 2 van de regels van dit plan en zoals nader bepaald in lid 5.5;

Een en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, parkeervoorzieningen, groen, water en overige voorzieningen.

Gebleken is dat de aanvraag voldoet aan het vigerend bestemmingsplan voor wat betreft de bouwkundige wijzigingen ten behoeve van de gevraagde reclame-uitingen.

Hierbij is mede beoordeeld dat de parkeerbehoefte als gevolg van het bouwplan niet toeneemt.

Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de beoordelingsgronden van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening.

Ingewonnen advies:

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 22 november 2017 beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet en heeft tevens geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'. Haar advies luidt als volgt:

Akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Reclamenota' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de aangevraagde reclame-uitingen. De open belettering boven de entree is goed gerelateerd aan de indeling van de gevel. De krijtborden aan weerszijde van de entree zijn eveneens voldoende gepositioneerd op de gevel. De uitsteekbak aan de zijgevel is niet storend geplaatst. En de raamstickers zijn eveneens niet storend. Het geheel vormt geen aantasting voor het beschermde stadsgezicht.

Wij nemen het advies van de Welstands- en Monumentencommissie over en gelet hierop zijn wij tevens van oordeel dat deze aanvraag niet in strijd is met de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie', zoals genoemd in artikel 26 van het bestemmingsplan.

Eindoordeel activiteit 'Bouwen'

Op basis van de beoordeling van de activiteit en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Bouwen'.

Aan deze vergunning voor bovengenoemde activiteit verbinden wij de volgende voorschriften:

Het bouwen moet gebeuren volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Tevens moet worden voldaan aan de hierna opgenomen nadere voorschriften en bepalingen.

Voorschriften op basis van het Bouwbesluit 2012

Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- De omgevingsvergunning voor het bouwen.
- Overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging werkzaamheden

- Ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarop deze vergunning ziet, dient de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis te stellen.
- Ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarop deze vergunning ziet, dient de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis te stellen.

Nadere aanwijzingen

Om de beoogde activiteiten te kunnen verrichten wijzen wij u in ieder geval op de onderstaande mogelijke vergunning- of meldingsplicht en/of benodigde ontheffingen/onderzoeken. U dient zelf na te gaan of wellicht nog andere vergunningen/toestemmingen benodigd zijn.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- Een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' is vereist indien sprake is van het plaatsen, verplaatsen of veranderen van brand- en/of dragende scheidingsconstructies.
- Een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' is vereist indien sprake is van het plaatsen van een (rookgas)afvoerpijp aan of op de uitwendige scheidingsconstructie van het bouwplan.
- Een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' is vereist indien het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
- Een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Reclame' is vereist indien sprake is van het plaatsen van verplaatsbare reclameborden op de straat.

Wij verzoeken u de benodigde formulieren met bijbehorende stukken in te dienen bij de Gemeente Den Haag, Postbus 12655, 2500DP Den Haag of de aanvraag in te dienen via www.omgevingsloket.nl.

Bouwbesluit 2012

- Een sloopmelding is vereist indien er meer dan 10 m³ afval ontstaat en/of er asbest dient te worden verwijderd.
- Een melding brandveilig gebruik is vereist indien u een bouwwerk in gebruik wilt nemen indien daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn.

Wij verzoeken u de benodigde formulieren met bijbehorende stukken in te dienen bij de Gemeente Den Haag, Postbus 12655, 2500DP Den Haag of de aanvraag in te dienen via www.omgevingsloket.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening van Den Haag

Op grond van deze verordening is een exploitatievergunning (of melding) vereist voor het (opnieuw) inrichten en drijven van een horeca-inrichting.

Een (wijzigings-)vergunning moet worden aangevraagd bij de Bestuursdienst Gemeente Den Haag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met een medewerker intake vergunningen op stadsdeelkantoor Centrum, dagelijks bereikbaar onder nummer 5.1.2.e U kunt tevens informatie vinden via www.denhaag.nl/horeca. Bovendien kunt u op deze website de benodigde vergunningen digitaal aanvragen:

<https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/horecavergunningen.htm>

Op grond van deze verordening is het verboden zonder vergunning of instemmingsbesluit een terras op de openbare weg te plaatsen dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

De hiervoor benodigde vergunning / instemmingsbesluit en informatie hieromtrent kunnen worden aangevraagd bij de wegbeheerder van stadsdeel Centrum, Dienst Publiekszaken. Telefoonnummer 14070, schriftelijk via Postbus 12620, 2500 DL Den Haag, of digitaal via de website:

<http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Terras-op-de-openbare-weg.htm>

Activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’

De activiteit betreft het wijzigen van het Rijks beschermde monument Hooistraat 2/2a Denneweg 7-1 t/m 7- 6 met monumentnummer 17542, door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven de entree deur overeenkomstig de ingediende gegevens en bescheiden.

Ingevolge artikel 3.3 van de Erfgoedwet is het pand beschermd als Rijksmonument en is op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van het monument een vergunning vereist.

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan de Erfgoedwet en de Monumentenverordening Den Haag 2010.

Ingewonnen advies:

Op basis van artikel 9.1 van de Erfgoedwet, artikel 15, lid 2 van de Monumentenwet 1988, juncto artikel 13, lid 2 van de Monumentenverordening Den Haag 2010 is het plan voor het wijzigen van het rijksmonument beoordeeld. Op 22 november 2017 heeft de welstands- en monumentencommissie als volgt geadviseerd:

Akkoord

De commissie kan instemmen met de aangevraagde reclame-uitingen. De open belettering boven de entree is goed gerelateerd aan de indeling van de gevel. De krijtborden aan weerszijde van de entree zijn eveneens voldoende gepositioneerd op de gevel. De uitsteekbak aan de zijgevel is niet storend geplaatst. En de raamstickers zijn eveneens niet storend. Het geheel vormt geen aantasting voor het monument.

Wij nemen het advies van de welstands- en monumentencommissie over.

Met inachtneming van alle bij het te nemen besluit betrokken belangen en het ingewonnen advies, waarmee wij ons kunnen verenigen, zijn wij van mening dat de uitvoering van het plan geen onaantoonbare aantasting van de architectuur- en cultuurhistorische waarden van het monument betekent.

Eindoordeel activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’

Op basis van de beoordeling van de activiteit en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’.

Aan deze vergunning voor bovengenoemde activiteit verbinden wij het volgende voorschrift:

Indien tijdens de (ver-)bouwwerkzaamheden tot dan toe onbekende onderdelen van het monument worden aangetroffen, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze (cultuur)historische waarde bezitten, dient er contact opgenomen te worden met de afdeling Monumentenzorg om te bezien of een nadere goedkeuring nodig is.

Activiteit 'Handelsreclame - APV'

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de gevel van het voormalige winkelpand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven de entree deur overeenkomstig de ingediende gegevens en bescheiden.

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan artikel 2:97 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening waarin staat: *'Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats'*.

Op grond van artikel 2:97 APV lid 5, onder a tot en met c kan een handelsreclamevergunning worden geweigerd op grond van redelijke eisen van welstand, verkeersveiligheid en overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

Ingewonnen adviezen:

Welstand

Op 22 november 2017 heeft de welstands- en monumentencommissie als volgt geadviseerd. De commissie kan instemmen met de aangevraagde reclame-uitingen. De open belettering boven de entree is goed gerelateerd aan de indeling van de gevel. De krijtborden aan weerszijde van de entree zijn eveneens voldoende gepositioneerd op de gevel. De uitsteekbak aan de zijgevel is niet storend geplaatst. En de raamstickers zijn eveneens niet storend.

Verkeersveiligheid

Niet gebleken is dat het belang van verkeersveiligheid zich verzet tegen het voeren van handelsreclame op de in de aanvraag genoemde locatie/objecten.

Overlast

Op grond van artikel 2:97 lid 5 onder c en lid 6 onder c geldt de weigeringsgrond voor een vergunning voor handelsreclame niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Eindoordeel activiteit 'Handelsreclame -APV'

Op basis van de beoordeling van de activiteit bestaat er, gelet op het bepaalde in artikel 2.2, lid 1 onder h en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2:97 van de Algemene Plaatselijke Verordening geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit 'Handelsreclame -APV'.

MELDING AANVANG WERKZAAMHEDEN

(ten minste twee dagen voor de aanvang melden)

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Adres : Hooistraat 2
Dossiernummer : 201718322
Regisseur realisatiefase : 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e @denhaag.nl

Ondergetekende, houder van de omgevingsvergunning geeft hiermee kennis, dat de werkzaamheden zullen beginnen op: _____

Welke ondernemers nemen deel aan de uitvoering en voor welke activiteit?

Activiteit : _____
Naam : _____
Adres: straat + huisnummer : _____
Postcode + plaats : _____
Telefoonnummer : _____

Activiteit : _____
Naam : _____
Adres: straat + huisnummer : _____
Postcode + plaats : _____
Telefoonnummer : _____

Activiteit : _____
Naam : _____
Adres: straat + huisnummer : _____
Postcode + plaats : _____
Telefoonnummer : _____

(zonodig op een afzonderlijk blad vervolgen)

Plaats : _____

Datum : _____

Handtekening vergunninghouder/gemachtigde,

MELDING VOLTOOIING WERKZAAMHEDEN

(Uiterlijk op de dag van beëindiging melden)

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Adres : Hooistraat 2
Dossiernummer : 201718322
Regisseur realisatiefase :

5.1.2.e	5.1.2.e	5.1.2.e
---------	---------	---------

 @denhaag.nl

Ondergetekende, houder van de omgevingsvergunning geeft hiermee kennis, dat de werkzaamheden zijn voltooid op _____

Plaats : _____

Datum : _____

Handtekening vergunninghouder/gemachtigde,



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Ons kenmerk

201718322/6549919

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

Bijlagen

Diversen

Datum

zie documentenlijst

Onderwerp

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Hooistraat 2

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 3 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van de gevels van het voormalige winkelpand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entree ten behoeve van de nieuwe horeca inrichting.

Uw aanvraag omvat de activiteiten 'Bouwen', 'Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten' en 'Reclame APV' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteiten kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlagen waarin per activiteit de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlagen moeten hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Besluit:

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.10, 2.15 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a en f en artikel 2.2, lid 1, onder h en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen met de daarbij behorende in de documentenlijst genoemde gegevens en bescheiden.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:

[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt op grond van artikel 6.1, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking op de dag na de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, tenzij gedurende deze termijn, met betrekking tot deze vergunning, bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt de werking van dit besluit in ieder geval opgeschort, totdat op het verzoek is beslist.

Wij wijzen u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en dat door het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.

Tot slot maken wij u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

- a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.
- b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.
- c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.
- e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.
- f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op de website www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.

Bijlagen

Beoordeling activiteiten

De aanvraag heeft betrekking op het perceel, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie E, nr. 03700.

Het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen in het gemeentelijk Rijks beschermd stadsgezicht 'Centrum'. De aanvraag heeft mede betrekking op een bouwwerk dat vermeld wordt in het Rijks monumentenregister onder nummer 17542 - Hooistraat 2/2a Denneweg 7-1 t/m 7- 6.

Activiteit 'Bouwen'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan:

- het bestemmingsplan 'Binnenhof e.o.', waar ter plaatse van uw initiatief de bestemming 'Gemengd -1', met de dubbelbestemmingen 'Waarde – Archeologie 2' en 'Waarde – Cultuurhistorie' zijn opgenomen;
- de Bouwverordening;
- het Bouwbesluit 2012;
- de Welstandsnota.

De aanvraag betreft het veranderen van de gevels van het voormalige winkelpand Hooistraat 2 door het plaatsen van één reclame-uiting aan de gevel, twee krijtborden, drie raamstickers en één led-reclame boven entree deur in verband met de nieuwe horeca inrichting.

De aanvraag heeft een relatie met de eerder ingediende aanvraag, met ons kenmerk 201716257, voor de realisatie van de horeca-inrichting op dit perceel, dat wil zeggen het inpandig veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse dakopstellingen (installaties) alsmede het plaatsen van 3 lichtkoepels.

De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
uitsluitend op de begane grondlaag:

- a) detailhandel;
- b) dienstverlening, zoals nader bepaald in lid 5.5 ;
- c) horeca in de categorie "licht" van de Staat van Horeca-categorieën als opgenomen in Bijlage 2 van de regels van dit plan en zoals nader bepaald in lid 5.5;

Een en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, parkeervoorzieningen, groen, water en overige voorzieningen.

Gebleken is dat de aanvraag voldoet aan het vigerend bestemmingsplan voor wat betreft de bouwkundige wijzigingen ten behoeve van de gevraagde reclame-uitingen.

Hierbij is mede beoordeeld dat de parkeerbehoefte als gevolg van het bouwplan niet toeneemt.

Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de beoordelingsgronden van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening.

Ingewonnen advies:

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 22 november 2017 beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet en heeft tevens geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'. Haar advies luidt als volgt:

Akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Reclamenota' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de aangevraagde reclame-uitingen. De open belettering boven de entree is goed gerelateerd aan de indeling van de gevel. De krijtborden aan weerszijde van de entree zijn eveneens voldoende gepositioneerd op de gevel. De uitsteekbak aan de zijgevel is niet storend geplaatst. En de raamstickers zijn eveneens niet storend. Het geheel vormt geen aantasting voor het beschermde stadsgezicht.

Wij nemen het advies van de Welstands- en Monumentencommissie over en gelet hierop zijn wij tevens van oordeel dat deze aanvraag niet in strijd is met de dubbelbestemming 'Waarde – Cultuurhistorie', zoals genoemd in artikel 26 van het bestemmingsplan.

Eindoordeel activiteit 'Bouwen'

Op basis van de beoordeling van de activiteit en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Bouwen'.

Aan deze vergunning voor bovengenoemde activiteit verbinden wij de volgende voorschriften:

Het bouwen moet gebeuren volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Tevens moet worden voldaan aan de hierna opgenomen nadere voorschriften en bepalingen.

Voorschriften op basis van het Bouwbesluit 2012

Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- De omgevingsvergunning voor het bouwen.
- Overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging werkzaamheden

- Ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarop deze vergunning ziet, dient de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis te stellen.
- Ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarop deze vergunning ziet, dient de houder van deze vergunning ons schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis te stellen.

Nadere aanwijzingen

Om de beoogde activiteiten te kunnen verrichten wijzen wij u in ieder geval op de onderstaande mogelijke vergunning- of meldingsplicht en/of benodigde ontheffingen/onderzoeken. U dient zelf na te gaan of wellicht nog andere vergunningen/toestemmingen benodigd zijn.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- Een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' is vereist indien sprake is van het plaatsen, verplaatsen of veranderen van brand- en/of dragende scheidingsconstructies.
- Een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' is vereist indien sprake is van het plaatsen van een (rookgas)afvoerpijp aan of op de uitwendige scheidingsconstructie van het bouwplan.
- Een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' is vereist indien het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
- Een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Reclame' is vereist indien sprake is van het plaatsen van verplaatsbare reclameborden op de straat.

Wij verzoeken u de benodigde formulieren met bijbehorende stukken in te dienen bij de Gemeente Den Haag, Postbus 12655, 2500DP Den Haag of de aanvraag in te dienen via www.omgevingsloket.nl.

Bouwbesluit 2012

- Een sloopmelding is vereist indien er meer dan 10 m³ afval ontstaat en/of er asbest dient te worden verwijderd.
- Een melding brandveilig gebruik is vereist indien u een bouwwerk in gebruik wilt nemen indien daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn.

Wij verzoeken u de benodigde formulieren met bijbehorende stukken in te dienen bij de Gemeente Den Haag, Postbus 12655, 2500DP Den Haag of de aanvraag in te dienen via www.omgevingsloket.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening van Den Haag

Op grond van deze verordening is een exploitatievergunning (of melding) vereist voor het (opnieuw) inrichten en drijven van een horeca-inrichting.

Een (wijzigings-)vergunning moet worden aangevraagd bij de Bestuursdienst Gemeente Den Haag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met een medewerker intake vergunningen op stadsdeelkantoor Centrum, dagelijks bereikbaar onder nummer 5.1.2.e U kunt tevens informatie vinden via www.denhaag.nl/horeca. Bovendien kunt u op deze website de benodigde vergunningen digitaal aanvragen:

<https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/horecavergunningen.htm>

Op grond van deze verordening is het verboden zonder vergunning of instemmingsbesluit een terras op de openbare weg te plaatsen dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

De hiervoor benodigde vergunning / instemmingsbesluit en informatie hieromtrent kunnen worden aangevraagd bij de wegbeheerder van stadsdeel Centrum, Dienst Publiekszaken. Telefoonnummer 14070, schriftelijk via Postbus 12620, 2500 DL Den Haag, of digitaal via de website:

<http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Terras-op-de-openbare-weg.htm>

Activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’

De activiteit betreft het wijzigen van het Rijks beschermde monument Hooistraat 2/2a Denneweg 7-1 t/m 7- 6 met monumentnummer 17542, door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven de entree deur overeenkomstig de ingediende gegevens en bescheiden.

Ingevolge artikel 3.3 van de Erfgoedwet is het pand beschermd als Rijksmonument en is op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van het monument een vergunning vereist.

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan de Erfgoedwet en de Monumentenverordening Den Haag 2010.

Ingewonnen advies:

Op basis van artikel 9.1 van de Erfgoedwet, artikel 15, lid 2 van de Monumentenwet 1988, juncto artikel 13, lid 2 van de Monumentenverordening Den Haag 2010 is het plan voor het wijzigen van het rijksmonument beoordeeld. Op 22 november 2017 heeft de welstands- en monumentencommissie als volgt geadviseerd:

Akkoord

De commissie kan instemmen met de aangevraagde reclame-uitingen. De open belettering boven de entree is goed gerelateerd aan de indeling van de gevel. De krijtborden aan weerszijde van de entree zijn eveneens voldoende gepositioneerd op de gevel. De uitsteekbak aan de zijgevel is niet storend geplaatst. En de raamstickers zijn eveneens niet storend. Het geheel vormt geen aantasting voor het monument.

Wij nemen het advies van de welstands- en monumentencommissie over.

Met inachtneming van alle bij het te nemen besluit betrokken belangen en het ingewonnen advies, waarmee wij ons kunnen verenigen, zijn wij van mening dat de uitvoering van het plan geen onaantvaardbare aantasting van de architectuur- en cultuurhistorische waarden van het monument betekent.

Eindoordeel activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’

Op basis van de beoordeling van de activiteit en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’.

Aan deze vergunning voor bovengenoemde activiteit verbinden wij het volgende voorschrift:

Indien tijdens de (ver-)bouwwerkzaamheden tot dan toe onbekende onderdelen van het monument worden aangetroffen, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze (cultuur)historische waarde bezitten, dient er contact opgenomen te worden met de afdeling Monumentenzorg om te bezien of een nadere goedkeuring nodig is.

Activiteit 'Handelsreclame - APV'

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de gevel van het voormalige winkelpand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven de entree deur overeenkomstig de ingediende gegevens en bescheiden.

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan artikel 2:97 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening waarin staat: *'Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats'.*

Op grond van artikel 2:97 APV lid 5, onder a tot en met c kan een handelsreclamevergunning worden geweigerd op grond van redelijke eisen van welstand, verkeersveiligheid en overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

Ingewonnen adviezen:

Welstand

Op 22 november 2017 heeft de welstands- en monumentencommissie als volgt geadviseerd. De commissie kan instemmen met de aangevraagde reclame-uitingen. De open belettering boven de entree is goed gerelateerd aan de indeling van de gevel. De krijtborden aan weerszijde van de entree zijn eveneens voldoende gepositioneerd op de gevel. De uitsteekbak aan de zijgevel is niet storend geplaatst. En de raamstickers zijn eveneens niet storend.

Verkeersveiligheid

Niet gebleken is dat het belang van verkeersveiligheid zich verzet tegen het voeren van handelsreclame op de in de aanvraag genoemde locatie/objecten.

Overlast

Op grond van artikel 2:97 lid 5 onder c en lid 6 onder c geldt de weigeringsgrond voor een vergunning voor handelsreclame niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Eindoordeel activiteit 'Handelsreclame -APV'

Op basis van de beoordeling van de activiteit bestaat er, gelet op het bepaalde in artikel 2.2, lid 1 onder h en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2:97 van de Algemene Plaatselijke Verordening geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit 'Handelsreclame -APV'.

Documentenlijst Besluit (GG)

Algemene informatie:

Dossier: 201718322

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het veranderen van de gevels van het voormalig winkelpand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entree ten behoeve van de nieuwe horeca inrichting

Adres: Hooistraat 2

Datum Besluit (GG): 05-03-2018

Documenten bij besluit:

Document: Besluit

Bestandsnaam: 6549919.out.pdf

Documentid: 33234171

Bestandsgrootte: 193043

Document: Foto (WABO)

Bestandsnaam: 3230531_1507017641547_IMG_0446.JPG.pdf

Documentid: 33234166

Bestandsgrootte: 1913411

Document: Foto (WABO)

Bestandsnaam: 3230531_1507017726482_IMG_0604.JPG.pdf

Documentid: 33234167

Bestandsgrootte: 2320384

Document: Foto (WABO)

Bestandsnaam: 3230531_1507017767353_IMG_0609.JPG.pdf

Documentid: 33234168

Bestandsgrootte: 2795067

Document: Foto (WABO)

Bestandsnaam: 3230531_1507017816357_IMG_0612.JPG.pdf

Documentid: 33234169

Bestandsgrootte: 2736146

Document: Foto (WABO)

Bestandsnaam: 3230531_1507017862340_IMG_0619.JPG.pdf

Documentid: 33234170

Bestandsgrootte: 2183476

Document: Tekening (WABO)

Bestandsnaam: 3230531_1507630818334_171010_Vascobelo_Denhaag_OGV_RECLAME-T-00_OGV.pdf

Documentid: 33234176

Bestandsgrootte: 529071

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201718322

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het veranderen van de gevels van het voormalig winkelpand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entree ten behoeve van de nieuwe horeca inrichting

Adres: Hooistraat 2

Datum Besluit (P) (GG): 05-03-2018

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A6549919.out.pdf

Documentid: 33234165

Bestandsgrootte: 126314

Documentenlijst Besluit-verlengen termijn regulier (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201718322

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het veranderen van de gevels van het pand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entree

Adres: Hooistraat 2

Datum Besluit-verlengen termijn regulier (GG): 20-11-2017

Documenten bij besluit:

Document: Besluit-verlengen termijn

Bestandsnaam: 6542396.out.pdf

Documentid: 33055799

Bestandsgrootte: 118478

2.3.2 omgevingsverg. kleine buitenplanse afw. met bouw: EUR 577,55

Totaal verschuldigde leges: EUR 577,55

Legesrekening

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Aanvraag

Locatie : Denneweg 7C
dossiernummer : 201617385
internnummer: : 4249447
Datum aanvraag : 08-11-2016
werkzaamheden : het veranderen van de winkel hooistraat 2 door het
plaatsen van een lichtstraat
opgegeven bouwk. : EUR 3.630,00
ambtelijke bouwk. : EUR 3.630,00

2.1.1 omgevingsvergunning bouwactiviteit: EUR 115,45

Totaal verschuldigde leges: EUR 115,45

Legesrekening

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Aanvraag

Locatie : Denneweg 7C
dossiernummer : 201617385
internnummer: : 4249445
Datum aanvraag : 08-11-2016
werkzaamheden : het veranderen van de winkel hooistraat 2 door het
plaatsen van een lichtstraat
opgegeven bouwk. : EUR 3.630,00

2.3.2 omgevingsverg. kleine buitenplanse afw. met bouw: EUR 577,55

Totaal verschuldigde leges: EUR 577,55

Legesrekening

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Indieningsvereisten activiteit bouwen (artikel 2.1. lid 1 onder a Wabo)
Regeling omgevingsrecht (Mor) (per 1 januari 2013)

Omschrijving voorschrift		A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Conclusie
Hoofdstuk 1. Algemene indieningsvereisten												niet akkoord
Artikel 1.2 Elektronisch aanvraagformulier en landelijke voorziening		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
1.2	Een aanvraag langs elektronische weg wordt gedaan met gebruikmaking van het elektronische formulier dat op de datum van indiening van de aanvraag beschikbaar is via de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 7.6 van de wet.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
Artikel 1.3 Indieningsvereisten bij iedere aanvraag		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	niet akkoord
1.3	In de aanvraag vermeldt de aanvrager:											
1.3.1.a	de naam, het adres en de woonplaats van de aanvrager, alsmede het elektronisch adres van de aanvrager, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
1.3.1.b	het adres, de kadastrale aanduiding dan wel de ligging van het project;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
1.3.1.c	een omschrijving van de aard en omvang van het project;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	niet akkoord
1.3.1.d	indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres en woonplaats, alsmede het elektronisch adres van de gemachtigde, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
1.3.1.e	indien het project wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam, adres en woonplaats.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
1.3.2	De aanvrager voorziet de aanvraag van een aanduiding van de locatie van de aangevraagde activiteit of activiteiten. Deze aanduiding geschiedt met behulp van een situatietekening, kaart, foto's of andere geschikte middelen.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
1.3.3	De aanvrager doet bij de aanvraag een opgave van de kosten van de te verrichten werkzaamheden.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
Artikel 1.4 Vereisten aan digitale indiening van gegevens en bescheiden		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
1.4.1	Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij de aanvraag worden verstrekt, worden aangeleverd in een van de volgende archiefwaardige bestandsformaten: a. foto's: PNG en JPG; b. scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4 c. officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4 d. tekeningen: PDF/X en PDF 1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
1.4.2	Indien de bestanden langs elektronische weg worden aangeleverd, worden deze uitsluitend als 'read-only' (alleen lezen) gekenmerkt.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
Artikel 1.5 Vermelding van tijdelijkheid van een activiteit		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
1.5	Indien de activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd naar haar aard tijdelijk is, vermeldt de aanvrager dit in de aanvraag. Hij vermeldt daarbij tevens zo mogelijk het tijdstip waarop de activiteit of activiteiten uiterlijk zal of zullen worden beëindigd.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
Hoofdstuk 2. Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten												akkoord
Artikel 2.1 Algemene vereisten		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.1.1	Ten aanzien van de gegevens en bescheiden bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit maakt de aanvrager de samenhang kenbaar tussen deze gegevens en bescheiden onderling en met de overige gegevens en bescheiden die bij de aanvraag zijn gevoegd.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
2.1.2	Indien de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit betrekking heeft op een woonwagen kan aan de eisen met betrekking tot het aanleveren van de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 2.2, eerste tot en met vijfde lid, worden voldaan door het indienen van documentatie van de leverancier, mits de bedoelde gegevens en bescheiden duidelijk kenbaar zijn.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
Artikel 2.2 Bouwbesluit 2012		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.2	In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van toetsing aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012:											
Artikel 2.2.1 Uit oogpunt van veiligheid:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.2.1.a	Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:											
2.2.1.a.1	Belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk en het bouwwerk als geheel;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
a	Plattegronden;											akkoord
b	Doorsneden;											akkoord

Omschrijving voorschrift		A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Conclusie
c	Gevel- en wandaanzicht;											akkoord
d	Materialen draagconstructies;											akkoord
e	Overzicht fundering;											akkoord
f	Constructieprincipe;											akkoord
g	Principe van stabiliteitsvoorzieningen.											akkoord
2.2.1.a.2	De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie.	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
a	Brandwerendheid hoofddraagconstructie en draagconstructie vluchtroutes;											akkoord
b	Motivatie reductie brandwerendheid hoofddraagconstructie en draagconstructie vluchtroutes.											akkoord
	Indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een bestaand bouwwerk blijkt uit de aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen en berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn.	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.2.1.b	Een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies, waaruit met name blijkt:	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.2.1.b.1	de aangehouden belastingen en belastingcombinaties;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.2.1.b.2	de constructieve samenhang;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.2.1.b.3	het stabiliteitsprincipe;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.2.1.b.4	de omschrijving van de bouwconstructie en de weerstand tegen bezwijken bij brand hiervan.	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	akkoord
2.2.1.c	De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	akkoord
2.2.1.d	De draairichting van beweegbare constructieonderdelen.											akkoord
2.2.1.e	De brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen.	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	akkoord
a	Rookkanaal;											akkoord
b	Stookplaats;											akkoord
c	Brandgevaarlijke dakbedekking;											akkoord
d	Brandveiligheid en rookproductie van materialen anders dan steen-, glas- en metaalachtige stoffen in beschermde vluchtroutes.											akkoord
2.2.1.f	De brandcompartimentering. De opgave bevat tevens gegevens betreffende deuren en daglichtopeningen in uitwendige scheidingsconstructies. Voor zover van belang voor het vluchten bij brand, worden tevens de deuren en daglichtopeningen in inwendige scheidingsconstructies opgegeven.	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	akkoord
a	Contouren en omvang brandcompartimenten op plattegronden en doorsneden;											akkoord
b	Contouren subbrandcompartimenten op plattegronden en doorsneden;											akkoord
c	Brandwerendheid in minuten van vloeren, wanden, daken en gevels;											akkoord
d	Vermogen CV ketel ($> 130 \text{ Kw} = \text{stookruimte}$);											akkoord
e	Technische ruimten $> 50 \text{ m}^2$;											akkoord
f	Zelfsluitendheid van deuren;											akkoord
g	Berekening brandoverslag;											akkoord
h	Motivering bij brandcompartimenten $> 1.000 \text{ m}^2$;											akkoord
i	Motivering hoge en ondergrondse gebouwen ($< 8 \text{ m}$, $> 70 \text{ m}$).											akkoord
2.2.1.g	De vluchtroutes en de daarbij behorende mate van bescherming alsmede de aard en plaats van brandveiligheidsvoorzieningen.	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	akkoord
a	Breedte vrije doorgang ter plaatse van toegang;											akkoord
b	Draairichting deuren;											akkoord
c	Vluchtroutes (in niet woonfunctie);											akkoord
d	Rookvrije vluchtroutes (in woonfunctie);											akkoord
e	Rookmelders in woonfunctie;											akkoord
f	Brandslanghaspels;											akkoord
g	Brandweerlift en droge blusleidingen;											akkoord
h	Motivering lange loopafstanden;											akkoord
i	Rapport niet besloten ruimten;											akkoord
j	Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit.											akkoord

Omschrijving voorschrift		A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Conclusie
2.2.1.h	De inbraakwerendheid van bereikbare gevelelementen.											akkoord
Artikel 2.2.2 Uit oogpunt van gezondheid:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.2.2.a	De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, de bescherming tegen geluid van installaties, de geluidsabsorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten, gangen en trappenhuizen ingeval het bouwwerk een woonfunctie heeft, de geluidwering tussen niet-gemeenschappelijke verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie en de geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties;	1	1	2	2	1	1	2	2	-	1	akkoord
a	Berekening van de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie;											akkoord
b	Gegevens en onderbouwing van de karakteristieke geluidwering van de inwendige scheidingsconstructie op tekening (details);											akkoord
c	Gegevens en onderbouwing van de karakteristieke geluidwering van de scheidingsconstructies van niet-gemeenschappelijke verblijfsruimten gelijke gebruiksfunctie op tekening (details);											akkoord
d	Berekening van de geluidsabsorptie (nagalmtijd) van gemeenschappelijke verkeersruimten in een woongebouw.											akkoord
2.2.2.b	De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten;	1	1	2	2	-	1	2	2	-	1	akkoord
2.2.2.c	De lucht- en waterdichtheid, de factor van de temperatuur en vochtwerende voorzieningen van inwendige en uitwendige scheidingsconstructies;	1	1	2	2	-	1	2	2	-	1	akkoord
2.2.2.d	De ventilatievoorzieningen van ruimten en voorzieningen betreffende de afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht;	1	1	2	2	1	1	2	2	-	1	akkoord
a	Plaats en soort ventilatie toe- en afvoervoorziening;											akkoord
b	Capaciteitsberekening en stromingsrichting;											akkoord
c	Bewijslast regelbaarheid ventilatievoorziening;											akkoord
d	Geveltekening beweegbare ramen en deuren;											akkoord
e	Mechanische voorziening spuivoorziening;											akkoord
f	Plaats uitmonding afvoer van rook;											akkoord
g	Berekening verdunningsfactor;											akkoord
h	Plaats toevoer verbrandingslucht;											akkoord
i	Plaats afvoer van rook;											akkoord
j	Soort verbrandingstoestel.											akkoord
2.2.2.e	Gegevens en bescheiden over het weren van ratten en muizen;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.2.2.f	De daglichttoetreding.	1	1	2	2	-	-	2	2	-	2	akkoord
a	Berekening daglichttoetreding.											akkoord
Artikel 2.2.3 Uit oogpunt van bruikbaarheid:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.2.3.a	De aanduiding van de gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
a	Gebruiksfunctie en verblijfsgebieden, totaal oppervlakten per gebruiksfunctie en de 'personen-benadering' voor alle ruimten.											akkoord
b	Gebruiksgebieden, verblijfsgebieden, verblijfsruimten, functiegebieden, bedgebieden en gebruiksoppervlakte.											akkoord
2.2.3.b	De aanduiding van bad- of toiletruimte, liften, buitenberging en buitenruimte;	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	akkoord
2.2.3.c	Gegevens en bescheiden over de integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het bouwwerk gelegen ruimten;	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	akkoord
2.2.3.d	De aanduiding van de vloerpeilen ten opzichte van het aansluitende terrein;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.2.3.e	De aanduiding van de opstelplaats van het aanrecht en van kook-, stook- en warmwatertoestellen;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.2.3.f	Indien het bouwwerk een utiliteitsgebouw betreft: de aanduiding van de stallingruimte voor fietsen.											akkoord
Artikel 2.2.4 Uit oogpunt van energiezuinigheid en milieu:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.2.4.a	Uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu: gegevens en bescheiden over de EPC, de thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie en de beperking van de luchtdoorlatendheid;	1	1	2	2	1	1	2	2	-	2	akkoord
a	EPC woongebouw met certificaten;											akkoord
b	EPC utiliteitsgebouwen met certificaten;											akkoord
c	Rc-waarden en details uitwendige scheidingsconstructie.											akkoord

Omschrijving voorschrift		A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Conclusie
2.2.4.b	Gegevens en bescheiden over de milieubelasting van het gebouw door de toe te passen materialen, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 1-11-2011.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
Artikel 2.2.5 Inzake installaties:		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	akkoord
2.2.5.a	Gegevens en bescheiden over de noodstroomvoorziening en -verlichting;	1	4	4	4	2	4	4	4	-	4	akkoord
2.2.5.b	Het leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.2.5.c	De aansluitpunten van de drinkwater- en warmwatervoorziening;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.2.5.d	Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.2.5.e	Gegevens en bescheiden over de aard en plaats van brandveiligheidsinstallaties alsmede van de vluchtrouteaanduiding;	1	4	4	4	2	4	4	4	-	4	akkoord
a	Brandslanghaspels;											akkoord
b	Droge blusleiding;											akkoord
c	Bluswatervoorziening;											akkoord
d	Blustoestellen;											akkoord
e	Ontruimingsinstallatie;											akkoord
f	Brandmeldinstallatie;											akkoord
g	Vluchtrouteaanduidingen;											akkoord
h	Brandblusinstallatie;											akkoord
i	Rookbeheersingssysteem.											akkoord
2.2.5.f	Een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen;	1	4	4	4	2	4	4	4	-	4	akkoord
2.2.5.g	Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de aanvullende regels voor tunnelveiligheid uit het Bouwbesluit 2012;											akkoord
2.2.5.h	Indien het een woongebouw betreft: gegevens en bescheiden over zelfsluitende deuren, spreekinstallaties, signaalvoorzieningen en deuropeners ter voorkoming van veel voorkomende criminaliteit.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	akkoord
2.2.5.i	Gegevens en bescheiden over gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van veilig onderhoud middels de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	akkoord
Artikel 2.2.6 Veiligheid en voorkomen van hinder tijdens de bouw:		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	akkoord
2.2.6	Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder tijdens het bouwen, met de volgende onderdelen:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.2.6.a.	één of meer tekeningen waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt met:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.2.6.a.1	de toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.a.2	de ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen en bouwwerken;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.a.3	de situering van het bouwwerk;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.a.4	de aan- en afvoerwegen;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.a.5	de laad-, los- en hijszones;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.a.6	de plaats van bouwketen;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.a.7	de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.a.8	de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.a.9	de plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.b	gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.c	indien een bouwput moet worden gemaakt voor een ondergronds gelegen bouwdeel:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.2.6.c.1	de hoofdpot van de verticale bouwputafschieding en de bouwputbodemp;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.c.2	de uitgangspunten voor een bemalingsplan;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
2.2.6.d	de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	akkoord
Artikel 2.2.7 Overige vereisten:		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	akkoord
2.2.7.a	Kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen en gegevens en bescheiden ten behoeve van een beroep op de gelijkwaardigheid;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord

Omschrijving voorschrift		A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Conclusie
2.2.7.b	Eventuele extra gegevens en bescheiden ten behoeve van het verlenen van een ontheffing van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 als bedoeld in artikel 7 van de Woningwet.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
Artikel 2.3 Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.3	In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van de toetsing aan het bestemmingsplan of de beheersverordening, en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:											
2.3.a	de plattegronden van alle verdiepingen en een doorsnede-tekening voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, de bestaande situatie;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.3.b	het beoogde en het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.3.c	een opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het) bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.3.d	een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, alsmede de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein ontsloten wordt, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	akkoord
2.3.e	de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	akkoord
2.3.f	de inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein;									-		akkoord
2.3.g	gegevens en bescheiden welke samenhangen met een uit te brengen advies van de Agrarische Adviescommissie in geval van een aanvraag voor een bouwactiviteit in een gebied met een agrarische bestemming;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
2.3.h	overige gegevens en bescheiden welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een bestemmingsplan, beheersverordening dan wel een besluit als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
<i>In geval van afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan (uitgebreide procedure):</i>												akkoord
a	Ruimtelijke onderbouwing											akkoord
b	Rapport wegverkeerslawaaï op de gevel cf. Wgh											akkoord
c	Rapport luchtkwaliteit											akkoord
d	Rapport watertoets											akkoord
e	Rapport bezonning											akkoord
f	Rapport daglichttoetreding											akkoord
g	Rapport windhinder											akkoord
h	Rapport belemmeringen											akkoord
2.3.i	indien dat is voorgeschreven in het bestemmingsplan: een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld,	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
2.3.j	gegevens en bescheiden welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een exploitatieplan.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
Artikel 2.4 Overige voorschriften bouwverordening:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.4	In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager ten behoeve van toetsing aan de overige voorschriften van de bouwverordening een onderzoeksrapport betreffende verontreiniging van de bodem, gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit.											akkoord
Artikel 2.5 Redelijke eisen van welstand:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.5	In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van de toetsing aan de criteria uit de welstandsnota, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Woningwet:											
2.5.a	tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van belendende bebouwing, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
2.5.b	principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
2.5.c	kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord

Omschrijving voorschrift		A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Conclusie
2.5.d	opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de kleur daarvan (uitwendige scheidingsconstructie). In ieder geval worden opgegeven het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten en boeidelen en de dakbedekking.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	akkoord
Artikel 2.6 Advies Commissie voor de tunnelveiligheid:		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	akkoord
2.6	Bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder e, van de wet.	1	4	-	-	-	-	-	-	4	4	akkoord
Artikel 2.7 Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen:		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	akkoord
2.7.1	In de vergunning voor een bouwactiviteit wordt, indien de aanvrager een verzoek tot latere aanlevering heeft ingediend, bepaald dat de volgende gegevens en bescheiden uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overgelegd:											
2.7.1.a	gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft;	1	4	-	-	-	-	-	-	4	4	akkoord
2.7.1.b	gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft; de hoofdlijn betreft onder meer de wijze van verwarming, koeling en luchtbehandeling, de plaats en wijze van verticaal transport en de locatie en het type brandveiligheidsinstallatie;	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	akkoord
2.7.2	Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de gegevens en bescheiden betrekking hebben op tekeningen of berekeningen waaruit het constructieprincipe blijkt voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, voor de bestaande situatie. Dit betreft:	1	4	-	-	-	-	-	-	4	4	
2.7.2.a	tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructie van alle verdiepingen inclusief globale maatvoering;	1	4	-	-	-	-	-	-	4	4	akkoord
2.7.2.b	schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en paalpuntniveaus, inclusief globaal grondonderzoek waaruit de draagkracht van de ondergrond blijkt;	1	4	-	-	-	-	-	-	4	4	akkoord
2.7.2.c	plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering;	1	4	-	-	-	-	-	-	4	4	akkoord
2.7.2.d	overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilatatie; principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering;	1	4	-	-	-	-	-	-	4	4	akkoord
2.7.2.e	een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b.	1	4	-	-	-	-	-	-	4	4	akkoord
Artikel 2.8 Algemene vereisten aan tekeningen:		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	akkoord
2.8.1	De aanvrager voorziet de tekeningen bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit van een duidelijke maatvoering en schaal aanduiding.	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.8.2	Tenzij artikel 5.8 van toepassing is, geldt voor de volgende tekeningen de daarbij genoemde maximaal toe te passen schaal:											
2.8.2.a	situatietekeningen: 1:1000;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.8.2.b	geveltekeningen, plattegronden en doorsneden: 1°. bouwwerken kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte: 1:100; 2°. bouwwerken 10.000 m2 of groter bruto vloeroppervlakte: 1:200;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.8.2.c	detailtekeningen: 1:5 of 1:10 of 1:20.	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.8.3	Uit de situatietekening blijkt de oriëntatie van het bouwwerk op het perceel en ten opzichte van omliggende bebouwing en wegen (noordpijl).	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
Artikel 2.9 Vereisten aan plattegronden, doorsneden en aanzichten:		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	akkoord
2.9.1	Een plattegrond bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit betreft een doorsnede van een bouwlaag op 1200 mm boven vloerniveau waarop zijn aangegeven:											
2.9.1.a	uitwendige en inwendige scheidingsconstructies (inclusief materiaalaanduiding);	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.9.1.b	peilmaten van de vloer;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.9.1.c	trappen en hellingbanen;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.9.1.d	binnen- en buitenkozijnen;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord

Omschrijving voorschrift		A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Conclusie
2.9.1.e	kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	akkoord
2.9.1.f	alle oppervlakken die een directe relatie hebben met of behoren tot:											
2.9.1.f.1	gebruiksfuncties;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.9.1.f.2	gebruiksoppervlakten en vloeroppervlakten;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.9.1.f.3	verwarmede en onverwarmede zones;	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	akkoord
2.9.1.f.4	gebruiksgebieden, functiegebieden en verblijfsgebieden;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.9.1.f.5	verkeersruimten;	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	akkoord
2.9.1.f.6	toegankelijkheidssectoren;	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	akkoord
2.9.1.g	overige gegevens die zich ervoor lenen om aan te duiden op plattegronden, zoals toiletruimten, badruimten, buitenbergingen, buitenruimten, liften, stallingsruimten, technische ruimten, opslagruimten en opstelplaatsen van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen.	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.9.2	De vloerpeilen ten opzichte van het straatpeil en de hoogte van het maaiveld zijn aangeduid ter plaatse van de entree van het bouwwerk.	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.9.3	Ten behoeve van de beoordeling van de bruikbaarheid, de gebruiksoveroppervlakte en het verblijfsgebied zijn de relevante doorsneden, inclusief 1500 – 2400 – 2600 mm hoogtelijn en voorzien van maatvoering, getekend.	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	akkoord
2.9.4	Alle aanzichten (geveltekeningen) worden in loodrechte verticale projectie weergegeven. Alle dichte delen en kozijnen die een directe koppeling met de berekeningen hebben, zijn als zodanig traceerbaar in berekening, rapportage of renvoi.	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	akkoord
Artikel 2.10. Algemene vereisten in verband met berekeningen:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.10.1	Berekeningen die worden uitgevoerd vanwege de aanvraag van de vergunning voor een bouwactiviteit voldoen aan de volgende eisen:											
2.10.1.a	voorzien van naam en versie van de gebruikte rekenprogramma's;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.10.1.b	invoergegevens en handberekeningen zijn gegeven op doorlopend genummerde bladen;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.10.1.c	voorzien van de herkomst van basis- of invoergegevens;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.10.1.d	symbolen en afkortingen weergegeven conform de voor de verschillende berekeningen geldende NEN-normen. Indien in de toegepaste rekenprogramma's afwijkende symbolen of afkortingen zijn gebruikt, zijn deze separaat toegelicht;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.10.1.e	numerieke gegevens zijn weergegeven in SI-eenheden (internationale standaard van het Systeem International).	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.10.2	De volgende informatie betreffende de toegepaste rekensoftware blijkt uit de gegevens en bescheiden bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit:											
2.10.2.a	beschrijving toegepaste rekensoftware;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.10.2.b	beschrijving rekenmethode;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.10.2.c	beschrijving toepassingsgebied;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.10.2.d	aanduiding betekenis gepresenteerde waarden;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.10.2.e	aanduiding nauwkeurigheid resultaten;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.10.2.f	beschrijving gekozen assenstelsel;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.10.2.g	verklaring gebruikte symbolen en grootheden.	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
Artikel 2.11 Vereisten aan constructieve berekeningen:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.11	Constructieve berekeningen die worden uitgevoerd vanwege de aanvraag van de vergunning voor een bouwactiviteit, voldoen aan de volgende eisen:											
2.11.a	schematisering onder toepassing van de van toepassing zijnde NEN-norm(en), inclusief te hanteren belastingschema's;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.11.b	toerekening materiaaleigenschappen conform van toepassing zijnde NEN-norm(en);	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.11.c	doorsnede-grootheden die per constructie-onderdeel zijn gemotiveerd, in de vorm van een berekening;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.11.d	verantwoording eigenschappen ondersteuning;	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.11.e	berekeningsresultaten per belastingschema uitgewerkt volgens de van toepassing zijnde NEN-norm(en);	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
2.11.f	voorzien van maatgevende waarden.	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	akkoord
Artikel 2.12 Vereisten aan overige berekeningen:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
2.12.1	Berekeningen van de mechanische ventilatie die worden uitgevoerd vanwege de aanvraag van de vergunning voor een bouwactiviteit, bevatten minimaal de volgende informatie:											

Omschrijving voorschrift		A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Conclusie
2.12.1.a	strangenschema's met diameters en lengten;	1	1	2	2	1	1	2	2	-	2	akkoord
2.12.1.b	gegevens over drukverlies;	1	1	2	2	1	1	2	2	-	2	akkoord
2.12.1.c	merk en type toe te passen installatie.	1	1	2	2	1	1	2	2	-	2	akkoord
2.12.2	Berekeningen van de thermische isolatie en energieprestatie die worden uitgevoerd vanwege de aanvraag van de vergunning voor een bouwactiviteit, bevatten minimaal de volgende informatie:	1	1	2	2	1	1	2	2	-	2	
2.12.2.a	totale oppervlakte kozijnen, ramen, deuren, dichte delen en daarmee gelijk te stellen constructiedelen;	1	1	2	2	1	1	2	2	-	2	akkoord
2.12.2.b	oppervlakte van iedere toegepaste glassoort en de thermische eigenschappen hiervan;	1	1	2	2	1	1	2	2	-	2	akkoord
2.12.2.c	tekening waarop gehanteerde woningen voor de EPC berekening zijn aangegeven;	1	1	2	2	1	1	2	2	-	2	akkoord
2.12.2.d	EPC begrenzing woningen of woongebouw (door middel van arcering op plattegrondtekening);	1	1	2	2	1	1	2	2	-	2	akkoord
2.12.2.e	gebouwfunctie en energiesectoren (op tekening voor niet tot bewoning bestemde gebouwen, gearceerd);	1	1	-	-	1	1	2	2	-	2	akkoord
2.12.2.f	invoergegevens EPC berekening (bouw fysische eigenschappen bouwwerk, installaties en gehanteerd rekenprogramma).	1	1	2	2	1	1	2	2	-	2	akkoord
Artikel 8.41a Wet milieubeheer:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	akkoord
8.41a	Indien activiteiten ten aanzien waarvan ingevolge het bepaalde krachtens artikel 8.41 een melding moet worden gedaan, tevens zijn aan te merken als activiteiten die behoren tot een categorie waarvoor ingevolge artikel 2.1 of 2.2, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning is vereist, wordt, indien de melding nog niet gedaan is of de bij de melding te verstrekken gegevens niet volledig zijn, tegelijkertijd met de indiening van de aanvraag om een omgevingsvergunning een melding van die activiteiten overeenkomstig het bepaalde krachtens artikel 8.41 gedaan.											akkoord
1	<i>De aangevraagde gebruiksfunctie voor de Wabo-aanvraag valt onder het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer waarvoor een melding dient te worden gedaan alvorens de Wabo-aanvraag in behandeling mag worden genomen.</i>											akkoord
2	<i>Het gaat hierbij om gebruiksfuncties met daaraan gerelateerde activiteiten waarbij overlast valt te verwachten zoals: geluidhinder (>80dB(A), geurhinder of afvalwaterlozingen.</i>											akkoord

Eindconclusie MOR:	niet ontvankelijke aanvraag
---------------------------	------------------------------------

* het toetsnivo is maatwerk (afhankelijk van de aanvraag, bepaald door de projectinspecteur).

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

De aanvraag om omgevingsvergunning voor het veranderen van de winkel Hooistraat 2 door het plaatsen van een lichtstraat is voor wat betreft de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening beoordeeld op volledigheid.

Bij deze toets aan de Regeling omgevingsrecht (MOR) is komen vast te staan, dat er geen aanvullende gegevens vereist zijn.

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

Ons kenmerk
201617385/6161945

Behandeld door

5.1.2.e

Doorkiesnummer

(5.1.2.e

E-mail

Aantal bijlagen

Datum

21 november 2016

Onderwerp

Verzoek om aanvulling aanvraag om omgevingsvergunning voor Hooistraat 2

Geachte 5.1.2.e

Op 8 november 2016 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van de winkel Hooistraat 2 door het plaatsen van een lichtstraat.

Uw aanvraag is getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling omgevingsrecht. Wij komen tot de conclusie dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

De ontbrekende gegevens dienen uiterlijk op 19 december 2016 in ons bezit te zijn. Voor het overzicht van de ontbrekende gegevens en bescheiden verwijzen wij u naar de bij deze brief gevoegde bijlagen waarin per activiteit is aangegeven wat u nog dient aan te leveren.

Bij de beoordeling van uw aanvraag op volledigheid hebben wij vastgesteld, dat de activiteit 'Bouwen' op grond van artikel 2.10, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mede dient te worden aangemerkt als een activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Op basis hiervan zijn wij het bevoegde gezag om op uw aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen.

Wij wijzen u erop, dat wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen als wij alle ontbrekende gegevens en bescheiden niet binnen genoemde termijn hebben ontvangen.

Omdat uw aanvraag niet compleet is wordt op grond van het bepaalde in artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht de wettelijke beslistermijn opgeschort vanaf de dag van verzenden van deze brief. De opschorting duurt tot de dag waarop u de aanvraag volledig heeft aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:

Teammanager gebieden, afdeling Vergunningen & Toezicht

5.1.2.e

Mw. E. Vos

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Bijlage –volledigheid-

Activiteit: bouwen

De aanvraag is voor wat betreft deze activiteit beoordeeld op volledigheid. Bij deze toets aan de Regeling omgevingsrecht is komen vast te staan dat de volgende gegevens en bescheiden ontbreken:

H1. Algemene indieningsvereisten

1. Het adres, de kadastrale aanduiding dan wel de ligging van het project;
U heeft in het aanvraagformulier aangegeven dat het adres betreft Denneweg 7. Volgens onze gegevens betreft het adres echter Hooistraat 2. Derhalve zullen wij de aanvraag, zonder verder tegenbericht van u, baseren op het adres Hooistraat 2.

H2. Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten**Bouwbesluit 2012**

Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 :

Uit oogpunt van veiligheid:

- a. Indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een bestaand bouwwerk blijkt uit de aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen en berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn.
Op grond hiervan dient u inzichtelijk te maken hoe de constructieve hoofdopzet van het bestaande dak er uitziet. Dit is nu volstrekt onduidelijk.
- b. de brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen;
Onduidelijk is wat de mate van brandwerendheid is van het bestaande dak alsmede van de nieuw te plaatsen lichtstraat. U dient op tekening aan te geven wat de vereiste brandwerendheid is. .
- c. de brandcompartimentering.
In de aanvraag ontbreekt de begrenzing van de brandcompartimentering en de daaraan gerelateerde eis voor de weerstand tegen branddoor- en/of overslag. Een (sub-) brandcompartiment dient te worden aangegeven middels een markering die de grootte en gehele omtrek aantoont in zowel doorsnede als plattegrond. Voorts is het van belang om daarbij het rechtens verkregen niveau vast te kunnen stellen. Derhalve dient dan ook van de bestaande toestand de brandcompartimentering te worden aangegeven.

Noot:

Afhankelijk van de plaats van de begrenzing is ook een minimale brandwerendheid vereist in relatie tot overslag naar een ander brandcompartiment op hetzelfde perceel.

Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening

Gegevens en bescheiden ten behoeve van toetsing aan het bestemmingsplan of beheers-verordening en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:

- a. de plattegronden van alle verdiepingen en een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, de bestaande situatie;
-Gaarne ontvangen wij een ook een plattegrond en meer omvattende doorsnede van de bestaande toestand, zodat duidelijk wordt wat het verschil is tussen de bestaande en nieuwe toestand.
-Gaarne ontvangen wij van u een doorsnedetekening die overeenkomt met de detaillering van de lichtstraat. Dit is nu niet het geval.

- b. de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen;
-In de dwarsdoorsnede en de details ontbreken de hoogtematen (en peilmaten) van de lichtstraat ten opzichte van het aansluitende terrein. Een omschrijving van hoe hoog een bouwwerk is/wordt volstaat niet.

Activiteit: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

De aanvraag is voor wat betreft deze activiteit beoordeeld op volledigheid. Bij deze toets aan de Regeling omgevingsrecht is komen vast te staan dat de volgende gegevens en bescheiden ontbreken:

- Algemene gegevens: Aanvraagformulier “handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten” ontbreekt.
- Plattegrondtekeningen bestaande toestand van de begane grond en het dak;
- Doorsnedetekening bestaande en nieuwe toestand over de gehele hoogte en diepte van de ruimte waar het daklicht komt, ook in relatie tot de overige gevels.

Wijze van aanleveren gegevens en bescheiden:

Ten aanzien van de vereiste gegevens en bescheiden bij de aanvraag is het van belang dat er voldoende samenhang is tussen de rapporten, berekeningen en/of tekeningen om de aanvraag te kunnen beoordelen. Tevens van belang is wat het actuele bouwkundige kwaliteitsniveau is van het bouwwerk, voorafgaand aan de verbouwing (rechtens verkregen niveau). Deze gegevens zijn op te maken uit de laatst verleende vergunning of op basis van bijvoorbeeld veldwerkgegevens van de daadwerkelijke toestand.

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Uw brief van

Ons kenmerk

201617385/6227325

Contactpersoon

5.1.2.e

Doorkiesnummer

(5.1.2.e

E-mailadres

Aantal bijlagen

-

Datum

23 januari 2017

Onderwerp

aanbieding beslissing aanvraag omgevingsvergunning voor Hooistraat 2

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op de aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning voor het veranderen van de winkel Hooistraat 2 door het plaatsen van een lichtstraat hebben wij een beslissing genomen.

Bijgaand treft u deze beschikking aan.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen,

ir. P.M. Spoelstra
Projectinspecteur

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Vascobelo V-Bars B.V.
t.a.v. 5.1.2.e
Asterweg 129
1031 HM AMSTERDAM

Uw brief van

Ons kenmerk
201718322/6493164
Contactpersoon
Centrale intake
Doorkiesnummer
14070
E-mailadres

Aantal bijlagen

-

Datum 4 oktober 2017

Onderwerp

ontvangstbevestiging aanvraag om een omgevingsvergunning voor Hooistraat 2

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 3 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. Uw aanvraag wordt op volledigheid getoetst. Wij informeren u over de uitkomst via een brief en vermelden daarbij ook de naam van de behandelend ambtenaar.

Correspondentie via e-mail

Uw correspondentie over de vergunningprocedure zoveel mogelijk via de mail ontvangen? Het is mogelijk. De gemeente is gestart met het verzenden van brieven en berichten via de e-mail. Geef - indien bij ons nog niet bekend - uw e-mailadres aan ons door op 5.1.2.e @denhaag.nl, vermeld in het onderwerp het kenmerk en u ontvangt brieven en berichten over de vergunningprocedure via e-mail.

Beschikkingen en documenten van de gemeente kunnen worden verstuurd via KPN Lokale Overheid. In de mail met als afzender KPN Lokale Overheid vindt u een link waarmee u de bestanden kunt downloaden.

Volg uw aanvraag omgevingsvergunning online

Op Mijn Den Haag kunt u de voortgang van uw aanvraag omgevingsvergunning volgen. Op de beginpagina van www.denhaag.nl vindt u rechtsboven een verwijzing naar Mijn Den Haag. Op deze pagina kunt u inloggen met uw Digi-D, HaagID (voor personen) of HaagID voor bedrijven. Eenmaal ingelogd klikt u op het tabblad omgevingsvergunning in de menubalk. U kunt dan zien in welke stap de aanvraag zich bevindt.

Voor het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd, hiervoor ontvangt u een aparte legesnota.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Den Haag.

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.

Wet dwangsom:

Voor uw aanvraag geldt de reguliere procedure (8 weken) óf de uitgebreide procedure (26 weken). In beide procedures kan de termijn met ten hoogste 6 weken worden verlengd. Wij zullen u zo spoedig mogelijk melden welke procedure op uw aanvraag van toepassing is en op welke datum u een besluit tegemoet kan zien. Indien wij niet op tijd een besluit nemen, is (bij de reguliere procedure) de gevraagde vergunning van rechtswege verleend op de eerste dag na het verstrijken van beslistermijn. Wij zijn verplicht om dit besluit binnen twee weken na laatstgenoemde datum bekend te maken.

U kunt ons in gebreke stellen als wij nalaten het besluit tijdig bekend te maken. U moet dit schriftelijk doen. Indien wij binnen twee weken na ontvangst van uw ingebrekestelling nog geen besluit hebben genomen:

- * verbeuren wij dagelijks een dwangsom die kan oplopen tot een maximum van € 1260, - en/of*
- * kan bij de rechtbank beroep worden ingesteld tegen het uitblijven van het besluit.*

Bij de uitgebreide procedure is sprake van een termijn van orde en moet de beslissing na 26 weken zijn genomen.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

“De verstrekte persoonsgegevens zullen door het college van burgemeester en wethouders uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van procedures die betrekking hebben op de aanvraag”.

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit reclame apv

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidings-procedure

Activiteit : reclame apv
Datum toets : 17 oktober 2017
Zaaknummer : 201718322

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	
Is de gemeente bevoegd gezag?	
Ontbreken er activiteiten?	
Is de activiteit vergunningvrij?	n
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	
Vergunning of melding?	
Exploitatieplan vereist?	

De aanvraag houdt in:

het veranderen van de gevel van het pand Hooistraat 2 door het plaatsen van 2 reclame-uitingen

Monument, Reclame compleet

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit bouwen

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidings-procedure

Activiteit : bouwen
Datum toets : 18 oktober 2017
Zaaknummer : 201718322

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	nee
Is de gemeente bevoegd gezag?	ja
Ontbreken er activiteiten?	
Is de activiteit vergunningvrij?	
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	
Vergunning of melding?	
Exploitatieplan vereist?	

De aanvraag houdt in:

het veranderen van de gevels van het pand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entree deur

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidings-procedure

Activiteit : handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
Datum toets : 19 oktober 2017
Zaaknummer : 201718322

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	Nee
Is de gemeente bevoegd gezag?	Ja
Ontbreken er activiteiten?	Nee
Is de activiteit vergunningvrij?	Nee
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	Nee
Vergunning of melding?	Vergunning
Exploitatieplan vereist?	Nee

De aanvraag houdt in:

het veranderen van de gevels van het pand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entredeur

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Beoordeling activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Resultaat van de globale beoordeling (in een eerdere fase uitgevoerd) van deze activiteit:

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidings-procedure

Activiteit : handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Datum toets : 18 september 2017

Zaaknummer : 201716257

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	nee
Is de gemeente bevoegd gezag?	ja
Ontbreken er activiteiten?	Monument (art. 2.1f Wabo)
Is de activiteit vergunningvrij?	nee
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	nee
Vergunning of melding?	verg
Exploitatieplan vereist?	nee

De aanvraag houdt in:

het veranderen van de winkel Hooistraat 2 door het plaatsen van diverse dakopstellingen alsmede het plaatsen van daklichten en lichtkoepels

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is/zijn de volgende(n) gebruiksdoel(en) (xxx invullen toetser: *Woonfunctie, Bijeenkomstfunctie, Celfunctie, Gezondheidszorgfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie, Sportfunctie, Winkelfunctie, Overige gebruiksfunctie*) vastgesteld.

Mogelijke blokkades zijn:

— *

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: AM20 Adviesmodule interne adviseur Brandweer (BRW)

Akkoord

Risicoklasse: Midden

Inspectiecategorie: D

Zie advies d.d. 22 september 2017, met kenmerk VRH. 2017091317109

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Aanvullende toelichting brandveiligheid

Op basis van het Bouwbesluit is er geen brandmeld- of ontruimingsalarminstallatie voorgeschreven. Het aanbrengen van rookmelders is altijd beter dan helemaal geen branddetectie, maar de op tekening geprojecteerde rookmelders kunnen alleen toegepast worden in woningen conform de NEN 2555. Het probleem van de toegepaste rookmelders (2555) is dat er geen periodiek onderhoud voorgeschreven is. Hierdoor is er een grotere kans op vervuiling van de melders dan in de woonsituatie, en daardoor meer kans op ongewenste meldingen. Een ander nadeel is dat bij een ongewenste melding het geluid van het brandalarm van de melders niet eenvoudig uitgezet kan worden.

Indien er een inbraakinstallatie aangebracht wordt in het restaurant, is het waarschijnlijk ook mogelijk om op deze installatie rookmelders aan te sluiten, waardoor het geluid van het brandalarm eenvoudiger is uit te schakelen. Tevens kunnen de melders wel periodiek onderhouden worden, waardoor de kans op ongewenste meldingen veel minder aanwezig is.

Aanvullende toelichting brandveilig gebruik

Voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk zijn rechtstreeks werkende voorschriften en artikelen op het brandveilig gebruik van toepassing overeenkomstig hoofdstuk 7 van het bouwbesluit.

Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding, zoals genoemd in artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012: een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: AM22 Adviesmodule interne adviseur BSD/ TC-Horeca (TCH)

Akkoord

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: TC Horecabestemmingen

Verzonden: donderdag 26 oktober 2017 16:01

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Procedure : AM22 VERKORT is in uw dossier : 201716257 (A15), (Hooistraat 2) opgevoerd {wabo}

Hoi 5.1.2.e

De vestiging van een restaurant cat.1 (lichte horeca) is op 13 juni 2017 in de Toetsingscommissie geweest. Het advies is positief.

De brief staat in digi-as, maar ik voeg de brief even bij deze mail.
je kan dus verder met je procedure.

groet

5.1.2.e

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit bouwen

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidings-procedure

Activiteit : bouwen
Datum toets : 18 oktober 2017
Zaaknummer : 201718322

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	nee
Is de gemeente bevoegd gezag?	ja
Ontbreken er activiteiten?	nee
Is de activiteit vergunningvrij?	nee
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	nee
Vergunning of melding?	vergunning
Exploitatieplan vereist?	nee

De aanvraag houdt in:

het veranderen van de gevels van het pand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entree deur

Voorgeschiedenis

De aanvraag betreft een aanvulling op de eerder ingediende aanvraag voor de realisatie van de horeca-inrichting op dit perceel. Zie aanvraag 201716257: het in pandig veranderen van de winkel naar horecagelegenheid Hooistraat 2 en het plaatsen van diverse dakopstellingen (installaties) alsmede het plaatsen van 3 lichtkoepels.

Beoordeling aanvraag op grond van bestemmingsplan –Binnenhof e.o.:



Enkelbestemming Gemengd - 1
Bestemd voor: [gemengd](#)
Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2
Bestemd voor: [waarde](#)
Dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie
Bestemd voor: [waarde](#)
Maatvoering
Maximum bouwhoogte (m): 13,0

Of de aanvraag in strijd is met de voorschriften ten aanzien van de cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in artikel 26 hangt samen met de beoordeling van de aanvraag door de Welstands- en Monumentencommissie.

Mogelijke blokkades, anders dan het bestemmingsplan:

- Geen instemming door de WMC
- Geen instemming vanuit APV

Grondslag leges:

De opgave van de (bouw-)kosten bedraagt € 2500,00 (ex. btw). Akkoord, naar eigen inschatting Akkoord, voor kennisgeving aangenomen bij beoordeling beginseluitspraak.

Gezien het bestemmingsplan mag het legesbedrag wel in rekening worden gebracht.

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit bouwen

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Voorstel:

Positief beschikken, onder voorbehoud dat voldaan wordt aan de mogelijke blokkades/adviezen.

De harde blokkade betreft:

- Geen instemming door de WMC
- Geen instemming vanuit APV (raamstickers)

Beoordeling activiteit: (opnemen in besluit)

Bijlage

Beoordeling activiteiten

De aanvraag heeft betrekking op het perceel, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie E, nr. 03700.

Het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen in het gemeentelijk Rijks beschermd stadsgezicht 'Centrum'. De aanvraag heeft mede betrekking op een bouwwerk dat vermeld wordt in het Rijks monumentenregister onder nummer 17542 - Hooistraat 2/2a Denneweg 7-1 t/m 7- 6 .

Activiteit 'Bouwen'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan:

- het bestemmingsplan 'Binnenhof e.o.', waar ter plaatse van uw initiatief de bestemming 'Gemengd -1', met de dubbelbestemmingen) 'Waarde – Archeologie 2' en 'Waarde – Cultuurhistorie' zijn opgenomen;
- de Bouwverordening;
- het Bouwbesluit 2012;
- de Welstandsnota.

De aanvraag betreft het gedeeltelijk van de gevels van het pand Hooistraat 2 door het plaatsen van één reclame-uiting aan de gevel, twee krijtborden, drie raamstickers en één led-reclame boven entree deur.

Gebleken is dat de aanvraag voldoet aan het vigerend bestemmingsplan voor wat betreft de bouwkundige wijzigingen ten behoeve van de op te richten horecagelegenheid.

Hierbij is mede beoordeeld dat de parkeerbehoefte als gevolg van het (ver-) bouwplan niet toeneemt.

Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan de beoordelingsgronden van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening.

Ingewonnen advies:

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op (datum) beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet en heeft geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'. Haar advies luidt als volgt:

(Niet) Akkoord

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit bouwen

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

“(advies welstandscommissie invoegen)”.

Wij nemen het advies van de welstands- en monumentencommissie over.

Eindoordeel activiteit ‘Bouwen’

Op basis van de beoordeling van de activiteit en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit ‘Bouwen’.

Naar keuze hier bij samenstelling in de wabo 052 de beoordeling van andere activiteit invoegen (aanleg, HISMRO, Monument, Slopen)

Naar aanleiding van beoordeling activiteiten advies aanvragen bij:
(aankruisen welke adviseur is vereist en specifieke vraag aan adviseur)

Advies vragen aan:		Opmerking/vraag:
	Brandweer	
	Bouwfysica	
	Constructie	KV v.w.b. het uithangbord
X	Welstand	Wcie+Mcie (ivm waarde-cultuurhistorie)
X	Cultuurhistorie	ivm bestemming Waarde-Cultuurhistorie
X	Monumentenzorg	ivm beschermd monument
	Verkeer	
	Archeologie	n.v.t. bouwwerken raken de grond niet
	TC-Horeca	
	Stedenbouw	
	Planeconomie	
	Economie	
	OVO	
	DSB-ORG	
	ODH lucht	
	ODH geluid	
	ODH milieu	
	ODH ext. Veiligheid	
	Juridische Zaken	

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Het Beoordeling activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Resultaat van de globale beoordeling (in een eerdere fase uitgevoerd) van deze activiteit:

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidings-procedure

Activiteit : handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
Datum toets : 19 oktober 2017
Zaaknummer : 201718322

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	Nee
Is de gemeente bevoegd gezag?	Ja
Ontbreken er activiteiten?	Nee
Is de activiteit vergunningvrij?	Nee
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	Nee
Vergunning of melding?	Vergunning
Exploitatieplan vereist?	Nee

De aanvraag houdt in:

het veranderen van de gevels van het pand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entree deur

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is/zijn de volgende(n) gebruiksdoel(en) (xxx invullen toetser: *Woonfunctie, Bijeenkomstfunctie, Celfunctie, Gezondheidszorgfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie, Sportfunctie, Winkelfunctie, Overige gebruiksfunctie*) vastgesteld.

Mogelijke blokkades zijn:

- Het plan zal worden voorgelegd aan de welstands- en monumentencommissie en worden getoetst aan de reclamenota.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: AM55 Adviesmodule Cultuurhistorie

Akkoord/Niet akkoord: ☐ (alleen advies invoegen)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 8 november 2017 geadviseerd in het kader van de bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

Haar advies luidt als volgt:

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn. De installaties zijn echter te opvallend aanwezig, een puur utilitaire toevoeging met een contrasterende kwaliteit en uitstraling. De commissie beoordeelt de installaties als een aantasting van de rijksbeschermd omgeving.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: AM48 Adviesmodule interne adviseur Verkeer en Infra (V en I)

Akkoord/Niet akkoord: ☒ (alleen advies invoegen)

akkoord

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

De afdeling Verkeer heeft conform recent vastgesteld beleid en de parkeernormen uit het bestemmingsplan de parkeerbehoefte berekend. Er is sprake van een functiewijziging. De oude parkeerbehoefte is 4,98. De nieuwe parkeerbehoefte is 6,1. Er is een toename van 1,12 wat binnen de vrijstellingsnorm van <3 valt. De parkeerdruk is hier <90% dus de afdeling Verkeer gaat akkoord.



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Vascobelo V-Bars B.V.

t.a.v. 5.1.2.e

Asterweg 129

1031 HM AMSTERDAM

Uw brief van

Ons kenmerk

201718322/6542396

Contactpersoon

5.1.2.e

Doorkiesnummer

(5.1.2.e

Aantal bijlagen

-

Datum

Zie documentenlijst

Onderwerp

verlenging beslistermijn van de aanvraag om omgevingsvergunning Hooistraat 2

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 3 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van de gevels van het pand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entree. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- Bouwen
- Handelingen met gevolgen voor monumenten
- Reclame - APV

Voor uw aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing met als gevolg dat wij uiterlijk op 28 november 2017 moeten beslissen op uw aanvraag. Deze termijn kan om de volgende redenen niet worden gehaald.

De aanvraag is thans ter toetsing en advisering voorgelegd aan diverse gemeentelijke diensten en afdelingen. Uit de eerste beoordeling van uw aanvraag en de daarin opgenomen activiteiten is gebleken dat hiervoor meer tijd nodig is om te komen tot een voldragen eindoordeel. Mede gezien het feit dat er nog geen beslissing is genomen op de aanvraag voor de realisatie van de horecagelegenheid

Besluit:

Mede gezien het feit dat er nog geen beslissing is genomen op de aanvraag voor de realisatie van de horecagelegenheid en op grond van bovengenoemde motivering besluiten wij op basis van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Dit houdt in dat wij nu uiterlijk op 9 januari 2018 een beslissing op uw aanvraag nemen. Dit besluit tot verlengen van de beslistermijn hebben wij gepubliceerd.

Gemeente Den Haag

Spui 70
Den Haag

Postbus 12600

2500 DJ Den Haag

T (5.1.2.e

www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

201718322/6542396

Wij willen u erop attenderen dat u voor deze aanvraag om omgevingsvergunning leges verschuldigd bent. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een afzonderlijke legesnota.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:

Teammanager vergunningen, afdeling Vergunningen & Toezicht

5.1.2.e



E. Vos

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: AM52 Adviesmodule interne adviseur Welstand (WEL)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 22 november 2017 beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet.

Haar advies luidt als volgt:

Akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Reclamenota' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de aangevraagde reclame-uitingen. De open belettering boven de entree is goed gerelateerd aan de indeling van de gevel. De krijtborden aan weerszijde van de entree zijn eveneens voldoende gepositioneerd op de gevel. De uitsteekbak aan de zijgevel is niet storend geplaatst. En de raamstickers zijn eveneens niet storend. Het geheel vormt geen aantasting voor het beschermde stadsgezicht.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Monument regulier: AM52 Adviesmodule interne adviseur Welstand (WEL)

Hooistraat 2

Wcie 20171122/201718322

Monumenten: het veranderen van de gevels van het pand Hooistraat 2 door het plaatsen van 1 reclame-uiting aan de gevel, 2 krijtborden, 3 raamstickers en 1 led-reclame boven entree deur.

Akkoord

De commissie kan instemmen met de aangevraagde reclame-uitingen. De open belettering boven de entree is goed gerelateerd aan de indeling van de gevel. De krijtborden aan weerszijde van de entree zijn eveneens voldoende gepositioneerd op de gevel. De uitsteekbak aan de zijgevel is niet storend geplaatst. En de raamstickers zijn eveneens niet storend. Het geheel vormt geen aantasting voor het monument.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Activiteit 'Handelsreclame'

De aanvraag houdt in:

Het veranderen van de gevel van het pand Hooistraat 2 door het plaatsen van 2 reclame-uitingen

De beoordeling luidt als volgt:

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan:

Artikel 2:97 lid 1 van de APV waarin staat: 'Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats'.

Op grond van artikel 2:97 APV lid 5 onder a tot en met c kan een handelsreclamevergunning worden geweigerd op grond van redelijke eisen van welstand, verkeersveiligheid en overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

Ingewonnen adviezen:

Welstand

De commissie kan instemmen met de aangevraagde reclame-uitingen. De open belettering boven de entree is goed gerelateerd aan de indeling van de gevel. De krijtborden aan weerszijde van de entree zijn eveneens voldoende gepositioneerd op de gevel. De uitsteekbak aan de zijgevel is niet storend geplaatst. En de raamstickers zijn eveneens niet storend.

Verkeersveiligheid

Niet gebleken is dat het belang van verkeersveiligheid zich verzet tegen het voeren van handelsreclame op de in de aanvraag genoemde locatie/objecten.

Overlast

Op grond van artikel 2:97 lid 5 onder c en lid 6 onder c geldt de weigeringsgrond voor een vergunning voor handelsreclame niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Eindoordeel activiteit 'Handelsreclame'.

Op basis van de beoordeling van de activiteit bestaat er, gelet op het bepaalde in artikel 2.2 lid 1 onder h en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2:97 van de APV geen bezwaar tegen het verlenen van dit onderdeel van de ze omgevingsvergunning voor de activiteit 'Handelsreclame'.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: AM23 Adviesmodule Verkort Bouwconstructie (BC)

201716257/Hooistraat 2/plaatsen van 3 lichtkoepels en installaties

advies: 5.1.2.e, datum:19-12-2017

akkoord:  (alleen advies invoegen)

Voorschriften op basis van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

Artikel 2.1, 2.2 en 2.7 Nader in te dienen constructieve gegevens

De hierna genoemde gegevens van de constructie en de bouwveiligheid moeten minimaal drie weken voor uitvoering worden ingediend. Deze kunt u per e-mail sturen naar de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen en Toezicht, Team Bouwconstructies en Bouwfysica, e-mailadres 5.1.2.e@denhaag.nl. Indien de aanvraag via het omgevingsloket is ingediend kunt u de gegevens ook uploaden via www.omgevingsloket.nl. Vermeld in alle gevallen ons dossiernummer 201716257.

- de tekeningen en (controle)berekeningen balklagen lichtkoepels en installaties,
Deze gegevens dienen te zijn goedgekeurd voordat met de uitvoering wordt begonnen.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Het eerder afgegeven advies is bijgevoegd:

Bouwen: AM23 Adviesmodule Verkort Bouwconstructie (BC)

201716257/Hooistraat 2/plaatsen van 3 lichtkoepels en installaties

advies: 5.1.2.e, datum:08-11-2017

akkoord:  (alleen advies invoegen)

Voorschriften op basis van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

Artikel 2.1, 2.2 en 2.7 Nader in te dienen constructieve gegevens

De hierna genoemde gegevens van de constructie en de bouwveiligheid moeten minimaal drie weken voor uitvoering worden ingediend. Deze kunt u per e-mail sturen naar de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen en Toezicht, Team Bouwconstructies en Bouwfysica, e-mailadres 5.1.2.e@denhaag.nl. Indien de aanvraag via het omgevingsloket is ingediend kunt u de gegevens ook uploaden via www.omgevingsloket.nl. Vermeld in alle gevallen ons dossiernummer 201716257.

- de tekeningen en (controle)berekeningen balklagen lichtkoepels en installaties,
Deze gegevens dienen te zijn goedgekeurd voordat met de uitvoering wordt begonnen.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: AM52 Adviesmodule interne adviseur Welstand (WEL)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 20 december 2017 beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet.

Haar advies luidt als volgt:

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn.

Echter, het plaatsen van een afvoerkanaal op deze wijze tegen de achtergevel van het Rijks monument beoordeelt zij als een aantasting van het monument en van de cultuurhistorische waarden van de Rijks beschermde omgeving.

Het afvoerkanaal is op geen enkele wijze gerelateerd aan de achterliggende gevel: niet in positie, niet in uitvoering, niet in materiaalkeuze, niet in kleurstelling.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Het eerder afgegeven advies is bijgevoegd:

Bouwen: AM52 Adviesmodule interne adviseur Welstand (WEL)

Niet te beoordelen

Onduidelijk is welke stukken beoordeeld moeten worden. En graag in contact met adviseur mz, lopen nu dingen door elkaar.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Het eerder afgegeven advies is bijgevoegd:

Bouwen: AM52 Adviesmodule interne adviseur Welstand (WEL)

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Akkoord/Niet akkoord: ☐ (alleen advies invoegen)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 8 november 2017 beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet.

Haar advies luidt als volgt:

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn. De installaties zijn echter te opvallend aanwezig, een puur utilitaire toevoeging met een contrasterende kwaliteit en uitstraling. De commissie beoordeelt de installaties als een aantasting van de rijksbeschermd omgeving.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: Adviesmodule Verkort Bouwfysica (BFY) (AM17)

Ons kenmerk	201716257 Bf Advies 3
Adres	Hooistraat 2
Project	in pandig veranderen van de winkel naar horecagelegenheid en het plaatsen van diverse dakopstellingen (installaties) alsmede het plaatsen van 3 lichtkoepels
Onderwerp	advies (ver)bouwplannen
In opdracht van projectinspecteur	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e)
Projectingenieur bouwfysica	5.1.2.e
Ontvangstdatum	17-01-2018
Verzenddatum	19-01-2018

Algemeen

Indien gewenst, kan de aanvrager of diens vertegenwoordiger contact opnemen voor een nadere toelichting door het team Bouwfysica.

Afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten niet van toepassing

Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties akkoord
Akkoord indien conform het advies (pagina 26, rapport DPA Cauberg-Huygen, nr. 03933-24588-01 d.d. 17-01-2018) er een adequate geluiddemper tussen de luchtafvoerkast en het uitblaaskanaal wordt gemonteerd.

Afdeling 3.3 Beperking van galm niet van toepassing

Afdeling 3.4 Geluidwering tussen ruimten akkoord
Rechtens verkregen niveau.

Afdeling 3.5 Wering van vocht akkoord

Afdeling 3.6 Luchtverversing akkoord
Verdunningsfactor: Akkoord met de gedachtegang (pagina 16, rapport DPA Cauberg-Huygen, nr. 03933-24588-01 d.d. 17-01-2018) dat de deflector kap een verticale worp heeft. In combinatie met een afvoerdebit van 556 l/s in een normale gebruiksstand, is voldoende aannemelijk dat voldaan wordt aan de verdunningsfactor.

Afdeling 3.7 Spuivoorziening niet van toepassing

Afdeling 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas akkoord
Bij de beoordeling is er van uitgegaan dat er geen cv-ketel is of wordt geplaatst. Indien hiervan wordt afgeweken, dienen alsnog de relevante stukken ter goedkeuring te worden aangeboden.

Afdeling 3.11 Daglicht niet van toepassing

Afdeling 5.1 Energiezuinigheid akkoord

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Geen wijzigingen aan gevel of dak.

Opmerkingen bij het advies

Gebruikte stukken Omschrijving	nummer	schaal	datum
Stukken die op 18-01-2018 in DigiAs beschikbaar waren			

Onderwerp Overdracht PI naar SDI en buitencontrole Bouwfysica

Buitencontrole door Bouwfysica nee

Aandachtspunten voor de buitencontrole

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bouwen: Adviesmodule interne adviseur Welstand (WEL) (AM52)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 14 februari 2018 beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet.

Haar advies luidt als volgt:

Akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie heeft eerder ingestemd met de lichtkoepels. Over de afvoerpijp is aanvullende informatie beoordeeld. Deze informatie toont aan dat een pijp in dit specifieke geval de enige mogelijkheid is om af te voeren. De commissie accepteert in dit specifieke geval de noodzaak van een afvoerpijp.

Een recht opgaande pijp acht de commissie de beste oplossing voor de omringende monumentale bebouwing en gezien de al aanwezige afvoerpijpen in dit binnengebied. De donkere kleurstelling van de pijp verzacht, voor zover als mogelijk, de aanwezigheid.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Eerder afgegeven advies:

Bouwen: AM52 Adviesmodule interne adviseur Welstand (WEL)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 20 december 2017 beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet.

Haar advies luidt als volgt:

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn.

Echter, het plaatsen van een afvoerkanaal op deze wijze tegen de achtergevel van het Rijks monument beoordeelt zij als een aantasting van het monument en van de cultuurhistorische waarden van de Rijks beschermde omgeving.

Het afvoerkanaal is op geen enkele wijze gerelateerd aan de achterliggende gevel: niet in positie, niet in uitvoering, niet in materiaalkeuze, niet in kleurstelling.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Het eerder afgegeven advies is bijgevoegd:

Bouwen: AM52 Adviesmodule interne adviseur Welstand (WEL)

Niet te beoordelen

Onduidelijk is welke stukken beoordeeld moeten worden. En graag in contact met adviseur mz, lopen nu dingen door elkaar.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Het eerder afgegeven advies is bijgevoegd:

Bouwen: AM52 Adviesmodule interne adviseur Welstand (WEL)

Akkoord/Niet akkoord: ☒ (alleen advies invoegen)

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 8 november 2017 beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet.

Haar advies luidt als volgt:

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel 'Algemeen toetsingskader' van de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

De commissie kan instemmen met de drie lichtkoepels die in afmetingen, positionering en uitvoering voldoende ondergeschikt zijn. De installaties zijn echter te opvallend aanwezig, een puur utilitaire toevoeging met een contrasterende kwaliteit en uitstraling. De commissie beoordeelt de installaties als een aantasting van de rijksbeschermd omgeving.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

--

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

**Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: Adviesmodule interne adviseur
BSD/ TC-Horeca (TCH) (AM22)**

Niet akkoord: ☐ (alleen advies invoegen)

TC596 van 20 februari 2018

Intern bouwadvies:

Hooistraat 2, alcoholhoudende horeca-inrichting, restaurant, positief advies van de TC (TC579 dd. 13 juni 2017) BP staat alleen lichte horeca toe op de begane grond. Inmiddels is er reeds gerealiseerd een opkamer. deze maakt deel uit van het restaurant en wordt als zodanig gebruikt. De PI wil advies van de TC, over het gebruik van de verdiepingen als horeca.

Het Buurtschap 2005 (Denneweg, Hooikade e.o) is in de Toekomstvisie 2010-2015 aangemerkt als *Horecaconcentratiegebied*. Hier is sprake van een combinatie van winkels en horeca. De buurtschap kenmerkt zich vooral door de vestiging van een aantal betere restaurants. Daarnaast heeft het gebied ook een belangrijke woonfunctie. Het gemengde karakter (wonen, winkelen, recreëren) van het gebied rond Buurtschap 2005 wordt verder gestimuleerd.

In het plangebied wordt binnen vele bestemmingen, waaronder binnen de gemengde bestemmingen, het wonen mogelijk gemaakt. Dit was ook al het geval in het voorgaande bestemmingsplan. Bij functiewijzigingen en/ of ruimtelijke ontwikkelingen wordt binnen deze bestemmingen prioriteit gegeven aan de woonfunctie op de verdiepingen. Mede daarom is in artikel 28 onder m bepaald, dat de bestaande opgangen bij hoofdgebouwen naar hogergelegen verdiepingen gehandhaafd moeten blijven.

TC - het BP is duidelijk, geen horeca op de verdiepingen! Dit geldt voor 95% van de panden gelegen binnen het BP Binnenhof. Het verlenen van een ontheffing voor het gebruik van de verdiepingen als horeca, betekent dat er een precedent wordt geschapen. De hele Denneweg zal hiervoor een ontheffing gaan aanvragen.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Van: Oloaanvraag <5.1.2.e@denhaag.nl>
Naar: "' 5.1.2.e@vascobelo.be'" <5.1.2.e@vascobelo.be>
Cc: "' 5.1.2.e@culi-nova.nl'" <5.1.2.e@culi-nova.nl>
Verstuurd: Woensdag 04 oktober 2017 08:40
Onderwerp: Wabo: Hooistraat 2 (201718322)
Bijlage(n): Ontvangstbevestiging aanvraag Wabo "6493164.out" (32968949),
ODW7476723055549680652.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Centrale Intake

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e

Van: Oloaanvraag <5.1.2.e@denhaag.nl>
Naar: "' 5.1.2.e@vascobelo.be'" <5.1.2.e@vascobelo.be>
Cc: "' 5.1.2.e@culi-nova.nl'" <5.1.2.e@culi-nova.nl>
Verstuurd: Maandag 20 november 2017 13:18
Onderwerp: Wabo 201718322 Hooistraat 2
Bijlage(n): Besluit-verlengen termijn regulier (GG) "Besluit-verlengen termijn regulier (GG)-oplegger.pdf" (33056368), Besluit-verlengen termijn "6542396.out.pdf" (33055799), Besluit-verlengen termijn regulier (GG)-oplegger.33056368.pdf, 6542396.out.33055799.pdf

In de bijlage(n) treft u een of meerdere documenten aangaande uw aanvraag om vergunning voor het bij het onderwerp genoemde adres.

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend medewerker welke genoemd staat in het briefhoofd.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen en Toezicht

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Van: Oloaanvraag <5.1.2.e@denhaag.nl>
Naar: "'5.1.2.e@vascobelo.be'" <5.1.2.e@vascobelo.be>
Cc: "'5.1.2.e@culi-nova.nl'" <5.1.2.e@culi-nova.nl>
Verstuurd: Maandag 05 maart 2018 10:52
Onderwerp: Wabo 201718322 Hooistraat 2
Bijlage(n): Besluit (GG) "Besluit (GG)-oplegger.pdf" (33237283), Foto (WABO)
"3230531_1507017641547_IMG_0446.JPG.pdf" (33234166), Foto (WABO)
"3230531_1507017726482_IMG_0604.JPG.pdf" (33234167), Foto (WABO)
"3230531_1507017767353_IMG_0609.JPG.pdf" (33234168), Foto (WABO)
"3230531_1507017816357_IMG_0612.JPG.pdf" (33234169), Foto (WABO)
"3230531_1507017862340_IMG_0619.JPG.pdf" (33234170), Besluit "6549919.out.pdf" (33234171),
Tekening (WABO) "3230531_1507630818334_171010_Vascobelo_Denhaag_OGV_RECLAME-T-00_OGV.pdf"
(33234176), 3230531_1507017641547_IMG_0446.JPG.33234166.pdf,
3230531_1507017862340_IMG_0619.JPG.33234170.pdf,
3230531_1507017816357_IMG_0612.JPG.33234169.pdf,
3230531_1507017767353_IMG_0609.JPG.33234168.pdf,
3230531_1507017726482_IMG_0604.JPG.33234167.pdf,
3230531_1507630818334_171010_Vascobelo_Denhaag_OGV_RECLAME-T-00_OGV.33234176.pdf,
6549919.out.33234171.pdf, Besluit (GG)-oplegger.33237283.pdf, Hooistraat 2.pdf

In de bijlage(n) treft u een of meerdere documenten aangaande uw aanvraag om vergunning voor het bij het onderwerp genoemde adres.

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend medewerker welke genoemd staat in het briefhoofd.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Vergunningen en Toezicht

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Inspectieformulier reclamevergunning

ADRES: Hooistraat 2

VERGUNNINGSDUMMER: 201718322

DATUM: 05-03-2018

OMSCHRIJVING: gevelreclame

NAAM INSPECTEUR : 5.1.2.e

datum	omschrijving	naam
20-03-2020	Niet uitgevoerd	5.1.2.e

AFGEDAAN : 09-07-2020

INSPECTEUR : 5.1.2.e